

ORIENTACJA

RZUT POZIOMU BIBLIOTEKI

LEGENDA:

ZAKRES OPRACOWANIA

ŚCIANA ODDZIELENIA PPOŻ REI120

LEGENDA:

ISTNIEJĄCA ŚCIANA BEZ ZMIAN

ISTNIEJĄCA ŚCIANA DO WYBURZENIA

PROJEKTOWANA ŚCIANA - MATERIAŁ WG OPISU

SP — PROJEKTOWANA ŚCIANA - BLOCZEK BETONOWY + 15cm POLISTYREN EKSTRUDOWANY

S.SCH — ŚCIANA POD SCHODAMI:
BLOCZEK BETONOWY PONIŻEJ GRUNTU + IZOLACJA P.WILGOCIOWA
BLOCZEK GAZOBETONOWY POWYŻEJ GRUNTU + TYNK

SD — ŚCIANA SZYBU DŹWIGU
BLOCZEK BETONOWY PONIŻEJ GRUNTU + IZOLACJA P.WILGOCIOWA TYPU LEKKIEGO
BLOCZEK GAZOBETONOWY 24cm POWYŻEJ GRUNTU + TYNK

UWAGI OGÓLNE:

A. NA PODSTAWIE PROJEKTU BUDOWLANEGO NALEŻY OPRACOWAĆ NIEZBĘDNE PROJEKTY PRZETARGOWE, WYKONAWCZE I WARSZTATOWE. PODCZAS REALIZACJI NALEŻY POSŁUGIWAĆ SIĘ ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ I WIEDZĄ TECHNICZNĄ.
B. PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISAMI, ZESTAWIENIAMI I SPECYFIKACJAMI, ORAZ WSZELKIMI MATERIAŁAMI TOWARZYSZĄCYMI PROJEKTOWI.
C. WSZYSTKIE ELEMENTY POWINNY ODPOWIADAĆ PRZEPISOM P.POŻ. ORAZ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH ORAZ W PRZEPISACH BHP.
D. NALEŻY STOSOWAĆ ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE I PRODUKTY POSIADAJĄCE WSZELKIE WYMAGANE PRZEZ PRZEPISY APROBATY, ATESTY I DOPUSZCZENIA.
E. WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE ZABEZPIECZYĆ ATYKOROZYJNIE.
F. WSZELKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

MAKO CONSULTING
ul. Peowiaków 9/27
22-400 Zamość
www.makoconsulting.com.pl

INWESTOR:	GMINA KRASNOBRÓD, Ul. 3 MAJA 36, 22-440 KRASNOBRÓD			
LOKALIZACJA:	NR DZIAŁKI: 943 OBRĘB: 0001_MIASTO KRASNOBRÓD JEDNOSTKA EWID.: 062004_4.0001 MIASTO KRASNOBRÓD			
TYTUŁ OPRACOWANIA:	BUDOWA DŹWIGU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH ZADANIA: DOSTOSOWANIE BUDYNKU KRASNOBRODZKIEGO DOMU KULTURY NA POTRZEBY OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI			
TREŚĆ OPRACOWANIA:	**RZUT POZIOMU BIBLIOTEKI**			PODPIS:
PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. MONIKA BANDROWSKA 192/LBOKK/2017			
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. ARCH. K.SIEMBIDA-KLUCHA 211/PKOKK/2019			
SPECJALNOŚĆ	ARCHITEKTURA	DATA 15.04.2022	SKALA 1:50	NR RYS. A-01