


Przekrój konstrukcyjny C-C  
Skala 1:20



w-wa kruszywa łamanego słab. mechl. 0/31,5 mm gr. 10 cm

w-wa ścieralna AC11S asf. 50/70 gr. 4 cm  
wg normy PN – EN 12591

w-wa wyrownawcza AC16W asf. 50/70 gr. 4 cm  
wg normy PN – EN 12591

Istn. konstrukcja jezdni

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm  
na podsypce cem. - piaskowej l:4 gr. 3 cm  
wg normy PN – EN 1338:2005

w-wa gruntu słab. cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm  
wg. PN - S-96012. Podbudowa i ulepszone podłoże  
z gruntu stabilizowanego cementem

w-wa ścieralna AC11S asf. 50/70 gr. 4 cm  
wg normy PN – EN 12591

w-wa wyrownawcza AC16W asf. 50/70 gr. 4 cm  
wg normy PN – EN 12591

w-wa wiążąca AC16W asf. 50/70 gr. 5 cm  
wg normy PN – EN 12591

w-wa kruszywa łamanego słab. mechl. 0-63 mm gr. 20 cm

w-wa gruntu słab. cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm  
wg. PN - S-96012. Podbudowa i ulepszone podłoże  
z gruntu stabilizowanego cementem

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-BUDOWLANYCH			
"R-PROJEKT"			
ul. Ks. W. Bliżynskiego 1			
62-850 Lisków			
tel. 606 471 330			
email: ryg.as.projekt@gmail.com			
INWESTOR :		Powiat Kaliski	
Plac św. Józefa 5, 62-800 Kalisz			
NAZWA OBIEKTU:		Droga powiatowa nr 4596P	
ITEMAT OPRACOWANIA:		branża: DROGOWA	
Przebudowa drogi powiatowej nr 4596P na odcinku Florentyna - Borków Stary			
LOKALIZACJA:		dz. 127 - obr. 0006 Florentyna	
Florentyna - Ilno - Borków Stary		dz. 36 - obr. 0010 Ilno	
gm. Żelazków		dz. 177 - obr. 0003 Borków Stary	
RYSUNEK:		jedn. ewid 300711_2 Żelazków	
Przekrój konstrukcyjny C-C		nr rysunku	skala:
PROJEKTANT :		7	1:20
inż. Arkadiusz Rygas		podpis:	
OPRACOWAŁ:		podpis:	
inż. Arkadiusz Rygas			