

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
ADRES INWESTYCJI : ul. 3 Maja 2
INWESTOR : Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie
ADRES INWESTORA : ul. Hetmańska 45D, 35-078 Rzeszów
WYKONAWCA ROBÓT : mgr inż. arch. Michał Smajdor,

DATA OPRACOWANIA : 20.04.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.04.2024

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane w budynku Prokuratury Rejonowej w Dębicy, polegające na: wymianie okien i zestawów okiennno-drzwiowych zewnętrznych,
wymianie okien i zestawów okiennno-drzwiowych wewnętrznych,
wykonaniu nowego zestawu okiennno-drzwiowego wewnętrznego,
wymianie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych przy wymienianych oknach.
Wymianę okien i drzwi należy zakwalifikować jako bieżącą konserwację, a nie remont, dzięki czemu nie jest potrzebne dokonywanie zgłoszenia. Wymiana okien i zestawów okiennno-drzwiowych w budynku - jeśli nie następuje ingerencja w elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego polegająca np. na zmianie kształtu lub wielkości otworów okiennych lub drzwiowych (przebudowa przegrody zewnętrznej - w myśl art. 29 ust. 4) - nie stanowi robót budowlanych objętych zakresem Prawa budowlanego

Budynek tworzy zwarty architektonicznie, rozczłonkowany w poziomie i pionie obiekt. Budowa jego prowadzona była w latach 80 - tych. Nie jest podpiwniczony, posiada dwie kondygnacje nadziemne. Ściany zewnętrzne wykonane z pustaków ceramicznych, ocieplone. Okna i drzwi zewnętrzne wykonane z PVC przeznaczone do wymiany na nowe.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace przygotowawcze			
d.1	1 KNR 13-23 1001-10 analogia	Zabezpieczenie i przygotowanie terenu budowy polegające na: zabezpieczeniach w pomieszczeniach folią malarską, zabezpieczenie posadzek w pomieszczeniach za pomocą płyt i tektury; zabezpieczenie kostki brukowej; dostawie kontenerów do utylizacji materiałów, przygotowanie zaplecza budowy	kpl.		
		1	kpl.	1,0000	
				RAZEM	1,0000
2		Prace demontażowe			
d.2	2 KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		29,75	m ²	29,7500	
				RAZEM	29,7500
d.2	3 KNR 4-04 0504-01 analogia	Rozebranie parapetów wewnętrznych	m ²		
		16,53	m ²	16,5300	
				RAZEM	16,5300
d.2	4 KNR 0-19 0928-04	Demontaż okien uchylnych o pow. ponad 1.0 m ² - demontaż istniejącej stolarki	m ²		
		113,26	m ²	113,2600	
				RAZEM	113,2600
d.2	5 KNR 4-01 0348-06	Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0,3*3,5	m ²	1,0500	
				RAZEM	1,0500
d.2	6 KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³		
		1,05+(113,6*0,2)	m ³	23,7700	
				RAZEM	23,7700
d.2	7 KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m ³		
		23,77	m ³	23,7700	
				RAZEM	23,7700
3		Montaż stolarki okiennej i drzwiowej			
d.3	8 KNR-W 2-02 1039-01	Okna PCV o powierzchni do 1.0 m ²	m ²		
		1,49	m ²	1,4900	
				RAZEM	1,4900
d.3	9 KNR-W 2-02 1039-02	Okna PCV o powierzchni 1.0-2.0 m ²	m ²		
		32,81	m ²	32,8100	
				RAZEM	32,8100
d.3	10 KNR-W 2-02 1039-03	Okna PCV o powierzchni ponad 2.0 m ²	m ²		
		80,45-8,40	m ²	72,0500	
				RAZEM	72,0500
d.3	11 KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m ²	m ²		
		8,40	m ²	8,4000	
				RAZEM	8,4000
d.3	12 KNR-W 2-02 1039-03	Okna o powierzchni ponad 2.0 m ² - fasady PCV wewnętrzne	m ²		
		17,99	m ²	17,9900	
				RAZEM	17,9900
d.3	13 KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - parapety zewnętrzne	m ²		
		29,75	m ²	29,7500	
				RAZEM	29,7500
4		Wykonanie systemu kontroli dostępu			
d.4	14 KNR 4-03 1003-11	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm	otw.		
		4	otw.	4,0000	
				RAZEM	4,0000
d.4	15 KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		14,50	m	14,5000	
				RAZEM	14,5000
d.4	16 KNR 5-08 0107-02	Rury winidurkowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m		
		14,50	m	14,5000	
				RAZEM	14,5000
d.4	17 KNR 5-08 0212-01	Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - skretka UTP kat. 5	m		
		29,50	m	29,5000	
				RAZEM	29,5000
d.4	18 KNR 5-08 0212-01	Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - zasilanie elementów kontroli dostępu	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		33	m	33,0000	
				RAZEM	33,0000
19	KNR AL-01 d.4 0302-04	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 8 wejść kontrolowanych	szt.		
		1	szt.	1,0000	
				RAZEM	1,0000
20	KNR AL-01 d.4 0301-02 analogia	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący	szt.		
		4	szt.	4,0000	
				RAZEM	4,0000
21	KNR AL-01 d.4 0306-01	Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali	szt.		
		1	szt.	1,0000	
				RAZEM	1,0000
22	KNR AL-01 d.4 0307-02	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika (kontrolera) magistrali	szt.		
		1	szt.	1,0000	
				RAZEM	1,0000
23	KNR AL-01 d.4 0301-02 analogia	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - przycisk wyjścia awaryjnego	szt.		
		2	szt.	2,0000	
				RAZEM	2,0000
24	KNR AL-01 d.4 0301-02 analogia	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - przycisk wyjścia	szt.		
		4	szt.	4,0000	
				RAZEM	4,0000
5		Prace uzupełniające			
25	KNR 0-14 d.5 2010-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe - zabudowa do zestawu okiennego ZW2 - ZW3	m ²		
		0,5*3	m ²	1,5000	
				RAZEM	1,5000
26	KNR 4-01 d.5 0710-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		89,73	m ²	89,7300	
				RAZEM	89,7300
27	KNR 2-02 d.5 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - uzupełnienie gładzi	m ²		
		89,73	m ²	89,7300	
				RAZEM	89,7300
28	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		89,73	m ²	89,7300	
				RAZEM	89,7300
29	KNR 2-02 d.5 2103-01 analogia	Dostawa i montaż parapetów okiennych wewnętrznych z aglomarmuru	m		
		16,53	m	16,5300	
				RAZEM	16,5300
30	KNR 4-01 d.5 0724-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. I	m ²		
		179,46*0,6	m ²	107,6760	
				RAZEM	107,6760