

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>PRACE BUDOWLANE</b>			
<b>1.1</b>		<b>WYMIANA OKIEN</b>			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-05 analogia	Wykucie z muru okien PCV  2,94*2,10*5+2,93*2,15*17+2,93*2,05*3+2,18*2,15*7+0,97*2,16*2+2,17*2,10+2,96*2,03+2,20*2,05+2,18*2,22+2,93*2,22*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 225,905	
				RAZEM	225,905
2 d.1.1	KNR-W 2-02 1018-04 analogia	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2  poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 225,905	
				RAZEM	225,905
3 d.1.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku  (2,94*5+2,10*2*5+2,93*17+2,15*2*17+2,93*3+2,05*2*3+2,18*7+2,15*2*7+0,97*2+2,16*2*2+2,17*1+2,10*2*1+2,96*1+2,03*2*1+2,20*1+2,05*2*1+2,18*1+2,22*2*1+2,93*2+2,22*2*2)*0,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 55,338	
				RAZEM	55,338
4 d.1.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem  poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 55,338	
				RAZEM	55,338
5 d.1.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05 analogia	Transport okien z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km  poz.1*0,08	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 18,072	
				RAZEM	18,072
6 d.1.1	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów  poz.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 18,072	
				RAZEM	18,072