


INSTALACJA WODOCIĄGOWA 1:100



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ ZGODNIE Z PN-ISO 9836			
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Powierzchnia [m ²]
0.1	Komunikacja	Terakota	7,04
0.2	Pomieszczenie socjalne	Terakota	15,39
0.3	Sala	Terakota	112,92
0.4	Magazyn	Terakota	23,48
0.5	Łazienka damska (niepełnospr.)	Terakota	3,98
0.6	Przedsionek	Terakota	3,11
0.7	W.C. Męski	Terakota	3,25
0.8	Korytarz	Terakota	2,87
1.1	Pom. Garażowe OSP	Beton	27,16
RAZEM			199,20


OBJAŚNIENIA

- przewody wody zimnej
- przewody wody ciepłej

Pi - złączka pisuarowa
PU - płuczka ustępowa
ZL - zlewozmywak
Um - umywalka
ZW-złączka węża
POE - podgrzewacz elektryczny objętościowy wody 10 l
POG - podgrzewacz objętościowy wody z kotła gazowego 100 l

Uwagi:

- Rury prowadzić w bruzdach posadzkowych lub ściennych
- Podejścia sanitariatów schować w bruzdach ściennych
- Stosować otulinę izolacyjną o grubości 20 mm na wszystkich rodzajach przewodów
- Przed bateriami zamontować zaworki odcinające z filtrami.
- Ppodgrzewacze zabezpieczyć zaworem zwrotnym, zaworem bezpieczeństwa oraz naczyniem przeponowym zgodnie z instrukcjami.
- Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem sieci stanowi element układu wodomierzowego przyłącza wody

	BIURO OBSŁUGI INŻYNIERYJNEJ „TECHNOPROJEKT” inż. Piotr Wojtan <i>Śmiechowice 63 27-423 Waśniów m.l. (+1) 2646216 kom. 309714138 NIP 661-145-97-07</i>				Skala: 1:100		Nr rysunku: IS-1	
Inwestycja: <i>Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową pomieszczeń sanitarnych w miejscowości Grójec gmina Ćmielów na działce nr ew. 218/4</i>								
Adres inwestycji: <i>Grójec gmina Ćmielów, działka nr ew. 218/4 obręb 8 (Grójec)</i>								
Specjalność	Projektant	Nr uprawnień	Data	Podpis	Temat rysunku: INSTALACJA WODOCIĄGOWA PARTERU			
Instalacje sanitarne (projektant)	inż. Łukasz Skowierzak	SWK/0137/PWBS/15	STYCZEŃ 2022					
					NR STRONY			