



ZESTAWIENIE ROBÓT BUDOWLANYCH



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ ZGODNIE Z PN-ISO 9836				
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Powierzchnia [m ²]	
0.1	Komunikacja	Terakota	7,04	
0.2	Pomieszczenie socjalne	Terakota	15,39	
0.3	Sala	Terakota	112,92	
0.4	Magazyn	Terakota	23,48	
0.5	Łazienka damska (niepełnospr.)	Terakota	3,98	
0.6	Przedśionek	Terakota	3,11	
0.7	W.C. Męski	Terakota	3,25	
0.8	Korytarz	Terakota	2,87	
1.1	Pom. Garażowe OSP	Beton	27,16	
RAZEM			199,20	

Zakres	j.m.	Ilość
ROZBIÓRKI		
1 Rozbiórka ścian działowych	m2	3,2
2 Demontaż misek W.C.	szt.	2
3 Demontaż umywalk	szt.	2
4 Demontaż zlewozmywaka	szt.	1
5 Demontaż kotła grzewczego i instalacji nadmuchowej	kpł.	1
6 Demontaż ogrzewacza wody	szt.	1
7 Demontaż osprzętu elektrycznego	kpł.	1
8 Rozbranie płytek ściennych w pom.: 0.3;0.2	m2	38,4
9 Rozbranie posadzek z terakoty pom.: 0.1; 0.2; 0.5	m2	36,23
10 Demontaż parapetów lastykowych	m2	6,3
11 Demontaż drzwi wewnętrznych	szt.	6
12 Rozkucie otworów drzwiowych do szerokości 1m	m2	0,9
13 Demontaż krat okiennych	szt.	7
ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE		
1 Wykonanie ścian działowych łazienki	m2	17,1
2 Wykonanie glazury ściennej w kuchni i łazienkach	m2	58,7
3 Wykonanie terakoty w kuchni, kotarzu i łazienkach	m2	48,16
4 Szpachlowanie wszystkich ścian	m2	310
5 Szpachlowanie sufitów	m2	58,92
6 Wykonanie sufitu podwieszanego w dużej sali	m2	112,92
7 Montaż parapetów (z wyjątkiem garażu)	m2	6,3
8 Montaż stolarki drzwiowej	szt.	6
9 Wymiana bramy garażowej	szt.	1
10 Wykonanie elewacji zewnętrznej (ocieplenie)	m2	206,62
11 Wykonanie podłazdu dla osób niepełnosprawnych	m2	8,2
12 Wykonanie balustrad odronnych na schodach i podł.	szt.	2
13 Przebudowa instalacji elektrycznej		
14 Przebudowa instalacji wod.kan.		
15 Wykonanie instalacji grzewczej		



- Uwagi:
- W pomieszczeniach łazienek, płytki ścienna do wysokości min. 2 m
 - Prace budowlane i instalacyjne w pomieszczeniu socjalnym wykonać glazurą
 - Miski usłupowe, wieszaki na ścianach do zabudowy ściąganej
 - Łazienkę dla niepełnosprawnych wyposażać należy w uchwyty zgodnie z instrukcjami
 - W łazienkach wentylację uruchamiać za pomocą czujników ruchu ze zwłoką w wyłączeniu
 - Posadzkę wykonać z gresu lub terakoty o minimalnych wymaganiach ścieralności - kl. IV oraz antypoślizgowości R-9

OBLAŚNIENIA:

- Ściany istniejące
- Ściany do rozbiórki
- Ściany projektowane
- Projekowane przebiegi i poszerzenia

		Skala: 1:50		Nr rysunku: R-1	
INWESTYTOR: Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową, pomieszczeń sanitarnych w miejscowości Grójec gmina Cmielów na działce nr ew. 218/4					
Adres inwestycji: Grójec gmina Cmielów, działka nr ew. 218/4 obręb 8 (Grójec)					
Specjalność: Projektant		Nr uprawnień: Data: Podpis:		Temat rysunku: PRZEBUDOWA WYKAZ ROBÓT	
Architektura (projektant): mgr inż. Andrzej Papierz		Wł. 110/90			
Konsultacja (projektant): inż. Piotr Wojtan		SWK/PDOK/0037/12		NR STRONY	
		STYCZEŃ 2022			