

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ
POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W MIEJSCOWOŚCI GRÓJEC GMINA
ĆMIELÓW. - CZĘŚĆ BUDYNKU ZWIĄZANA Z OSP

ADRES INWESTYCJI: Grójec
gmina Ćmielów
działka nr ew. 218/4 obręb 8 (Grójec)

NAZWA INWESTORA: Gmina Ćmielów

ADRES INWESTORA: ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Piotr Wojtan

DATA OPRACOWANIA: CZERWIEC 2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
CZERWIEC 2024

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: KOSZTORYS:					
1		WYKONANIE OCIEPLENIA ŚCIAN I ELEWACJI BUDYNKU			
1 d.1	KNP 02 0808 -05.02	Podokienniki o szer. do 33 cm i dł. ponad 60 cm - parapety zewnętrzne	m2		
		0,5	m2	0,500	
				RAZEM	0,500
2 d.1	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2		
		41	m2	41,000	
				RAZEM	41,000
3 d.1	KNR AT-38 0102-02	Dwukrotne zabezpieczenie biobójcze nakładane ręcznie	m2		
		41	m2	41,000	
				RAZEM	41,000
4 d.1	KNR AT-38 0201-01	System na styropianie (EPS) - zestaw premium ATLAS ETICS PRM - płyty o grubości do 15 cm	m2		
		41	m2	41,000	
				RAZEM	41,000
5 d.1	KNR AT-38 0505-01	Dodatek za docieplenie ościeży płytami styropianowymi	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1	KNR AT-38 0502-01	Montaż profili ochronnych narożnikowych	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
7 d.1	KNR AT-38 0215-02	Mocowanie mechaniczne (kołkowanie) termoizolacji ścian ze styropianu lub wełny mineralnej kołkami - 4 szt./m2 w podłożu z cegły	m2		
		41	m2	41,000	
				RAZEM	41,000
2		OCIEPLENIE STROPU NA PODDASZU NIEUŻYTKOWYM			
8 d.2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		28	m2	28,000	
				RAZEM	28,000
9 d.2	KNR 9-12 0301-02	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 układanymi bezpośrednio na stropach monolitycznych nad pomieszczeniami ogrzewanymi wełna 35 cm	m2		
		28	m2	28,000	
				RAZEM	28,000
10 d.2	KNR AT-09 0102-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układana na płasko - izolacja wiatroszczelna poddasza	m2		
		28	m2	28,000	
				RAZEM	28,000
3		ROBOTY ROZBIÓRKOWE WEWNĘTRZNE			
11 d.3	KNR 13-23 0105-04	Wykucie ościeżnic	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
12 d.4	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000