

Przedmiar

Szkoła podstawowa nr 3 w Nowogardzie przy ul. Bohaterów Warszawy 78, 72-200 Nowogard

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Szkoła podstawowa nr 3				
10	KNR 4-04 0504/07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych		
		Segment B parter sala nr 1.10 23,83*12,04	m2	286,913
		Segment B parter sala nr 1/3,1/4,1/7 5,81*17,76-4,02*1,25	m2	98,161
		Segment C piwnica sala nr 014 8,64*6,94	m2	59,962
		Segment C piwnica szatnie, korytarz, magazynek i komunikacja 60,06+32,70+143,40+59,87+32,87+15,92+7,02	m2	351,84
		razem	m2	796,876
11	KNR 4-04 0501/04	Rozebranie posadzek z parkietu drewnianego		
		Segment C parter sala nr 1 8,64*6,96	m2	60,134
		Segment C parter sala nr 1 - cokoły 0,2*(8,64*2+6,96*2-0,9+0,2*2)	m2	6,14
		Segment C parter sala nr 2 8,69*6,96	m2	60,482
		Segment C parter sala nr 4 8,73*6,96	m2	60,761
		Segment C parter sala nr 5 11,61*5,81	m2	67,454
		Segment C parter sala nr 14 8,64*6,96	m2	60,134
		Segment C parter sala nr 13 8,69*6,96	m2	60,482
		Segment C parter sala nr 12 8,81*6,96	m2	61,318
		Segment B parter sala nr 1/8,1/5 8,81*7,01+8,76*7,01	m2	123,166
		razem	m2	560,071
12	ZKNR C-2.1 0502/01	Przygotowanie podłoża pod wykładziny i okładziny z kamieni sztucznych - betony, jaskrychy tynki		
		Segment C parter sala nr 1 8,64*6,96	m2	60,134
		Segment C parter sala nr 1 - cokoły 0,2*(8,64*2+6,96*2-0,9+0,2*2)	m2	6,14
		Segment C parter sala nr 2 8,69*6,96	m2	60,482
		Segment C parter sala nr 2 - cokoły 0,2*(8,69*2+6,96*2-0,9+0,2*2)	m2	6,16
		Segment C parter sala nr 4 8,73*6,96	m2	60,761
		Segment C parter sala nr 4 - cokoły 0,2*(8,73*2+6,96*2-0,9+0,2*2)	m2	6,176
		Segment C parter sala nr 5 11,61*5,81	m2	67,454
		Segment C parter sala nr 5 - cokoły 0,2*(11,61*2+5,81*2-0,9+0,2*2)	m2	6,868
		Segment C parter sala nr 14 8,64*6,96	m2	60,134
		Segment C parter sala nr 14 - cokoły 0,2*(8,64*2+6,96*2-0,9+0,2*2)	m2	6,14
		Segment C parter sala nr 13 8,69*6,96	m2	60,482
		Segment C parter sala nr 13 - cokoły 0,2*(8,69*2+6,96*2-0,9+0,2*2)	m2	6,16
		Segment C parter sala nr 12 8,81*6,96	m2	61,318
		Segment C parter sala nr 12 - cokoły 0,2*(8,81*2+6,96*2-0,9+0,2*2)	m2	6,208
		Segment B parter sala nr 1.10 23,83*12,04	m2	286,913
		Segment B parter sala nr 1.10 - cokoły 0,2*(23,83*2+12,04*2-1,91*3-0,9+0,2*8)	m2	13,342
		Segment B parter sala nr 1/3,1/4,1/7,1/8,1/5 5,81*17,76-4,02*1,25+8,81*7,01+8,76*7,01	m2	221,326
		Segment B parter sala nr 1/3,1/4,1/7,1/8,1/5 - cokoły 0,2*(7,01*4+8,76*2+8,81*2+11,44*2+5,81*2+2,87*4+3,82*4)	m2	24,888
		Segment C piwnica sala nr 014 8,64*6,94	m2	59,962
		Segment C piwnica sala nr 014 - cokoły 0,2*(8,64*2+6,94*2-0,9+0,2*2)	m2	6,132
		Segment C piwnica szatnie, korytarz, magazynek i komunikacja 60,06+32,70+143,40+59,87+32,87+15,92+7,02	m2	351,84
		Segment C piwnica szatnie, korytarz, magazynek i komunikacja - cokoły 0,2*(8,81+5,70+6,94+20,06+6,94*5+5,80*3+8,78+5,71+5,80*3+5,70*2+5,60)	m2	28,5
		razem	m2	1.467,52
13	ZKNR C-2.1 0603/01	Grunтовanie przygotowanego podłoża - impregnowanie - wzmacnianie pod systemy posadzkowe Ceresit i Thomsit		
		Segment D piwnica sala komputerowa K3 1.8 5,81*11,62	m2	67,512
		Segment D piwnica sala komputerowa K3 1.8 - cokoły 0,20*(5,81*2+11,62*2-0,9*3+0,3*6)	m2	6,792
		Segment D parter sala 42 2.15 8,64*7,01	m2	60,566
		Segment D parter sala 42 2.15 - cokoły 0,2*(8,64*2+7,01*2-0,9+0,2*2)	m2	6,16
		Segment D parter sala 25 2.14 8,69*7,01	m2	60,917
		Segment D parter sala 25 2.14 - cokoły 0,2*(8,69*2+7,01*2-0,9+0,2*2)	m2	6,18
		Segment A - Forum parter - gabinet pielęgniarzy 2.15 4,37*4,14	m2	18,092
		Segment A - Forum parter - gabinet pielęgniarzy 2.15 - cokoły 0,2*(4,37*2+4,14*2-0,9+0,2*2)	m2	3,304
		Segment A - Forum parter - Pokój nauczycielski stary 2.14 4,37*5,81	m2	25,39
		Segment A - Forum parter - Pokój nauczycielski stary 2.14 - cokoły 0,2*(4,37*2+5,81*2-0,9+0,2*2)	m2	3,972
		Segment A - Forum parter - samorząd uczniowski 2.9 2,81*5,88	m2	16,523
		Segment A - Forum parter - samorząd uczniowski 2.9 - cokoły 0,2*(2,81*2+5,88*2-0,9+0,2*2)	m2	3,376
		Segment A - Forum piętrowy - balkon od klatki do klatki 3.1 - cokoły 1,50*(2,81+0,14+2,87+0,12+2,88+0,12+5,87-3,0)+2,805*17,76+1,74*5,81+1,60*9,0	m2	92,041
		Segment A - Forum piętrowy - balkon od klatki do klatki 3.1 0,2*(1,50*2+(2,81+0,14+2,87+0,12+2,88+0,12+5,87-3,0)*2+2,805*2+17,76*2+1,74*2+5,81+1,60*2+9,0*2-0,9*6)	m2	18,568
		Segment D I piętro - czytelnia 3.25 8,69*7,01	m2	60,917
		Segment D I piętro - czytelnia 3.25 - cokoły 0,2*(8,69*2+7,01*2-0,9*2+0,2*4)	m2	6,08
		Segment D I piętro - zaplecze czytelnia 3.24 3,02*7,01	m2	21,17

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Segment D I piętro - zaplecze czytelnia 3.24. - cokoły 0,2*(3,02*2+7,01*2-0,9+0,2*2)	m2	3,912
		Segment D I piętro - gabinet pedagoga 3.23. 2,64*7,01	m2	18,506
		Segment D I piętro - gabinet pedagoga 3.23. - cokoły 0,2*(2,64*2+7,01*2-0,9*2+0,2*4)	m2	3,66
		Segment D parter - komunikacja 463,2	m2	463,2
		Segment D parter - komunikacja - cokoły 0,2*(4,2*2+42,32+3,0+31,80+12,74*4+51,74+41,22+2,86*2-0,9*21)	m2	43,252
		Segment D I piętro - komunikacja 425,69	m2	425,69
		Segment D I piętro - komunikacja - cokoły 0,2*(42,32+31,80+12,74*4+51,74+41,22+2,86*2-0,9*19)	m2	41,332
		razem	m2	1.477,112
14	ZKNR C-2.1 0605/04	Wykonywanie na przygotowanym podłożu posadzek samopoziomujących i rozlewnych o grubości do 15mm w systemach posadzkowych Ceresit i Thomsit		
		Segment D piwnica sala komputerowa K3 1.8 5,81*11,62	m2	67,512
		Segment D piwnica sala komputerowa K3 1.8 - cokoły 0,20*(5,81*2+11,62*2-0,9*3+0,3*6)	m2	6,792
		Segment D parter sala 42 2.15 8,64*7,01	m2	60,566
		Segment D parter sala 42 2.15 - cokoły 0,2*(8,64*2+7,01*2-0,9+0,2*2)	m2	6,16
		Segment D parter sala 25 2.14 8,69*7,01	m2	60,917
		Segment D parter sala 25 2.14 - cokoły 0,2*(8,69*2+7,01*2-0,9+0,2*2)	m2	6,18
		Segment A - Forum parter - gabinet pielęgniarstwa 2.15 4,37*4,14	m2	18,092
		Segment A - Forum parter - gabinet pielęgniarstwa 2.15 - cokoły 0,2*(4,37*2+4,14*2-0,9+0,2*2)	m2	3,304
		Segment A - Forum parter - Pokój nauczycielski stary 2.14 4,37*5,81	m2	25,39
		Segment A - Forum parter - Pokój nauczycielski stary 2.14 - cokoły 0,2*(4,37*2+5,81*2-0,9+0,2*2)	m2	3,972
		Segment A - Forum parter - samorząd uczniowski 2.9 2,81*5,88	m2	16,523
		Segment A - Forum parter - samorząd uczniowski 2.9 - cokoły 0,2*(2,81*2+5,88*2-0,9+0,2*2)	m2	3,376
		Segment A - Forum piętro - balkon od klatki do klatki 3.1 - cokoły 1,50*(2,81+0,14+2,87+0,12+2,88+0,12+5,87-3,0)+2,805*17,76+1,74*5,81+1,60*9,0	m2	92,041
		Segment A - Forum piętro - balkon od klatki do klatki 3.1 0,2*(1,50*2+(2,81+0,14+2,87+0,12+2,88+0,12+5,87-3,0)*2+2,805*2+17,76*2+1,74*2+5,81+1,60*2+9,0*2-0,9*6)	m2	18,568
		Segment D I piętro - czytelnia 3.25 8,69*7,01	m2	60,917
		Segment D I piętro - czytelnia 3.25 - cokoły 0,2*(8,69*2+7,01*2-0,9*2+0,2*4)	m2	6,08
		Segment D I piętro - zaplecze czytelnia 3.24. 3,02*7,01	m2	21,17
		Segment D I piętro - zaplecze czytelnia 3.24. - cokoły 0,2*(3,02*2+7,01*2-0,9+0,2*2)	m2	3,912
		Segment D I piętro - gabinet pedagoga 3.23. 2,64*7,01	m2	18,506
		Segment D I piętro - gabinet pedagoga 3.23. - cokoły 0,2*(2,64*2+7,01*2-0,9*2+0,2*4)	m2	3,66
		Segment D parter - komunikacja 463,2	m2	463,2
		Segment D parter - komunikacja - cokoły 0,2*(4,2*2+42,32+3,0+31,80+12,74*4+51,74+41,22+2,86*2-0,9*21)	m2	43,252
		Segment D I piętro - komunikacja 425,69	m2	425,69
		Segment D I piętro - komunikacja - cokoły 0,2*(42,32+31,80+12,74*4+51,74+41,22+2,86*2-0,9*19)	m2	41,332
		razem	m2	1.477,112
15	ZKNR C-2.1 0606/04	Klejenie wykładzin PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu w systemach posadzkowych Ceresit i Thomsit		
		Segment D piwnica sala komputerowa K3 1.8 5,81*11,62	m2	67,512
		Segment D piwnica sala komputerowa K3 1.8 - cokoły 0,20*(5,81*2+11,62*2-0,9*3+0,3*6)	m2	6,792
		Segment D parter sala 42 2.15 8,64*7,01	m2	60,566
		Segment D parter sala 42 2.15 - cokoły 0,2*(8,64*2+7,01*2-0,9+0,2*2)	m2	6,16
		Segment D parter sala 25 2.14 8,69*7,01	m2	60,917
		Segment D parter sala 25 2.14 - cokoły 0,2*(8,69*2+7,01*2-0,9+0,2*2)	m2	6,18
		Segment A - Forum parter - gabinet pielęgniarstwa 2.15 4,37*4,14	m2	18,092
		Segment A - Forum parter - gabinet pielęgniarstwa 2.15 - cokoły 0,2*(4,37*2+4,14*2-0,9+0,2*2)	m2	3,304
		Segment A - Forum parter - Pokój nauczycielski stary 2.14 4,37*5,81	m2	25,39
		Segment A - Forum parter - Pokój nauczycielski stary 2.14 - cokoły 0,2*(4,37*2+5,81*2-0,9+0,2*2)	m2	3,972
		Segment A - Forum parter - samorząd uczniowski 2.9 2,81*5,88	m2	16,523
		Segment A - Forum parter - samorząd uczniowski 2.9 - cokoły 0,2*(2,81*2+5,88*2-0,9+0,2*2)	m2	3,376
		Segment A - Forum piętro - balkon od klatki do klatki 3.1 - cokoły 1,50*(2,81+0,14+2,87+0,12+2,88+0,12+5,87-3,0)+2,805*17,76+1,74*5,81+1,60*9,0	m2	92,041
		Segment A - Forum piętro - balkon od klatki do klatki 3.1 0,2*(1,50*2+(2,81+0,14+2,87+0,12+2,88+0,12+5,87-3,0)*2+2,805*2+17,76*2+1,74*2+5,81+1,60*2+9,0*2-0,9*6)	m2	18,568
		Segment D I piętro - czytelnia 3.25 8,69*7,01	m2	60,917
		Segment D I piętro - czytelnia 3.25 - cokoły 0,2*(8,69*2+7,01*2-0,9*2+0,2*4)	m2	6,08
		Segment D I piętro - zaplecze czytelnia 3.24. 3,02*7,01	m2	21

Szkoła podstawowa nr 3 w Nowogardzie przy ul. Bohaterów Warszawy 78, 72-200 Nowogard

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Segment D piwnica sala komputerowa K3 1.8 5,81*11,62	m2	67,512
		Segment D piwnica sala komputerowa K3 1.8 - cokoły 0,20*(5,81*2+11,62*2-0,9*3+0,3*6)	m2	6,792
		Segment D parter sala 42 2.15 8,64*7,01	m2	60,566
		Segment D parter sala 42 2.15 - cokoły 0,2*(8,64*2+7,01*2-0,9+0,2*2)	m2	6,16
		Segment D parter sala 25 2.14 8,69*7,01	m2	60,917
		Segment D parter sala 25 2.14 - cokoły 0,2*(8,69*2+7,01*2-0,9+0,2*2)	m2	6,18
		Segment A - Forum parter - gabinet pielęgniarstwa 2.15 4,37*4,14	m2	18,092
		Segment A - Forum parter - gabinet pielęgniarstwa 2.15 - cokoły 0,2*(4,37*2+4,14*2-0,9+0,2*2)	m2	3,304
		Segment A - Forum parter - Pokój nauczycielski stary 2.14 4,37*5,81	m2	25,39
		Segment A - Forum parter - Pokój nauczycielski stary 2.14 - cokoły 0,2*(4,37*2+5,81*2-0,9+0,2*2)	m2	3,972
		Segment A - Forum parter - samorząd uczniowski 2.9 2,81*5,88	m2	16,523
		Segment A - Forum parter - samorząd uczniowski 2.9 - cokoły 0,2*(2,81*2+5,88*2-0,9+0,2*2)	m2	3,376
		Segment A - Forum piętro - balkon od klatki do klatki 3.1 - cokoły 1,50*(2,81+0,14+2,87+0,12+2,88+0,12+5,87-3,0)+2,805*17,76+1,74*5,81+1,60*9,0	m2	92,041
		Segment A - Forum piętro - balkon od klatki do klatki 3.1 0,2*(1,50*2+(2,81+0,14+2,87+0,12+2,88+0,12+5,87-3,0)*2+2,805*2+17,76*2+1,74*2+5,81+1,60*2+9,0*2-0,9*6)	m2	18,568
		Segment D 1 piętro - czytelnia 3.25 8,69*7,01	m2	60,917
		Segment D 1 piętro - czytelnia 3.25 - cokoły 0,2*(8,69*2+7,01*2-0,9*2+0,2*4)	m2	6,08
		Segment D 1 piętro - zaplecze czytelnia 3.24. 3,02*7,01	m2	21,17
		Segment D 1 piętro - zaplecze czytelnia 3.24. - cokoły 0,2*(3,02*2+7,01*2-0,9+0,2*2)	m2	3,912
		Segment D 1 piętro - gabinet pedagoga 3.23. 2,64*7,01	m2	18,506
		Segment D 1 piętro - gabinet pedagoga 3.23. - cokoły 0,2*(2,64*2+7,01*2-0,9*2+0,2*4)	m2	3,66
		Segment D parter - komunikacja 463,2	m2	463,2
		Segment D parter - komunikacja - cokoły 0,2*(4,2*2+42,32+3,0+31,80+12,74*4+51,74+41,22+2,86*2-0,9*21)	m2	43,252
		Segment D 1 piętro - komunikacja 425,69	m2	425,69
		Segment D 1 piętro - komunikacja - cokoły 0,2*(42,32+31,80+12,74*4+51,74+41,22+2,86*2-0,9*19)	m2	41,332
		razem	m2	1.477,112
17	ZKNR C-2.1 0610/05	Zmiecie i zapastowanie wykładziny z tworzywa sztucznego w systemach posadzkowych Ceresit i Thomsit		
		Segment D piwnica sala komputerowa K3 1.8 5,81*11,62	m2	67,512
		Segment D piwnica sala komputerowa K3 1.8 - cokoły 0,20*(5,81*2+11,62*2-0,9*3+0,3*6)	m2	6,792
		Segment D parter sala 42 2.15 8,64*7,01	m2	60,566
		Segment D parter sala 42 2.15 - cokoły 0,2*(8,64*2+7,01*2-0,9+0,2*2)	m2	6,16
		Segment D parter sala 25 2.14 8,69*7,01	m2	60,917
		Segment D parter sala 25 2.14 - cokoły 0,2*(8,69*2+7,01*2-0,9+0,2*2)	m2	6,18
		Segment A - Forum parter - gabinet pielęgniarstwa 2.15 4,37*4,14	m2	18,092
		Segment A - Forum parter - gabinet pielęgniarstwa 2.15 - cokoły 0,2*(4,37*2+4,14*2-0,9+0,2*2)	m2	3,304
		Segment A - Forum parter - Pokój nauczycielski stary 2.14 4,37*5,81	m2	25,39
		Segment A - Forum parter - Pokój nauczycielski stary 2.14 - cokoły 0,2*(4,37*2+5,81*2-0,9+0,2*2)	m2	3,972
		Segment A - Forum parter - samorząd uczniowski 2.9 2,81*5,88	m2	16,523
		Segment A - Forum parter - samorząd uczniowski 2.9 - cokoły 0,2*(2,81*2+5,88*2-0,9+0,2*2)	m2	3,376
		Segment A - Forum piętro - balkon od klatki do klatki 3.1 - cokoły 1,50*(2,81+0,14+2,87+0,12+2,88+0,12+5,87-3,0)+2,805*17,76+1,74*5,81+1,60*9,0	m2	92,041
		Segment A - Forum piętro - balkon od klatki do klatki 3.1 0,2*(1,50*2+(2,81+0,14+2,87+0,12+2,88+0,12+5,87-3,0)*2+2,805*2+17,76*2+1,74*2+5,81+1,60*2+9,0*2-0,9*6)	m2	18,568
		Segment D 1 piętro - czytelnia 3.25 8,69*7,01	m2	60,917
		Segment D 1 piętro - czytelnia 3.25 - cokoły 0,2*(8,69*2+7,01*2-0,9*2+0,2*4)	m2	6,08
		Segment D 1 piętro - zaplecze czytelnia 3.24. 3,02*7,01	m2	21,17
		Segment D 1 piętro - zaplecze czytelnia 3.24. - cokoły 0,2*(3,02*2+7,01*2-0,9+0,2*2)	m2	3,912
		Segment D 1 piętro - gabinet pedagoga 3.23. 2,64*7,01	m2	18,506
		Segment D 1 piętro - gabinet pedagoga 3.23. - cokoły 0,2*(2,64*2+7,01*2-0,9*2+0,2*4)	m2	3,66
		Segment D parter - komunikacja 463,2	m2	463,2
		Segment D parter - komunikacja - cokoły 0,2*(4,2*2+42,32+3,0+31,80+12,74*4+51,74+41,22+2,86*2-0,9*21)	m2	43,252
		Segment D 1 piętro - komunikacja 425,69	m2	425,69
		Segment D 1 piętro - komunikacja - cokoły 0,2*(42,32+31,80+12,74*4+51,74+41,22+2,86*2-0,9*19)	m2	41,332
		razem	m2	1.477,112
18	KNR 4-04 1101/02	Wywiezienie starej wykładziny z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku		
		796,876*0,007	m3	5,578
		razem	m3	5,578
19	KNR 4-04 1101/05 (dopłata 15x)	Wywiezienie starej wykładziny z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km		
		796,876*0,007	m3	5,578
		razem	m3	5,578
20	KNR 4-04 1101/02	Wywiezienie starej posadzki drewnianej z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku		

Przedmiar

Szkoła podstawowa nr 3 w Nowogardzie przy ul. Bohaterów Warszawy 78, 72-200 Nowogard

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		560,071*0,007	m3	3,92
		razem	m3	3,92
21	KNR 4-04 1101/05 (dopłata 15x)	Wywiezienie starej posadzki drewnianej z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km		
		560,071*0,007	m3	3,92
		razem	m3	3,92