

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

| | |
|------------------------|--|
| 45442100-8 | Roboty malarskie |
| NAZWA INWESTYCJI: | „Remont (malowanie) pomieszczeń znajdujących się w budynku Sądu Rejonowego w Opocznie” |
| ADRES INWESTYCJI: | UL. BIERNACKIEGO 20, 26-300 OPOCZNO |
| NAZWA INWESTORA: | Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim |
| ADRES INWESTORA: | Ul. Słowackiego 5 97-300 Piotrków Trybunalski |
| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: | |
| Remontowo-budowlana | Marek Trębarczyk |
| DATA OPRACOWANIA: | Czerwiec 2024 |

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
Czerwiec 2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------------|--------------------|--|------|----------|-----------|
| PRZEDMIAR: | | | | | |
| 1 | | PIWNICA- POZA PMIESZCZENIEM S19/1, S19/3, S19/2 | | | |
| 1 d.1 | KALKULACJA WŁASNA | Wynoszenie na odległość do 15 m i przesuwanie wyposażenia | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2 d.1 | KALKULACJA WŁASNA | Zabezpieczenie okien i drzwi folią | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 3 d.1 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | | |
| | | 733,72 - (103,06 + 64,42 + 44,55) | m2 | 521,690 | |
| | | | | RAZEM | 521,690 |
| 4 d.1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | | |
| | ściana | (3,06 * 2 + 9,72 * 2 + 4,47 * 2 + 2,88 * 2 + 2,88 * 2 + 6,31 * 2 + 3,78 * 2 + 3,37 * 28,51 * 2 + 3,78 * 2 + 15,36 * 2 + 1,51 * 2 + 4,91 * 2 + 2,75 * 2 + 4,91 * 2 + 3,02 * 2 + 29,57 * 2 + 2,73 * 2 + 3,03 * 2 + 4,87 * 2 + 4,87 * 2 + 2,42 * 2 + 5,42 * 2 + 8,62 * 2 + 4,95 * 2 + 4,96 * 2 + 5,49 * 2 + 6,68 * 2 + 4,40 * 2 + 5,49 * 2 + 3,99 * 2 + 4,8 * 2 + 3,64 * 2 + 6,64 * 2 + 11,32 * 2 + 5,62 * 2) | m2 | 589,857 | |
| | sufit | -(34 * 0,9 * 2 + 1,2 * 0,6 * 21 + 1,15 * 0,5 * 2) | m2 | -77,470 | |
| | | 733,72 | m2 | 733,720 | |
| | | -(103,06 + 64,42 + 44,55) | m2 | -212,030 | |
| | | | | RAZEM | 1 034,077 |
| 5 d.1 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | | |
| | sufit | poz.3 | m2 | 521,690 | |
| | | | | RAZEM | 521,690 |
| 6 d.1 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | | |
| | ściana | poz.4 - poz.3 | m2 | 512,387 | |
| | | | | RAZEM | 512,387 |
| 7 d.1 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | | |
| | ściana | poz.6 | m2 | 512,387 | |
| | | | | RAZEM | 512,387 |
| 8 d.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome | m2 | | |
| | sufit | poz.3 | m2 | 521,690 | |
| | | | | RAZEM | 521,690 |
| 2 | | PARTER | | | |
| 9 d.2 | KALKULACJA WŁASNA | Wynoszenie na odległość do 15 m i przesuwanie wyposażenia | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 10 d.2 | KALKULACJA WŁASNA | Zabezpieczenie okien i drzwi folią | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 11 d.2 | KALKULACJA WŁASNA | Wykonanie napraw i reperacji ścian i sufitów | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 12 d.2 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | | |
| | | 923,50 | m2 | 923,500 | |
| | | | | RAZEM | 923,500 |
| 13 d.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | | |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|-----------------------|---|------|-----------|-----------|
| | ściana | $1212 + ((2,85 * 2 + 5,09 * 2) - 0,9 * 2 - 1,41 * 1,65 + (2,57 * 2 + 5,09 * 2) * 3 - 0,9 * 2 * 2 - 1,41 * 1,65) + ((5,11 * 2 + 2,73 * 2) - 0,9 * 2 * 2) + ((3,19 * 2 + 4,81 * 2) - 0,9 * 2 * 2 - 1,41 * 1,65)$ | m2 | 1 285,941 | |
| | sufit | poz.12 | m2 | 923,500 | |
| | | | | RAZEM | 2 209,441 |
| 14 d.2 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | | |
| | sufit | poz.12 | m2 | 923,500 | |
| | | | | RAZEM | 923,500 |
| 15 d.2 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | | |
| | ściana | 1212 | m2 | 1 212,000 | |
| | | | | RAZEM | 1 212,000 |
| 16 d.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | | |
| | ściana | poz.13 - poz.12 | m2 | 1 285,941 | |
| | | | | RAZEM | 1 285,941 |
| 17 d.2 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome | m2 | | |
| | sufit | poz.12 | m2 | 923,500 | |
| | | | | RAZEM | 923,500 |
| 3 | | PIĘTRO | | | |
| 18 d.3 | KALKULACJ A WŁASNA | Wynoszenie na odległość do 15 m i przesuwanie wyposażenia | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 19 d.3 | KALKULACJ A WŁASNA | Zabezpieczenie okien i drzwi folią | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 20 d.3 | KALKULACJ A WŁASNA | Wykonanie napraw i reperacji ścian i sufitów | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 21 d.3 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | | |
| | | 890,19 | m2 | 890,190 | |
| | | | | RAZEM | 890,190 |
| 22 d.3 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | | |
| | ściana | $1196 + ((8,87 + 8,09 + 6,75 + 6,07) * 3 - 0,95 * 2,5 - 0,9 * 2 - 1,4 * 2,2) + ((4,69 * 2 + 55,68 * 2) - 0,9 * 2 - 1,41 * 1,65 * 2 - 2,2 * 1,65) + ((5,68 * 2 + 2,5 * 2) - 0,9 * 2 * 3 - 1,6 * 2,2) + ((4,33 * 2 + 4,4 * 2) - 0,9 * 2 - 1,41 * 1,65 * 2) + ((3,33 * 2 + 3,05 * 2) - 0,9 * 2 - 1,41 * 1,65)$ | m2 | 1 415,823 | |
| | sufit | poz.21 | m2 | 890,190 | |
| | | | | RAZEM | 2 306,013 |
| 23 d.3 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | | |
| | sufit | poz.21 | m2 | 890,190 | |
| | | | | RAZEM | 890,190 |
| 24 d.3 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | | |
| | ściana | poz.22 - poz.21 | m2 | 1 415,823 | |
| | | | | RAZEM | 1 415,823 |
| 25 d.3 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | | |
| | ściana | poz.24 | m2 | 1 415,823 | |
| | | | | RAZEM | 1 415,823 |
| 26 d.3 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome | m2 | | |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|-----------------------|---|------|-----------|-----------|
| | sufit | poz.21 | m2 | 890,190 | |
| | | | | RAZEM | 890,190 |
| 4 | | II PIĘTRO - BEZ POMIESZCZEŃ S41, S87/1, S87/2, S87/3, | | | |
| 27 d.4 | KALKULACJA WŁASNA | Wynoszenie na odległość do 15 m i przesuwanie wyposażenia | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 28 d.4 | KALKULACJA WŁASNA | Zabezpieczenie okien i drzwi folią | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 29 d.4 | KALKULACJA WŁASNA | Wykonanie napraw i reperacji ścian i sufitów | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 30 d.4 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | | |
| | | 827,54 - 82,68 - 50,88 - 36,3 - 32,67 | m2 | 625,010 | |
| | | | | RAZEM | 625,010 |
| 31 d.4 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | | |
| | ściana | $960 + ((3,05 * 2 + 3,56 * 2) - 0,9 * 2 - 2,3 * 1,2) + ((18,25 * 2 + 6 * 2) * 3 - 1,62 * 3 - 0,9 * 2 * 8 - 1,2 * 2,2) + ((5,21 * 2 + 2,78 * 2) * 3 - 0,9 * 2) + ((5,21 * 2 + 2,33 * 2) * 3 - 0,9 * 2) + ((5,21 * 2 + 2,54 * 2) * 3 - 0,9 * 2 - 2,1 * 1,2) + ((5,21 * 2 + 2,29 * 2) - 0,9 * 2 - 2,35 * 1,2)$ | m2 | 1 234,400 | |
| | sufit | poz.30 | m2 | 625,010 | |
| | | | | RAZEM | 1 859,410 |
| 32 d.4 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | | |
| | sufit | poz.30 | m2 | 625,010 | |
| | | | | RAZEM | 625,010 |
| 33 d.4 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | | |
| | ściana | poz.31 - poz.30 | m2 | 1 234,400 | |
| | | | | RAZEM | 1 234,400 |
| 34 d.4 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | | |
| | ściana | poz.33 | m2 | 1 234,400 | |
| | | | | RAZEM | 1 234,400 |
| 35 d.4 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome | m2 | | |
| | sufit | poz.30 | m2 | 625,010 | |
| | | | | RAZEM | 625,010 |