




ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ 1:50

WIDOK OD ZEWNĄTRZ							
	WYMIARY W ŚWIETLE MURU		80 x 200		90 x 205		
	ILOŚĆ SZTUK		1		1		
	UWAGI		Okna PCV, rozwierno uchylne, szklone pakietami szklanymi termoizolacyjnymi, okno o współczynniku U=0,9, wyposażone w nawiewniki higrosterowane, po jednej sztuce. Otwierane do środka		Okna PCV, rozwierno uchylne, szklone pakietami szklanymi termoizolacyjnymi, okno o współczynniku U=0,9, wyposażone w nawiewniki higrosterowane, po jednej sztuce. Otwierane do środka		
				Drzwi zewnętrzne stalowe, antywłamaniowe, profile "ciepłe"		Okna PCV, rozwierno uchylne, szklone pakietami szklanymi termoizolacyjnymi, okno o współczynniku U=0,9, wyposażone w nawiewniki higrosterowane, po jednej sztuce.	

- UWAGI:
- sprawdzić rzeczywiste wymiary otworów przed montażem stolarki
 - Przed przystąpieniem do ustawiania ramy w otworze okiennym należy wyznaczyć poziom okien aby po zainstalowaniu wszystkich okien na danej ścianie budynku uzyskać równe linie poziomów układu okien
 - Pod wszystkimi wysokimi oknami zastosować ciepłe profile o wysokości 24cm lub bloczki z keramzytobetonu.

BRANŻA	ARCHITEKTURA		SKALA 1:50
INWESTOR	GMINA KRAŚNICZYN ul. Tadeusza Kościuszki 21, 22-310 Kraśniczyn		
OBIEKT	MODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, ŻUŁÓW, GM. KRAŚNICZYN, DZ. NR 26		RYS. 6
NAZWA RYS.	WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		DATA 12.2023
OPRACOWAŁ	inż. Jerzy Szorek	upr. nr 2804/Lb/86	
OPRACOWAŁ	Gracjan Szorek		
GSUK, FRANCISZKA STEFCZYKA 30/48, 20-151 LUBLIN			