

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Mur obronny od strony północnej zamku średniego			
1.1		Konserwacja wątku kamiennego			
1	TZKNBK IV	Ręczna rozbiórka muru z kamienia na zapr. cem.-wap.	m ³		
d.1.1	-546				
	analogia	20*2*0.5	m ³	20.00	
				RAZEM	20.00
2	KNR 19-01	Izolacje poziome z blachy ołowiowej z wykonaniem warstwy wyrównawczej z	m ²		
d.1.1	0606-02	zaprawy cementowej	m ²	40.00	
		2*20		RAZEM	40.00
3	KNR 19-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho	m ²		
d.1.1	0610-01	2*20	m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
4	KNR 19-01	Ponowne ułożenie warstwy korony muru	m ³		
d.1.1	0309-08		m ³	20.00	
	analogia	20*2*0.5		RAZEM	20.00
5	KNR 19-01	Uzupełnienie spoin murów z kamienia zaprawą na bazie spoiw mineralnych -	m ²		
d.1.1	0326-13	70% powierzchni	m ²	60.00	
		0.5*20*2+20*2		RAZEM	60.00
2		Ściany zamku średniego			
2.1		Pierwsza kondygnacja na wysokości pach sklepiennych			
6	KNR 19-01	Uzupełnienie kamiennego wątku muru ciosami kamiennymi	m ³		
d.2.1	0309-08		m ³	8.80	
	analogia	2.2*0.4*10		RAZEM	8.80
7	KNR 0-25	Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem kons-	m ²		
d.2.1	0101-01	trukcji pełnościennych - wstępne zmycie powierzchni parą wodną i pastą Alku-	m ²	25.00	
		tex Fasadenreinigerpaste		RAZEM	25.00
		2.5*10			
8	KNR 19-01	Uzupełnienie spoin murów z kamienia zaprawą na bazie spoiw mineralnych -	m ²		
d.2.1	0326-13	70% powierzchni	m ²	25.00	
		2.5*10		RAZEM	25.00
2.2		Środkowa kondygnacja			
9	KNR 9-21	Dezynfekcja powierzchni kamieni środkami przeciw roślinności, np. BFA./	m ²		
d.2.2	0302-03	Remmers/, Aseptina	m ²	30.00	
		30		RAZEM	30.00
10	KNR 0-25	Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem kons-	m ²		
d.2.2	0101-01	trukcji pełnościennych - wstępne zmycie powierzchni parą wodną i pastą Alku-	m ²	30.00	
		tex Fasadenreinigerpaste		RAZEM	30.00
		30			
11	KNR 19-01	Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej -	m ²		
d.2.2	0706-02	70%	m ²	21.00	
	analogia	30*0.7		RAZEM	21.00
12	KNR 19-01	Uzupełnienie spoin murów z kamienia zaprawą na bazie spoiw mineralnych -	m ²		
d.2.2	0326-13	70% powierzchni	m ²	21.00	
		30*0.7		RAZEM	21.00
2.3		Górna kondygnacja z koroną muru			
13	KNR 0-25	Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem kons-	m ²		
d.2.3	0101-01	trukcji pełnościennych - wstępne zmycie powierzchni parą wodną i pastą Alku-	m ²	80.00	
		tex Fasadenreinigerpaste		RAZEM	80.00
		5*10+2*2.5*6			
14	KNR 9-21	Dezynfekcja powierzchni kamieni środkami przeciw roślinności, np. BFA./	m ²		
d.2.3	0302-03	Remmers/, Aseptina	m ²	80.00	
		80		RAZEM	80.00
15	KNR 19-01	Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej -	m ²		
d.2.3	0706-02	40%	m ²	32.00	
	analogia	80*0.4		RAZEM	32.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.2.3	KNR 19-01 0326-13	Uzupełnienie spoin murów z kamienia zaprawą na bazie spoiw mineralnych - 40% powierzchni 80*0.4	m ² m ²	 32.00	
				RAZEM	32.00
2.4		Ściana wschodnia - rekonstrukcja destruktu muru kamiennego filaru w przejściu zamku			
17 d.2.4	KNR 9-21 0302-03	Dezynfekcja powierzchni kamieni środkami przeciw roślinności, np. BFA, / Remmers/, Aseptina 6*9	m ² m ²	 54.00	
				RAZEM	54.00
18 d.2.4	KNR 0-25 0101-01	Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem konstrukcji pełnościennych - wstępne zmycie powierzchni parą wodną i pastą Alkutex Fasadenreinigerpaste 54	m ² m ²	 54.00	
				RAZEM	54.00
19 d.2.4	KNR 19-01 0706-02 analogia	Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej - 80% 54*0.8	m ² m ²	 43.20	
				RAZEM	43.20
20 d.2.4	KNR 19-01 0326-13	Uzupełnienie spoin murów z kamienia zaprawą na bazie spoiw mineralnych - 80% powierzchni 54*0.8	m ² m ²	 43.20	
				RAZEM	43.20
21 d.2.4	KNR 19-01 0309-08 analogia	Uzupełnienie ciosów kamiennych - rekonstrukcja 0.7*0.9*1.8	m ³ m ³	 1.13	
				RAZEM	1.13