

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|------|-------------------------|--|-----|--------|
| | Kosztorys | Dostosowanie łazienki w budynku Szkoły Podstawowej w Piotrkowie na potrzeby osób niepełnosprawnych. | | |
| 1 | Element | WC | | |
| 1.1 | | Demontaż misek ustępowych, umywalek, ościeżnic oraz skrzydeł drzwiowych | kpl | 1 |
| 1.2 | KNR 404/504/3 | Rozebranie okładzin ściennych, z płytek ceramicznych | m2 | 36,000 |
| 1.3 | KNR 401/348/5 | Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 cegły | m2 | 25,240 |
| 1.4 | KNR 401/811/7 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej | m2 | 14,3 |
| 1.5 | KNR 401/329/3 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły | m3 | 0,633 |
| 1.6 | KNRW 202/2003/2 | Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 75-01 | m2 | 7,136 |
| 1.7 | KNNR 2/1703/1 (2) | Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach belkach i ościeżach na zaprawie, pojedyncze, bez pasków, płyty grubości 12,5 mm oraz zabudowy gk | m2 | 45,192 |
| 1.8 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoża preparatem Ceresit CT 17 | m2 | 66 |
| 1.9 | KNR 1312/701/6 | Isolacja podpłytkowa podłogi i stref mokrych R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m2 | 22 |
| 1.10 | KNR BC 2/416/2 | Wylewka samopoziomująca Soloplan 30, warstwa wylewki grubości 10 mm, podłoże: jastychy, cementowe i sztybowiąjące | m2 | 13,7 |
| 1.11 | KNR 202/1118/9 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 60x60 cm, metoda kombinowana - płytki imitujące kamień naturalny bądź drewno. | m2 | 13,7 |
| 1.12 | KNR 12/829/11 | Licowanie ścian płytkami 60x30 na klej, metoda kombinowana (na całą wysokość ścian) płytki imitujące kamień naturalny bądź drewno | m2 | 48,49 |
| 1.13 | NNRNKB 202/2702/1 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, sufit kasetonowy 60x60 | m2 | 13,7 |
| 1.14 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż oświetlenia. Lampy wpuszczane. Włączane na czujkę ruchu. | kpl | 1 |
| 1.15 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie podejść sanitarnych pod umywalki oraz miski ustępowe. Dostawa i montaż przepływowych podgrzewaczy wody. | kpl | 1 |
| 1.16 | Kalkulacja indywidualna | Wymiana pionów kanalizacyjnych. | kpl | 1 |
| 1.17 | Kalkulacja indywidualna | Montaż miski ustępowej wiszącej dla niepełnosprawnych, montaż umywalki dla niepełnosprawnych z baterią umywalkową na czujkę ruchu oraz lustrem dla niepełnosprawnych | kpl | 1 |
| 1.18 | Kalkulacja indywidualna | Montaż miski ustępowej, umywalki z baterią na czujkę ruchu | kpl | 1 |
| 1.19 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż: dozowników do mydła, dozowników do papieru, uchwytów do papieru toaletowego, szczotek ustępowych, koszy na śmieci oraz koszy na papier. Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej. | kpl | 1 |
| 1.20 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie instalacji przyzywowej świetlno-dźwiękowej. | kpl | 1 |
| 1.21 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż lustra nad umywalką na całą szerokość 120 wraz z oświetleniem liniowym LED | kpl | 1 |
| 1.22 | Kalkulacja indywidualna | Montaż grzejników płytowych w miejscu istniejących grzejników | kpl | 1 |
| 1.23 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż drzwi aluminiowych z otworami wentylacyjnymi o szerokości w świetle ościeżnicy min. 100 cm. | kpl | 1 |
| 1.24 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż drzwi aluminiowych z otworami wentylacyjnymi o szerokości w świetle ościeżnicy min. 90 cm. | kpl | 1 |
| 1.25 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż wentylatorów wyciągowych wraz z instalacją wyciągową i elektryczną. | kpl | 1 |
| 1.26 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż zabudów HPL | kpl | 1 |
| 1.27 | Kalkulacja indywidualna | Wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z robót. | kpl | 1 |
| 2 | Element | Platforma schodowa | | |
| 2.1 | Kalkulacja indywidualna | Platforma schodowa montowana do istniejących balustrad. | kpl | 1 |