


BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Koszalin ul. Wenedów 20-20C dz. nr 244/45 obręb 0022 m. Koszalin



1. Istniejąca krokiew 60x120mm
2. Istniejące deskowanie pełne z pokryciem z dachówki bitumicznej
3. Istniejąca murłata 100x100mm
4. Istniejące zwieńczenie murka attyki
5. Projektowana kontrłata 25x50mm
6. Projektowana łąta 38x58mm (rozstaw łąt dopasować do wymagań producenta blachodachówki)
7. Projektowana blachodachówka
8. Istniejąca rynna
9. Istniejąca deska okapowa
10. Wymiana istniejącej obróbki attyki na szerszą
11. Wymiana istniejącej deski podobróbkowej na deskę 22x120mm
12. Istniejąca obróbka nadrynnowa

- UWAGI:
1. Wymiary określono na podstawie dokumentacji wykonawczej budynku
 2. Przed rozpoczęciem prac oraz zamówieniem materiałów wykonawca jest zobowiązany wykonać pomiary z natury
 3. Wymiary pokazane na rysunku nie są wymiarami zamówieniowymi.
 4. Łaty i kontrłaty mocować gwoździami karbowanymi
 5. Blachodachówkę mocować wkrętami zgodnie z instrukcją producenta pokrycia.
 6. Projektowany montaż nowego pokrycia daszków na istniejących nie spowoduje zwiększenia wysokości budynku.
 7. Istniejące krokwie i pokrycie daszków posiada wystarczającą nośność do przeniesienia obciążenia projektowanej blachodachówki wraz z łatami i kontrłatami.

PROJEKT WYKONAWCZY					
USŁUGI PROJEKTOWE Marek Skiba ul. Chałubińskiego 22a/4, 75-591 KOSZALIN NIP 489-044-88-28	NAZWA I ADRES OBIEKTU	WYMIANA POSZYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM KTBS dz. nr 19 KOSZALIN			SKALA 1:20
	INWESTOR	Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Plac Wolności 2-3, 75-622 Koszalin			NR RYS. K1
	PRZEDMIOT RYSUNKU	PRZEKRÓJ KONSTRUKCJI ZADASZENIA			SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCJA
	IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS	
	mgr inż. Marek SKIBA mgr inż. Marek Skiba ul. ul. ZAP/0100/POOK/14 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	ZAP/0108/POOK/14	01.2024r.		