

Przedmiar robót

Obiekt	Remont drogi gminnej od ul. 1 Maja do DK 66 od km 0+000,00 do km 0+758,50
Branża	DROGOWA
Lokalizacja	woj. podlaskie, Gmina Czeremcha, m. Czeremcha
Inwestor	Gmina Czeremcha, ul. Dubois 14, 17-240 Czeremcha

Tabela przedmiaru robót

Remont drogi gminnej od ul. 1 Maja do DK 66 od km 0+000,00 do km 0+758,50

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		1. D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		1.1. D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH		
		1.1.1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNIANYM		
1	D.01.01.01.11.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. droga gminna km 0+000-km 0+758,50 0,75850	km trasy	0,7585
		razem	km trasy	0,7585
		1.2. D.01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW		
		1.2.1. D.01.02.04.22 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH		
2	D.01.02.04.22	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4cm wraz z wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki frezowanie nawierzchni w KPT 5*10 dostosowanie wysokościowe na zjazdach 2*1,5*7	m2 m2	50 21
		razem	m2	71
		2. D.04.00.00 PODBUDOWY		
		2.1. D.04.01.01. WYKONANIE KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA w GRUNCIE, GŁĘBOKOŚĆ KORYTA DO 30CM		
3	D-04.01.01	Wykonanie koryta o głębokości do 30cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża podbudowa w km 0+000 - km 0+016 5,27*16	m2	84,3
		razem	m2	84,3
		2.2. D.04.04.02.A PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ		
		2.2.1. D.04.04.02.A.12 WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM GR. 15-20CM		
4	D.04.04.02.A.12	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem Cnr grub. 20cm podbudowa w km 0+000 - km 0+016 5,27*16	m2	84,32
		razem	m2	84,32
		2.3. D.04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		
		2.3.1. D.04.03.01.12 OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE		
5	D.04.03.01.12	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu przed ułożeniem warstwy ścieralnej 3882	m2	3 882
		razem	m2	3 882
		2.3.2. D.04.03.01.22 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ		
6	D.04.03.01.22	Skropienie nawierzchni emulcją asfaltową przed ułożeniem warstwy ścieralnej 3882	m2	3 882
		razem	m2	3 882
		3. D.05.00.00 NAWIERZCHNIE		
		3.1. D.05.03.05.00 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO		
		3.1.1. D.05.03.05.11 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO, WARSTWA WIĄŻĄCA GR. 5 CM		
7	D.05.03.05.11	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70,KR1. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm. droga gminna od km 0+000 do km 0+016 5,12*16	m2	81,92
		razem	m2	81,92
		3.1.2. D.05.03.05.26. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA GR. 4 CM		
8	D.05.03.05.26.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70,KR1-2. Grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm. droga 758,5*5 rozjazd w KPT 49,5 zjazdy 2*20	m2 m2 m2	3 792,5 49,5
		razem	m2	3 882
		4. D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
		4.1. D.06.03.01 ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY		
		4.1.1. D.06.03.01.32 UZUPEŁNIANIE POBOCZY KRUSZYWEM		
9	D.06.03.01	Pobocza żwirowe o szerokości 0,75m, warstwa śr. grub. min. 5cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie z lokalnym przygotowaniem - ścięciem poboczy, wywiezieniem nadmiaru oraz wyrównaniem zadołowań pobocza 758,5*2*0,75	m2	1 137,75
		razem	m2	1 137,75