

Nr5 ø12 A-IIIN SW
L= 7505 szt.188 B



Nr12 ø12 A-IIIN SW
L= 740 szt.8 B

Nr11 ø12 A-IIIN SW
L= 1330 szt.28 B

Nr13 ø12 A-IIIN SW
L= 1370 szt.16 B

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ PRĘTÓW	ILOŚĆ x POZ.	ILOŚĆ RAZEM	DŁ. ŁĄCZNA [m] A-IIIN ø8	DŁ. ŁĄCZNA [m] A-IIIN ø10	DŁ. ŁĄCZNA [m] A-IIIN ø12
Poz. SW – SZYB WINDOWY – 1 szt.									
SW	1	12	2.100	52	1	52			109.20
	2	12	2.515	15	1	15			37.73
	3	12	2.500	37	1	37			92.50
	4	12	1.540	8	1	8			12.32
	5	12	7.505	88	1	88			660.44
	6	10	2.045	196	1	196		400.82	
	7	10	1.870	142	1	142		265.54	
	8	10	0.715	30	1	30		21.45	
	9	8	0.640	30	1	30	19.20		
	10	10	0.800	392	1	392		313.60	
	11	12	1.330	16	1	16			21.28
	12	12	0.740	8	1	8			5.92
	13	12	1.370	16	1	16			21.92
	14	12	2.045	26	1	26			53.17
	15	12	1.870	28	1	28			52.36
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							19.20	1001.41	1066.84
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.395	0.617	0.888
MASA [kg]							7.58	617.87	947.35
MASA CAŁKOWITA [kg]								1572.80	

1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów osiowych



Nr1 ø12 A-IIIN SW
L= 2100 szt.13*4 B

Nr2 ø12 A-IIIN SW
L= 2515 szt.15 B

Nr3 ø12 A-IIIN SW
L= 2500 szt.37 B

Nr4 ø12 A-IIIN SW
L= 1540 szt.8 B

Nr8 ø10 A-IIIN SW
L= 715 szt.30 B

Nr9 ø8 A-IIIN SW
L= 640 szt.30 B

Nr10 ø10 A-IIIN SW
L= 800 szt.4*2*49 B
dociąć na budowie

Nr14 ø12 A-IIIN SW
L= 2045 szt.2*13 B

Nr15 ø12 A-IIIN SW
L= 1870 szt.2*14 B



Nr6 ø10 A-IIIN SW
L= 2045 szt.4*49 B

Nr7 ø10 A-IIIN SW
L= 1870 szt.142 B



U W A G I !!!

1. Wszystkie wymiary podawane są w milimetrach. Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W przypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.

2. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Minist. Budow. i Instytutu Techniki Budowl.)
- normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.)
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych
- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.

3. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami branży konstrukcyjnej jak i z rysunkami pozostałych branż. W przypadku wątpliwości lub rozbieżności należy skontaktować się z projektantem.

4. Dla potrzeb projektowych oszacowano poziom posadowienia budynku istniejącego (-4.000), poziom ten należy skorygować na budowie i dostosować odpowiednio spadek taw schodkowych.

KLASA BETONU: C25/30
KLASA PODBETONU: C8/10
STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN (RB500W)
OTULINA do prętów głównych:
FUNDAMENTY: 5.0cm
POZOSTAŁE: 2,5cm
KLASA STALI PROFILOWEJ: S355 (18G2A)
KLASA BET. KOMÓRKOWEGO: 400

Poziom ± 0,00 = 124,06 m n.p.m.

ARCHITEKT Maja Ziemba-Żółtowska
ul.Dąbrówki 29, 60-200 Gniezno
maja.ziemba@gmail.com, tel. 605-296-358

INWESTOR	Miasto Gniezno, ul.Lecha 6, 62-200 Gniezno
ADRES INWESTYCJI	dz. nr 20/26, ark.43 jedn.ew. 300301_1 Gniezno, obręb 0001 Gniezno-miasto
NAZWA INWESTYCJI	Modernizacja pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz dobudową windy zewnętrznej na potrzeby Gnieźnieńskiego Klubu Seniora
TEMAT RYSUNKU	SZYB WINDOWY – RYSUNEK ZBROJENIOWY
PROJEKTANT	mgr inż. Szymon Stróżniak Upr. nr WKP/0055/POOK/10
PROJEKTANT	mgr inż. Bartosz Dąbrowski Upr. nr WKP/0074/POOK/15

STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYS.
PT	KON.	MARZEC 2024	1:20	K05