


- Uwaga:
1. Dopuszcza się podłączenie kamer bezpośrednio do rejestratora
 2. Kamery montować na pomocą adapterów.
 3. Podgląd monitoringu realizowany będzie poprzez sieć LAN.
 4. Zasilanie kamer z rejestratora - w standardzie PoE 802.3af



- Zestawienie:
- szafa wisząca 9U 19" 1 szt.
 - patchpanel 1U kat 6 19" 1 szt.
 - switch 1U 8 kat 6 19" 1 szt.
 - Pułka 19" 1 szt.
 - listwa zasilająca 19" 1 szt.

Firma Projektowo – Budowlana Damian Ciurkot Nowa Wieś 428 B, 36-001 Trzebownisko NIP: 8722382222					
Nazwa inwestycji:		Przebudowa Domu Kultury w Paszczynie			
Lokalizacja:		Działka nr ewid. 914 Gmina: Debica	Obreb: Paszczyna Województwo: podkarpackie		
Inwestor:		Gmina Debica ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Debica			
Temat:		Instalacja Elektryczna – Schemat CCTV		Stadium PT	
Branża:	Funkcja:	Imię, nazwisko, nr uprawnień		Podpis	Data 12.2023r.
Elektryka	Projektował	mgr inż. Paweł Krawczyk nr upr. PDK/0071/P00E/12			Nr rysunku E-9
	Opracował	mgr inż. Robert Wiercioch			Skala 1:100