

PRZEDMIAR ROBÓT			
Wykonanie dokumentacji w formie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla inwestycji pn. "Rewitalizacja zabytkowego Parku Krajobrazowego w Zespole Dworskim Świeżawskich w Ostrowie"			
Lp.	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
*	WYMAGANIA OGÓLNE	—	—
1	Koszt dostosowania się do wymagań ogólnych zawartych w wymaganiach kontraktowych	kpl	1,00
2	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim i wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami	kpl	1,00
*	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—
*	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej	—	—
3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - tyczenie obiektu, inwentaryzacja powykonawcza	km	0,48
*	Zdjęcie warstwy humusu	—	—
4	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm do utylizacji	m2	950,00
5	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm do ponownego wykorzystania na budowie.	m2	900,00
*	Usunięcie drzew i krzewów	—	—
6	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni z usunięciem karp	szt.	14,00
*	Rozbiórki	—	—
7	Rozbiórki istn. nawierzchni chodnika z kostki betonowej	m2	164,00
8	Rozbiórki istn. nawierzchni z kruszywa	m2	785,00
8	Rozbiórka istniejącego boiska wielofunkcyjnego z utylizacją materiałów	m2	515,00
9	Rozbiórka istn. Obrzeża wraz z oporem	m	242,00
*	ROBOTY ZIEMNE	—	—
*	Wykonanie wykopów	—	—
10	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III z załadunkiem, wywozem(odległość ustala wykonawca), wyładunkiem, kosztami składowania i utylizacją	m3	675,00
*	Wykonanie nasypów	—	—
11	Wykonanie i formowanie nasypów z gruntu nasypowego z dowozu	m3	629,00
*	PODBUDOWY	—	—
*	Korytowanie i zagęszczanie podłoża	—	—
12	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	950,00
*	Podbudowy stabilizowane mechanicznie	—	—
13	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kłınca kwarcytowego 0/31,5 z geosiatką typu Miragrid GX 20/20 gr. 20 cm	m2	930,00
*	Warstwa mrozoochronna	—	—
14	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża – warstwa odsączająca o gr. 15 cm	m2	950,00
15	Wykonanie warstwy z geosiatki separacyjnej	m2	950,00
16	Wykonanie warstwy wzmocnienia gruntu rodzimego z geokraty kompozytowej o gr. 10 cm wypełnionej gruntem nasypowym i ułożonej na geosiatce separacyjnej - przyjęto 60% wartości powierzchni	m2	570,00
*	NAWIERZCHNIE	—	—
*	Nawierzchnie mineralne	—	—
17	Wykonanie warstwy ścieralnej mineralna 0/5 zagęszczona kolor beżowy gr. 4 cm	m2	905,00
18	Wykonanie warstwy dynamicznej gr. 6 cm	m2	905,00
*	ELEMENTY ULIC	—	—
*	Krawężniki betonowe i oporniki betonowe	—	—
19	Ustawienie obrzeża stalowego o wym. 5x20cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm posadowiony na ławie betonowej C12/15	m	392,00

1	2	3	4
20	Ustawienie obrzeża stalowego o wym. 5x20cm na podsypce monotwengo na szpilkach - w miejscach zbliżeń do drzew	m	245,00
*	ROBOTY TOWARZYSZĄCE	—	—
*	Odwodnienie i melioracja	—	—
21	Montaż studni o średnicy 1200 mm z włazem żeliwnym D400 z robotami ziemnymi, montażem i wszystkimi robotami towarzyszącymi	szt.	5,00
22	Montaż studni o średnicy HDPE 400 mm z włazem żeliwnym z robotami ziemnymi, montażem i wszystkimi robotami towarzyszącymi	szt.	14,00
23	Ułożenie drenażu z rury drenarskiej perforowanej w obsypce piaskowej i owiniętego geowłókniną	m	328,00
*	Oświetlenie	—	—
24	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na nowych słupach o wys. 5,0 m - oprawy LED	szt.	12,00
25	Ułożenie kabla linii nN YAKXS 4x35 mm ² , 0,6/1 kV wraz z montażem ZK i innymi robotami towarzyszącymi zgodnie z projektem branżowym	m	315,00
26	Montaż rury ochronnej 160mm na projektowanej linii kablowej nN	m	315,00
27	Badania i pomiary instalacji uziemiającej oraz badanie ochrony przeciwporażeniowej - zerowanie odbiornika za pomocą miernika	kpl	12,00
*	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—
*	Mała architektura i elementy aktywności fizycznej	—	—
28	Montaż ławek w pakiecie z koszami na śmieci	szt.	9,00
29	Montaż koszy o pojemności 30l na psie odchody	szt.	4,00
30	Rekultywacja nawierzchni boiska trawiastego w zakresie wyznaczenia linii i uzupełnienia brakującej ziemi urodzajnej w ilości ok 50 m ³ wraz z obsianiem i utrzymaniem boiska w okresie wzrostu	kpl	1,00
31	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w miejscu istniejącego. boisko o nawierzchni w kolorze zielonym z 2 bramkami, piłkochwytyami o tej samej barwie i 4 koszami do gry w koszykówkę	kpl	1,00
*	Zieleń	—	—
32	Nasadenia zastępcze zgodnie z projektem i uzgodnieniem z PWKZ	kpl	1,00
33	Humusowanie grubość 15 cm, obsianie trawą gruntu urodzajnego pozyskanego na budowie	m ²	900,00