

## **OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT**

=====

DOTYCZĄCA WYKONANIA PRAC ZWIĄZANYCH REMONTEM ZADASZENIA  
WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU DS-6 UW w Warszawie przy ul. RADOMSKIEJ 11:

### **DZIAŁ NR. 1 DOSTARCZENIE I MONTAŻ POKRYCIA DACHU PODESTU NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM Z POLIWĘGLANU KOMOROWEGO.**

**roboty polegały będą na:**

- Demontażu istniejącego pokrycia dachu nad wejściem głównym z poliwęglanu. Dostarczeniu i montażu pokrycia dachu z poliwęglanu nad podestem wejścia głównego z wymianą uszczelek.

### **DZIAŁ NR. 2 - ROBOTY MALARSKIE**

**roboty polegały będą na :**

- Myciu konstrukcji kratowych wodą z detergentem pod ciśnieniem - KONSTRUKCJA ZADASZENIA PODESTU. Czyszczeniu konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzchni B. Dwukrotnym malowaniu emalią epoksydową krat i balustrad z prętów prostych - KONSTRUKCJA ZADASZENIA PODESTU. Wykonaniu zabezpieczenia z folii schodów na czas prowadzenia prac.

### **DZIAŁ NR. 3 WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH**

**roboty polegały będą na:**

- Rozebraniu rynien z PCV. Rozebraniu rur spustowych z PCV. Dostarczeniu i montażu nowych rynien dachowych z PCW łączonych na klej - półokrągłe o śr. 100 mm oraz rur spustowych z PCW okrągłych o śr. 50 mm od tworzeniowo.

### **DZIAŁ NR. 4 ROBOTY TRANSPORTOWE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK**

**roboty polegały będą na :**

- usunięciu poza budynek gruzu z rozbiórek i wywiezieniu go na zwałkę na odl.do 30km. w celu utylizacji.