

ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW

- pom.306 : C22/600 dł.1400 => 3szt.
- pom.307 : C22/600 dł.1400 => 3szt.
- pom.308 : C22/600 dł.1400 => 4szt.
- pom.309 : C22/600 dł.1400 => 2szt.
- korytarz : C22/900 dł.1800 => 1szt.
- C22/900 dł.1800 => 1szt.

RAZEM: 14 szt.

LEGENDA

- Inst. c.o. - zasilanie
- Inst. c.o. - powrót
- 1 pion centralnego ogrzewania - grzejnikowego
- nr. pom.
- 1.5 +20 °C projektowa temp. wewnętrzna
- Φwym: 3245 W całkowita projektowa strata ciepła
- X,XX typ i wys. grzejnika
- XXXXXXX dł. grzejnika
- XXX zawór termostatyczny


Podejścia do poszczególnych grzejników  
wykonać o średnicy 15 mm

- UWAGI:
1. Przed zamówieniem grzejników sprawdzić wymiar wnęk i wys. parapetu zapewniając min.10cm od spodu i góry oraz swobodny montaż zaworu termostatycznego i dostęp do odpowietrzenia grzejnika. Grzejniki montować centralnie w osi okien / wnęk.
  2. Trasowanie rur pokazano orientacyjnie w celu zachowania przejrzystości rysunku.
  3. Na zasilaniu grzejników zastosować zawory termostatyczne DN15, KVS0,9 chyba że na rysunkach wskazano inaczej i w celu poprawy regulacji w miejscach wskazanych stosować zawory o zwiększonym przepływie (KVS1,70) lub z ograniczeniem przepływu (zakres regulacji 10-170l/h)
  4. Instalację wykonać z rur stalowych
  5. Wentylacja - wg. odrębnego opracowania
  6. Prace termomodernizacyjne wykonać - wg. osobnego opracowania

Lista rewizji			Data
Nr rew	Nr Kor	Nazwa korekty	

PROJEKTOWANIE i KOSZTORYSOWANIE

Krzysztof Markowski  
48-370 Paczków ul.Polna 17



NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO  
Modernizacja pracowni komputerowych i utworzenie Centrum Edukacji Informatycznej InfoZerom w ZSiPKZ w Bielawie ul.Zeromskiego 41

INWESTOR  
Powiat Dzierżoniowski, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów

TYTUŁ RYSUNKU  
Instalacja CO

FAZA PROJEKTU  
PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS
BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA mgr inż. Krzysztof Markowski	upr.149/00/DUW, DOŚ/BO/1715/01	
BRANŻA ELEKTRYCZNA mgr inż. Edward Kaspura	upr.136/01/DUW, DOŚ/IE/1753/01	

SKALA	NR RYSUNKU	DATA
1:100, 1:80	7	20.11.2023

ZAKRES OPRACOWANIA