

## Przedmiar robót

Obiekt	Modernizacja obiektu dawnego składu węgla WDK w Rzeszowie - z przeznaczeniem na powierzchnie magazynowe.
Rodzaj robót	Roboty elektryczne w obrębie modernizowanego magazynu

---

Sporządził W. Bąk (tel. 661 220 661)

---

Rzeszów 30.04.2024 r.,

Tabela przedmiaru robót

Modernizacja obiektu dawnego składu węgla WDK w Rzeszowie - z przeznaczeniem na powierzchnie magazynowe.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>1. Instalacje elektryczne magazynu</b>		
1			Demontaż starych instalacji elektrycznych	kpl	1
2	KNNR 5 1101/02		Przykręcenie konstrukcji wsporczych o masie do 1kg do gotowego podłoża - 2 mocowania	szt	30
3	KNNR 5 1105/07		Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 100mm	m	28
4	KNNR 5 0103/01		Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm na tynku na podłożu betonowym	m	62
5	KNNR 5 0209/04		Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm <sup>2</sup> w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytych bezśrubowych - YDY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	117
6	KNNR 5 0209/04		Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm <sup>2</sup> w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytych bezśrubowych - YDY 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	55
7	KNNR 5 0203/01		Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm <sup>2</sup> do rur - YDY 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	35
8	KNNR 5 0203/01		Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm <sup>2</sup> do rur - YDY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	40
9	KNNR 5 0303/02		Montaż puszek 4-włotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do 2,5mm <sup>2</sup>	szt	10
10	KNNR 5 0502/03		Montaż opraw oświetleniowych - LED IP65	kpl	9
11	KNNR 5 0502/03		Montaż opraw oświetleniowych 20W z czujnikiem ruchu	kpl	1
12	KNNR 5 0502/03		Montaż opraw - oprawa AT 1H awaryjna	kpl	4
13	KNNR 5 0502/03		Montaż opraw - oprawa AT 1H awaryjna z grzałką	kpl	1
14	KNNR 5 0308/04		Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym natynkowych przykręcanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm <sup>2</sup>	szt	7
15	KNNR 5 0306/05		Montaż na tynku do przygotowanego podłoża łącznika 1-biegunowego	szt	3
16	KNNR 5 0406/01		Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - kasety sterowania wentylacji	szt	1
17	KNNR 5 0405/06		Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez przykręcenie do gotowego podłoża - rozdzielnica TEM n/t 2x12 z wyposażeniem	szt	1
18	KNNR 5 0603/01		Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120mm <sup>2</sup> w kanałach lub tunelach luzem	m	52
19	KNNR 5 0611/01		Wykonanie spawu łączącego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyrównawcze z bednarki o przekroju do 120mm <sup>2</sup> , w wykopie	szt	12
20	KNNR 5 0406/01		Montaż aparatów elektrycznych - szyna połączeń wyrównawczych	szt	2
21	KNNR 5 0103/02		Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm na tynku na podłożu betonowym	m	25
22	KNNR 5 0203/03		Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm <sup>2</sup> do rur - YDY 5x4 mm <sup>2</sup>	m	26
23			Modernizacja istniejącej rozdzielnicy	kpl	1
24	KNNR 5 1301/01		Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	pomiar	5
25	KNNR 5 1304/01		Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar	szt	12
26	KNNR 5 1305/01		Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	2

**Spis działów przedmiaru robót**

Modernizacja obiektu dawnego składu węgla WDK w Rzeszowie - z przeznaczeniem na powierzchnie magazynowe.

Nr	Opis
1.	Instalacje elektryczne magazynu