

A Ciąg pieszo-rowerowy

Nawierzchnia z kostki betonowej - bezfazowej	8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	3 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3; 0/31,5 mm	15 cm
Warstwa wzmocnionego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0	15 cm

B Utwardzenie terenu - nawierzchnia z kostki betonowej


Nawierzchnia z kostki betonowej	8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	3 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3; 0/31,5 mm	15 cm
Warstwa wzmocnionego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0	15 cm

C Krawężnik 15x30

Krawężnik betonowy 15x30 cm	
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	5 cm
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15	

D Obrzeże 8x30

Obrzeże betonowe 8/30 cm	
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	5 cm
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15	



PRZEKROJE
KONSTRUKCYJNE