
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45312100-8 Instalowanie pożarowych systemów alarmowych

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia kotłowni w budynku Sądu Rejonowego, Rozbudowa systemu SSP – wpięcie centrali detekcji gazu do systemu
ADRES INWESTYCJI : Sąd Rejonowy w Rawiczu, ul. Ignacego Buszy 1
INWESTOR : SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU
ADRES INWESTORA : ul. Stanisława Hejmowskiego 2, 61-736 Poznań
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Kędzora
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rozbudowa systemu SSP – wpięcie centrali detekcji gazu do systemu					
1	INSTALACJA				
1	KNR AT-13	Koryta kablowe (odcinki proste)	m		
d.1	0109-06				
	analogia				
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m		
d.1	0212-01		m	20.000	
		20			
				RAZEM	20.000
2	Montaż urządzeń SSP				
3	KNR AL-01	Montaż modułu	szt.		
d.2	0113-12				
	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	Uruchomienie systemu SSP				
4		Programowanie	usługa		
d.3	kalk. własna		usługa	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Rozbudowa systemu SSP – wpięcie centrali detekcji gazu do systemu								
1	45317000-2	INSTALACJA						
1	KNR AT-13	Koryta kablowe (odcinki proste)	m					
d.1	0109-06	obmiar = 10m						
	analogia							
1*		-- R -- Robocizna - instalacje elektryczne 0.1992r-g/m	r-g	1.9920	0.000	0.00		
2*		-- M -- Koryta kablowe plastikowe 40x25 1.1m/m	m	11.0000	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:					0.000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
2	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m					
d.1	0212-01	obmiar = 20m						
1*		-- R -- Robocizna - instalacje elektryczne 0.075r-g/m	r-g	1.5000	0.000	0.00		
2*		-- M -- Przewód YNTKSYekw 1x2x0,8 1.04m/m	m	20.8000	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2.5%	%	2.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:					0.000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

INSTALACJA

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		Montaż urządzeń SSP						
3	KNR AL-01	Montaż modułu	szt.					
d.2	0113-12	obmiar = 1szt.						
	analogia							
1*		-- R -- Robocizna - instalacje elektryczne 3.73r-g/szt.	r-g	3.7300	0.000	0.00		
2*		-- M -- Moduł kontrolno-sterujący 8wejść/1 wyjście 1szt./szt.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:					0.000			
Razem z narzutami:				0.00		0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Montaż urządzeń SSP

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3		Uruchomienie systemu SSP						
4		Programowanie	usłu					
d.3	kalk. własna	obmiar = 1 usługa	ga					
1*		-- R -- Programowanie 1kpl./usługa	kpl.	1.0000	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:					0.000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Uruchomienie systemu SSP

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				
VAT [V] 23% od ($\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$)				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	INSTALACJA				0.00	0.00	0.00
2	Montaż urządzeń SSP				0.00	0.00	0.00
3	Uruchomienie systemu SSP				0.00	0.00	0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00
	VAT						0.00
	Razem brutto						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł