





Rozmiar w świetle WxH	90+30 x 210
Ilość	1
Kl. odp. ogn.	EI60 (DRZWI)
Opis	DRZWI 2-SKRZYDŁOWE W ALUMINIOWYM SYSTEMIE PRZECIWPOŻAROWYM; NP. MB 78EI FIRMY ALUPROF LUB RÓWNOWAŻNE
SKRZYDŁO	SKRZYDŁA DRZWIOWE PRZESZKLONE ZLICOWANE Z OŚCIEŻNICĄ, GŁĘBOKOŚĆ KSZTAŁTOWNIKÓW MIN.78mm;
Kolor Skrzydła	RAL 8019
Ościeżnica	RAMA SYSTEMOWA O STAŁEJ GŁĘBOKOŚCI MIN.78MM Z PRZEKŁADKĄ TERMICZNĄ;
Kolor Ościeżnicy	RAL 8019
Zawiasy	ZAWIASY SYSTEMOWE, MIN 3 NA SKRZYDŁO,
Okucia	KLAMKA-KLAMKA, ROZETKA
Zamek	ZAMEK, PRZECIWZAMEK
Wypożaenie dodatkowe	SAMOZAMYKACZ Z OPÓŹNIENIEM ZAMYKANIA
Uwagi	SZEROKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA SKRZYDŁA PRZECHODNIEGO NIE MNIEJSZA NIŻ 90CM X 200CM; UWAGA! DRZWI PPOŻ MUSZĄ BYĆ WYPOSAŻONE W ELEMENTY DODATKOWE TAKIE JAK SAMOZAMYKACZE, ZAMKI, KLAMKI ITP. ZGODNIE Z APROBATĄ TECHNICZNĄ;



PRZEKRÓJ B-B



- UWAGA !**
1. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Rzędne w metrach.
 2. Ze względu na sposób zaokrąglania wymiarów w użytym programie CAD mogą wystąpić nieznaczne niezgodności sumy wymiarów cząstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich przypadkach decydujący jest wymiar sumaryczny.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania pomiarów rzeczywistych na budowie przed rozpoczęciem prac.
 4. Wszystkie rysunki architektoniczne należy rozpatrywać równolegle z projektami technicznymi branżowymi oraz ekspertyzą techniczną określającą wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego.

Jednostka projektowa:	 ARCHITEKT MAGDALENA ŁUNKIEWICZ UL.WIERZBOWA 42, 62-080 LUSOWO NIP 972 11 62 140, tel. 781 653 733		
Obiekt:	SĄD REJONOWY W PLESZEWIE UL. MALIŃSKA 21, 63-300 PLESZEW ID.DZ.NR: 302006_4.0001.AR_34.3029/13		
Inwestor:	SĄD OKRĘGOWY AL.WOLNOŚCI 13, 62-800 KALISZ		
Faza projektu:	PROJEKT TECHNICZNY		
Branża:	ARCHITEKTONICZNA		
Treść rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - ALUMINIOWEJ (I PIĘTRO)		
Projektant	Branża / Imię i Nazwisko	Numer i rodzaj uprawnień	Podpis
Projektant główny:	BR.ARCHITEKTONICZNA MGR INŻ. ARCH. PATRYK ANT CZAK	upr. w spec.architektonicznej b.o. nr 25/WPOKK/2017	
Projektant sprawdzający	BR.ARCHITEKTONICZNA MGR INŻ. ARCH. ANNA KUCZA	upr. w spec.architektonicznej b.o. nr 20/WPOKK/2015	
Zespół opracowujący branżę architektoniczną:			
Projektant:	mgr inż. arch. Magdalena Łunkiewicz	-	
Projektant:	mgr inż. arch. Michał Moch	-	

Numer projektu	Data	Skala	Format rysunku [mm]	Numer rysunku
A_065	12.2023r.	1:25	297x500	A_T_03B
Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione! Dz.U.24/1994,poz.83,art.115-118. Prawa autorskie dla Architekt Magdalena Łunkiewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright by Architekt Magdalena Łunkiewicz. All rights reserved.				