

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BUDYNKU SOKOŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZAKRESIE ZMIANY
KONSTRUKCJI DACHU I ADAPTACJA CZĘŚCI NIEUŻYTKOWEGO PODDASZA
ADRES INWESTYCJI : SOKOŁÓW PODLASKI UL. WOLNOŚCI 27 DZ. NR 1253/6
INWESTOR : Miasto Sokółów Podlaski
ADRES INWESTORA : 08-300 Sokółów Podlaski, ul. Wolności 21
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Robert Rozbicki
DATA OPRACOWANIA :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
1		Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej ETAP I	szt.		
d.1	analiza indywidualna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 5	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z	otw.		
d.1	1209-0701	cegły	otw.	60,000	
		60		RAZEM	60,000
3	KNNR 5	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg TR2 wymiana i rozbudowa OBUDOWA	szt.		
d.1	0404-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNNR 5	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg TR3 wymiana i rozbudowa OBUDOWA	szt.		
d.1	0404-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNNR 5	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg RG nowa rozdzielnia (wyłącznik główny, 5 rozłączników bezpiecznikowych)	szt.		
d.1	0404-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania Nowe WLZ do TR2 TR3 YKY 5x25 mm2	m		
d.1	0714-03	80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
7		Podłączenie istniejącego kabla YKY 5x120 mm2 do rozdzielni pomiarowej i rozdzielni RG	szt.		
d.1	kalk. własna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże betonowe gniazdo podw. BEZ OSPRZETU	wyp.		
d.1	0405-03	36	wyp.	36,000	
				RAZEM	36,000
9	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże betonowe gniazdo herm. BEZ OSPRZETU	wyp.		
d.1	0405-03	6	wyp.	6,000	
				RAZEM	6,000
10	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże betonowe zasilanie suszarka do rąk BEZ OSPRZETU	wyp.		
d.1	0405-03	6	wyp.	6,000	
				RAZEM	6,000
11	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże betonowe BEZ OSPRZETU	wyp.		
d.1	0405-01	115	wyp.	115,000	
				RAZEM	115,000
12		Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej ETAP II	szt.		
d.1	kalk. własna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13		Instalacja elektryczna zasilająca wentylację przebudowa i przeniesienie w inne miejsce	szt.		
d.1	kalk. własna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		NAGŁOŚNIENIE SALI KONCERTOWEJ OKABLOWANIE			
14	KNNR 5	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
d.2	0102-01	40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
15	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	m		
d.2	0203-01	Przewód ekranowany mikrofonowy	m	40,000	
		40		RAZEM	40,000
3		SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU OKABLOWANIE			
16	KNNR 5	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
d.3	0102-01	900	m	900,000	
				RAZEM	900,000
17	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	m		
d.3	0203-01	Przewód instalacji SSP	m	900,000	
		900		RAZEM	900,000
4		INSTALACJA LAN OKABLOWANIE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.4	KNNR 5 0404-01	Montaż przewodów do gniazd 2xRJ45 od szafy serwerowej wraz z okablowaniem (około 200,00 m)	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
19 d.4	KNNR 5 0404-01	Montaż przewodów do punktu dostępu WiFi od szafy serwerowej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5		INSTALACJA PODŚWIETLANEGO NAPISU SOKOŁOWSKI OŚRODEK KULTURY I KINO SOKÓŁ OKABLOWANIE			
20 d.5	KNNR 5 0404-01	WYKONANIE OKABLOWANIA DLA INSTALACJI PODŚWIETLANEGO NAPISU SOKOŁOWSKI OŚRODEK KULTURY	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000