
**DOSTOSOWANIE WC DO POTRZEB
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
BUD.23 PARTER**

DATA OPRACOWANIA: 06.08.2024

Dostosowanie WC do potrzeb osób niepełnosprawnych bud.23 Parter

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Dostosowanie WC do potrzeb osób niepełnosprawnych bud.23 Parter					
1		Roboty Budowlane i instalacyjne			
1 d.1	KNR 4-04 0105-03	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej	m2		
		2 * 2 + 0,7 * 2	m2	5,400	
				RAZEM	5,400
2 d.1	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		1,8 * (2,1 * 2 + 1,83)	m2	10,854	
				RAZEM	10,854
3 d.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		4,03 * 1,83	m2	7,375	
				RAZEM	7,375
7 d.1	KNR BO-12 0358-04	Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o szer. do 1 1/2 cegły	m3		
		0,35	m3	0,350	
				RAZEM	0,350
8 d.1	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		4,5	m	4,500	
				RAZEM	4,500
9 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		2,1 * 0,55 * 0,1	m3	0,116	
				RAZEM	0,116
10 d.1	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		4,03 * 1,83 + 0,55 * (2 + 0,9)	m2	8,970	
				RAZEM	8,970
11 d.1	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm	m2		
		1,8 * (1,83 * 2 + 2,1 * 2)	m2	14,148	
				RAZEM	14,148
12 d.1	KNR-W 2-02 1111-07	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m2		
		1,83 * 2,10	m2	3,843	
				RAZEM	3,843
13 d.1	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2		
		3,84 + (4,03 - 1,8) * (1,83 * 2 + 2,1 * 2)	m2	21,368	
				RAZEM	21,368
14 d.1	KNR 2-02 1505-08	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$3,84 + (4,03 - 1,8) * (1,83 * 2 + 2,1 * 2)$	m2	21,368	
				RAZEM	21,368
15 d.1	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1,6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0,2 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		$0,9 * 2$	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
17 d.1	KNR 2-15/G EBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1	KNR 2-15/G EBERIT 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.1	KNR 2-15/G EBERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie - Analogia pochwyty dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000