
**DOSTOSOWANIE WC DO POTRZEB
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
BUD.23 I PIĘTRO**

DATA OPRACOWANIA: 06.08.2024

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty budowlane i instalacyjne			
1 d.1	KNR 4-04 0105-03	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej	m2		
		(1,8 + 1,14) * 2	m2	5,880	
				RAZEM	5,880
2 d.1	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		(3,89 * 2 + 1,8 * 2) * 2	m2	22,760	
				RAZEM	22,760
3 d.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		3,89 * 1,8	m2	7,002	
				RAZEM	7,002
8 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		2,1 * 0,55 * 0,1	m3	0,116	
				RAZEM	0,116
9 d.1	KNR BO-12 0358-04	Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o szer. do 1 1/2 cegły	m3		
		0,35	m3	0,350	
				RAZEM	0,350
10 d.1	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		4,5	m	4,500	
				RAZEM	4,500
11 d.1	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		3,89 * 1,8 + 0,55 * (2 + 0,9)	m2	8,597	
				RAZEM	8,597
12 d.1	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm	m2		
		2 * (1,8 * 2 + 3,89 * 2)	m2	22,760	
				RAZEM	22,760
13 d.1	KNR-W 2-02 1111-07	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m2		
		1,8 * 3,89	m2	7,002	
				RAZEM	7,002
14 d.1	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2		
		(3,89 - 1,8) * (1,8 * 2 + 3,89 * 2) * 2	m2	47,568	
				RAZEM	47,568

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR 2-02 1505-08	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		$(3,89 - 1,8) * (1,8 * 2 + 3,89 * 2) * 2$	m2	47,568	
				RAZEM	47,568
16 d.1	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1,6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0,2 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		$0,9 * 2$	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
18 d.1	KNR 2-15/G EBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.1	KNR 2-15/G EBERIT 0104-02	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.1	KNR 2-15/G EBERIT 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1	KNR 2-15/G EBERIT 0102-01	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej pochwyty dla niepełnosprawnych - analogia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1	KNR 2-15/G EBERIT 0102-03	Elementy montażowe Geberit Unifix do umywalki montowane przy ścianie masywnej pochwyty dla niepełnosprawnych - analogia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000