



PARTER – ZAPLECZE SOCJALNE NR 1



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI :

NAZWA/NR POM.	POW.(m2)
ZAPLECZE SOCJALNE – 1	8,0
SUMA:	8,0


PARTER – ZAPLECZE SOCJALNE NR 2



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI :

NAZWA/NR POM.	POW.(m2)
ZAPLECZE SOCJALNE – 2	7,0
SUMA:	7,0

PARTER – ZAPLECZE SOCJALNE NR 3



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI :

NAZWA/NR POM.	POW.(m2)
ZAPLECZE SOCJALNE – 3	22,1
SUMA:	22,1

- L - lodówka
Z - zmywarka 45
1 - zlew 60
2 - szafki podblatowe
3 - szafki wiszące
4 - stół z krzesłami
5 - komplet wypoczynkowy


ZAPLECZE SOCJALNE

Zesaw mebli do zabudowy urządzeń/ wyposażenia. Należy przewidzieć min dwa gniazda podwójne nadblatowe.

Przed zamówieniem wymiary należy sprawdzić w rzeczywistości.


Wymiary są poglądowe, na etapie wykonawstwa dopasować do wymiarów wybranego producenta.

PARTER – SZKIC ORIENTACYJNY



UWAGA:

- Drzwi do węzłów sanitarnych oraz w węzłach sanitarnych zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej;
- Wszystkie różnice poziomów należy wyrównać lub wyprofilować;
- Przejścia instalacyjne należy wykonać co najmniej w takiej samej odporności ogniowej jak dla elementu budynku, przez który przechodzi;
- Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiar z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem;
- Otwory budowlane/ przebicia dla instalacji realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebieg instalacji);
- Przejścia instalacyjne wykonywać wiertnicą, otwory dopasować do wymaganych wielkości zg. Z proj. branżowymi;
- Przed zamówieniem stolarki i ślusarki wymiary sprawdzić na budowie;
- Minimalna szerokość drzwi w świetle 90cm, wysokość w świetle 200cm;
- W przypadku odkrycia znaczących ubytków i uszkodzeń należy ich zabezpieczenie skonsultować z konstruktorem;
- Wszystkie elementy należy stosować i montować zgodnie z wytycznymi producenta;
- Rysunki i część opisowa stanowią integralną część projektu;
- Projekty branżowe rozpatrywać jako całość;
- Wszystkie wykryte błędy lub niescisłości należy natychmiast uzgodnić z projektantem;
- Przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonawca musi sprawdzić wszystkie rzędne na wysokościowe, wymiary poziome, różnice wymiarów podanych na rysunkach i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z projektantem;
- Wszelkie zastosowane wyroby muszą posiadać: aprobatę techniczną ITB, obowiązkowy certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną;
- Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz dostępnymi normami;
- Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i ich Usytuowanie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcją producentów poszczególnych materiałów i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym;
- Wszelkie zmiany należy uzgadniać z Inwestorem w porozumieniu z projektantem;
- Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadać atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odnosnych norm i przepisów;
- Wszystkie użyte materiały powinny być niepalne, NRO;
- Wszystkie wymiary sprawdzać i weryfikować w trakcie wykonywania prac budowlanych;
- Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposażenia należy zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie w oparciu o projekt techniczny;
- W przypadku jakichkolwiek rozbieżności dokumentacji należy konsultować się z projektantem;
- Powierzchnie policzone zostały zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997 czyli w stanie wykończonym;
- Wymiary i powierzchnie na rzutach podano w stanie wykończonym, mogą ulec zmianie w zależności od wykonania wykończenia elementów stałych budynku;

 BiProinstal Rafał Marciniak tel. 514 908 159, e-mail: rafal.marciniak@biproinstal.pl		
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI. POMIENIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WŁAŚCIELA DOKUMENTACJI JEST ZABRONIONE.		
PROJEKT: REMONT BUDYNKU "C" NA CELE UTWORZENIA BRANŻOWEGO CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI DLA WŁÓKIENICTWA I TEKSTYLÓW ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO 115 W ŁODZI		
LOKALIZACJA INWESTYCJI: ul. Stefana Żeromskiego 115 90-542 Łódź	Województwo łódzkie Powiat Łódź Gmina Łódź – Polesie Obręb P-28 Identyfikator działki nr 8/3: 106104_9.0028.8/3	
INWESTOR: Miasto Łódź – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi. ul. Stefana Żeromskiego 115 90-542 Łódź		
TYTUŁ RYSUNKU: PARTER – ZAPLECZA SOCJALNE		
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Angelika Mazurkiewicz	UPRAWNIENIA: 35/LOOKK/2018	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Paweł Krukowski	UPRAWNIENIA: 178/01/WŁ	PODPIS:
ASYSTENT: mgr inż. arch. Justyna Borzęcka	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
ASYSTENT: mgr inż. arch. Beata Andrzejczak	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
BRANŻA: ARCH-BUD	FAZA:	SKALA: 1: 50
DATA: 05.2024	ROZMIAR ARKUSZA: 420X297	NR RYSUNKU: A2.8
STRONA:		