

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Dostosowanie budynku Przedszkola na potrzeby osób niepełnosprawnych.		
1	Element	WC dla niepełnosprawnych		
1.1		Demontaż wyposażenia sanitarnego	kpl	1
1.2	KNRW 401/353/5	Domontaż okna	m2	1,400
1.3	KNR 401/354/4	Demontaż drzwi	szt	3,780
1.4	KNR 404/504/3	Rozebranie okładzin ściennych, z płytek ceramicznych	m2	51,450
1.5	KNR 404/404/6	Rozebranie ścianek działowych z płyt gk (analogia)	m2	27,250
1.6	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowe	m2	8,8
1.7	KNNR 3/302/2	Zamurowanie otworu okiennego oraz drzwiowego	m3	0,641
1.8		Wykucie otworu drzwiowego wraz z wykonaniem nadproża z belek stalowych	kpl	1
1.9	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża preparatem Ceresit CT 17	m2	38
1.10	KNR BC 2/416/2	Wylewka samopoziomująca Soloplan 30, warstwa wylewki grubości 10-mm, podłoże: jastychy, cementowe i szpachlowe	m2	8,8
1.11	KNRW 202/2008/1 (2)	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), pojedyncze na ścianach, na zaprawie, bez pasków, płyty grubości 12,5-mm	m2	29,627
1.12	KNRW 202/2003/2	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 75-01	m2	7,020
1.13	KNR 202/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 60x60-cm, metoda kombinowana - płytki imitujące kamień naturalny bądź drewno.	m2	8,8
1.14	KNR 12/829/11	Licowanie ścian płytkami 30x60 na klej, metoda kombinowana (na całą wysokość ścian) płytki imitujące kamień naturalny bądź drewno	m2	41,24
1.15	NNRNKB 202/2702/1	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, sufit kasetonowy 60x60	m2	8,8
1.16		Dostawa i montaż oświetlenia. Lampy wpuszczane. Włączane na czujkę ruchu. (4 oprawy LED)	kpl	1
1.17		Wykonanie podejść sanitarnych pod biały montaż wraz z przeróbką kanalizacji podposadzkowej.	kpl	1
1.18		Montaż miski ustępowej wiszącej dla niepełnosprawnych, montaż umywalki dla niepełnosprawnych z baterią umywalkową na czujkę ruchu.	kpl	1
1.19		Dostawa i montaż: dozownika do mydła, dozownika do papieru, uchwytu do papieru toaletowego, szczotki ustępowej, 2 koszy na śmieci oraz 1 kosza na papier. Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej.	kpl	1
1.20		Montaż miski ustępowej wiszącej dla dzieci przedszkolnych, montaż umywalki dla dzieci przedszkolnych z baterią umywalkową na czujkę ruchu.	kpl	1
1.21		Wykonanie instalacji przyzywowej świetlno-dźwiękowej, wykonanie instalacji elektrycznych.	kpl	1
1.22		Dostawa i montaż luster nad umywalkami	kpl	1
1.23		Montaż grzejnika płytowego	kpl	1
1.24		Dostawa i montaż drzwi wejściowych z otworami wentylacyjnymi o szerokości w świetle ościeżnicy min. 90 cm.	kpl	2
1.25		Dostawa i montaż wentylatorów wyciągowych	kpl	1
2	Element	Sala przedszkolna nr 1 (parter)		
2.1	KNRW 401/819/5	Rozebranie posadzek z linoleum	m2	52,820
2.2	KNR 1901/716/1 (1)	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2	128,544
2.3	KNR 1901/716/2 (1)	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach	m2	52,82
2.4	KNRW 202/2011/1	Tynki (gładzie) 2-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3-mm, ściany, podłoże betonowe - 1 warstwa	m2	128,544
2.5	KNRW 202/2011/1	Tynki (gładzie) 2-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3-mm, ściany, podłoże betonowe - 2 warstwa	m2	128,544
2.6	KNRW 202/2011/3	Tynki (gładzie) 2-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3-mm, stropy, podłoże betonowe - 1 warstwa	m2	52,82
2.7	KNRW 202/2011/3	Tynki (gładzie) 2-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3-mm, stropy, podłoże betonowe - 2 warstwa	m2	52,82
2.8	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na szorowanie wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2	181,364
2.9	KNR 401/1208/1 (1)	Lakierowanie 1-krotne ścian poprzednio malowanych	m2	57,764
2.10	NNRNKB 202/1136/1 (1)	Posadzki z paneli podłogowych winylowych o klasie użytkowej 34/43 na podkładzie wraz z olistwowaniem (analogia)	m2	52,82
2.11		Wymiana opraw oświetleniowych wraz z włącznikami oraz gniaздkami elektrycznymi	kpl	1
3	Element	Sala przedszkolna nr 2 (piętro)		
3.1	KNRW 401/819/5	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m2	33,069
3.2	KNR BC 2/416/2	Wylewka samopoziomująca Soloplan 30, warstwa wylewki grubości 10-mm, podłoże: jastychy, cementowe i szpachlowe	m2	33,069

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.3	KNR 1901/716/1 (1)	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2	97,774
3.4	KNR 1901/716/2 (1)	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach	m2	33,069
3.5	KNRW 202/2011/1	Tynki (gładzie) 2-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłóż betonowe - 1 warstwa	m2	97,774
3.6	KNRW 202/2011/1	Tynki (gładzie) 2-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłóż betonowe - 2 warstwa	m2	97,774
3.7	KNRW 202/2011/3	Tynki (gładzie) 2-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, stropy, podłóż betonowe - 1 warstwa	m2	33,069
3.8	KNRW 202/2011/3	Tynki (gładzie) 2-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, stropy, podłóż betonowe - 2 warstwa	m2	33,069
3.9	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na szorowanie wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2	130,809
3.10	KNR 401/1208/1 (1)	Lakierowanie 1-krotne ścian poprzednio malowanych	m2	45,668
3.11	NNRNKB 202/1136/1 (1)	Posadzki z paneli podłogowych winylowych o klasie użytkowej 34/43 na podkładzie wraz z olistwowaniem (analogia)	m2	33,069
3.12		Wymiana opraw oświetleniowych wraz z wyłącznikami oraz gniazdkami elektrycznymi	kpl	1