
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja ul. Topolowej

DATA OPRACOWANIA: 20.05.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
20.05.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	KNNR 1 0111-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
			0,098	km	0,098	
					RAZEM	0,098
2	analiza indywidualna		Wprowadzenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
3	KNNR 6 1005-06		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2		
			97,70 * 5,5	m2	537,350	
					RAZEM	537,350
4	KNR AT-03 0104-02		Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
			97,7 * 5,5	m2	537,350	
					RAZEM	537,350
5	KNR AT-03 0104-02 analogia		Wywóz materiałów z rozbiórki (frezowiny) na odl. powyżej 1 km	m2		
			537,35	m2	537,350	
					RAZEM	537,350
6	KNNR 6 0308-01		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2		
			97,7 * 5,5	m2	537,350	
					RAZEM	537,350
7	KNNR 6 0309-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
			97,7 * 5,5	m2	537,350	
					RAZEM	537,350
8	KNNR 6 1005-07		Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych dwukrotnie (istniejąca nawierzchnia oraz warstwy wiążącej)	m2		
			537,35 * 2	m2	1 074,700	
					RAZEM	1 074,700