


OPIS OZNACZEŃ PROJEKTOWYCH

- (D6) (D2) OZNACZENIA STOLARKI DRZWIOWEJ LUB OKIENNEJ DO WYMIANY LUB NOWEJ
- / — IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH SZLAM BITUMICZNY/ FOLIA KUBEŁKOWA
- PROJEKTOWANA OPASKA PRZECIWROZBRYZGOWA 30cm
- ZAMUROWANIA
- ROZBIÓRKI, WYKUCIA
- PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
- ISTNIEJĄCE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE DO NAPRAW MIEJSCOWYCH I UZUPEŁNIENIA
- PROJEKTOWANE ŚCIANY LEKKIE Z PŁYT GK WODOODPORNYCH NA STELAŻU STAŁOWYM
- PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE ŚCIAN PIWNICZNYCH STYROPIAN TWARDEGO WODOODPORNEGO 8CM

PROJEKTOWANE OBNIŻENIE POSADZKI W POMIESZCZENIU WYMIENNIKA ORAZ NA DOJŚCIU DO POMIESZCZENIA

PRACOWNIA PROJEKTOWA k-art ARCH. PIOTR LUDWIG tel: (0) 663 776 456 email: pludwig@op.pl 44-100 GLIWICE, ul. DASZYŃSKIEGO 193		inwestor ZBM i TBS UL. DOLNYCH WAŁÓW 11 44-100 GLIWICE	
temat projektu, adres inwestycji PROJEKT REMONTU ELEWACJI I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PRZY ULICY GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 104 44-103 GLIWICE dz. nr 1397 obręb: SOŚNICA			
rysunek RZUT PIWNICY – UZGODNIENIE PEC			
projektant mgr inż. arch. PIOTR LUDWIG	podpis 	data PAŹDZIERNIK 2019	nr rysunku P1
branża ARCH-BUD		skala 1:50	



istniejące schody – dokończyć naprawy



- zaizolować cegły impregnatem z piaskiem kwarcowym zwiększającym przyczepność
- wygładzić schody siłką z betonu niskokurczliwego na gładko
- pomalować schody łącznie z schodami projektowanymi i posadzką farbą do betonu dwukrotnie
- oznaczyć pierwszy i ostatni stopień farbą czarno-żółtą

proj. przepompownia do wody brudnej
zwieńczona pokrywą z odpływem podłogowym

PROJEKTOWANA PODŁOGA

PŁYTKI CERAMICZNE GRES ANTYPOŚLIZGOWE
WARSTWA WYRÓWNAWCZA – ZBROJONA SIATKA PRZECIWKURCZOWO
IZOLACJA – FOLIA PE 0,4mm WYWINIĘTA NA ŚCIANY
WYLEWKA ZBROJONA PRZECIWKURCZOWO 20 cm

proj. przepompownia do wody brudnej
zwieńczona pokrywą z odpływem podłogowym

PRACOWNIA PROJEKTOWA  — ARCH. PIOTR LUDWIG tel: (0) 663 776 456 email: pludwig@op.pl 44-100 GLIWICE, ul. DASZYŃSKIEGO 193		inwestor ZBM i TBS UL. DOLNYCH WAŁÓW 11 44-100 GLIWICE	
		temat projektu, adres inwestycji PROJEKT REMONTU ELEWACJI I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PRZY ULICY GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 104 44-103 GLIWICE dz. nr 1397 obręb: SOŚNICA	
rysunek PRZĘKRÓJ A-A – UZGODNIENIE PEC		tom I	
projektant mgr inż. arch. Piotr LUDWIG	podpis 	data PBW PAŹDZIERNIK 2019	nr rysunku P2
branża ARCH-BUD		skala 1:50	