




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wymiennikownia / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 1.900 m, Wysokość montażu: 1.900 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:60

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	390	133	711	0.342
Podłoga	20	263	145	337	0.549
Sufit	70	88	59	132	0.674
Ściany (6)	50	185	79	307	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	ESSYSTEM 2534004 COSMO LED 1287 (1.000)	3000	3000	25.0
W sumie:			6000	6000	50.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $5.48 \text{ W/m}^2 = 1.40 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 9.13 m^2)