

# TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

## KOSZTORYS OFERTOWY 032-00-119

CPV:

Budowa: NADLEŚNICTWO BYTNICA w Bytnicy  
 Obiekt: Roboty remontowe pomieszczeń sekretariatu i pomieszczeń archiwum  
 Rodzaj robót: Budynek administracyjny Nadleśnictwa Bytnica  
 Lokalizacja: BYTNICA nr 160  
 Zamawiający: .....

poziom cen robocizny . . . . .  
 stawka robocizny kalkulacyjnej . . . . .  
 dopłata do robocizny. . . . . %  
 poziom cen materiałów . . . . .  
 poziom cen sprzętu. . . . .  
 narzuty kosztów pośrednich od R+S .....  
 zysk od R+S+Ko . . . . .  
 dopłata / opust od całości . . . . . %  
 podatek VAT . . . . . %

KOSZTORYS 032-00-119

Strona 1

04-04-2024

SYKAL-002326

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
10	CPV 45453000-7: Roboty remontowe -Remont pomieszczenia sekretariatu	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
OGÓŁEM		.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
OGÓŁEM NETTO								.....
Podatek VAT								.....
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT .....								.....

**KOSZTORYS OFERTOWY 032-00-119**

CPV:

Budowa: NADLEŚNICTWO BYTNICA w Bytnicy  
Obiekt: Roboty remontowe pomieszczeń sekretariatu i  
pomieszczeń archiwum  
Rodzaj robót: Budynek administracyjny Nadleśnictwa Bytnica  
Lokalizacja: BYTNICA nr 160  
Inwestor: .....

KOSZTORYS 032-00-119

Strona 1

04-04-2024

SYKAL-002326

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
10		CPV 45453000-7: Roboty remontowe -Remont pomieszczenia sekretariatu				
10	10	KNR 401-08-14-03-00 Uzupełnienie posadzek parkietu mozaikowego lamelkowego gr.8 mm mocowanych na klej	m <sup>2</sup>	1,84	.....	.....
	1	Uzupełnienie 1,60*1,15		1,84		
10	20	KNR 401-08-16-02-00 Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych nie zniszczonych	m <sup>2</sup>	19,14	.....	.....
	1	Sekretariat 5,15*3,36+1,60*1,15		19,14		
10	30	KNR 202-11-11-08-00 Lakierowanie posadzek i parkietów 3xkrotne	100 m <sup>2</sup>	0,19	.....	.....
10	40	KNR 401-08-15-08-00 Wymiana listew przyściennych drewnianych	metr	18,92	.....	.....
	1	Listwy parkietowe (5,15+3,36+1,15+1,40)*2-0,80*4		18,92		
10	50	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	10 m <sup>2</sup>	13,05	.....	.....
	1	Sufit 17,20+5,15*3,50	x 0,1	3,52		
	2	Ściany (5,15*2+3,36*2+1,15+1,40*2)*2,70-0,80*2,00* 4+(5,15*2+3,50*2)*2,70-0,80*2,00	x 0,1	9,53		
10	60	KNR 401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	10 m <sup>2</sup>	9,53	.....	.....
10	70	KNR 401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	10 m <sup>2</sup>	3,52	.....	.....
10	80	WKNR W401-12-16-01-00 Zabezpieczenie podłóg folią	10 m <sup>2</sup>	3,50	.....	.....
10	90	KNR 401-03-54-09-00 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt	1,00	.....	.....
10	100	KNR 202-10-17-01-00 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow do 1,6 m <sup>2</sup> konfekcjonowane z ościeżnicą regulowaną - osadzenie (drzwi+ościeżnica materiał inwestora)	m <sup>2</sup>	1,80	.....	.....
10	110	KNR 202-20-06-01-10 Analogia - okładziny z płyt akustycznych (np. KNAUF CEILING SOLUTIONS o prostych krawędziach 20/600/1200mm) klejone na suficie i na ścianach na zaprawie w kolorze białym	100 m <sup>2</sup>	0,24	.....	.....
	1	Ściany 7*0,60*1,20+5*0,60*1,20*2	x 0,01	0,12		
	2	Sufit 8*0,60*1,20*2	x 0,01	0,12		

OGÓŁEM KOSZTORYS 032-00-119

.....