

OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu pokoju socjalno- administracyjnego w budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie w Przemyślu w ramach zadania „Remont pomieszczeń wynajmowanych przez WSSE w Rzeszowie w budynkach przy ul. Mariackiej 4 w Przemyślu”

Podstawa opracowania

1. Zlecenie Inwestora.
2. Uzgodnienia z Inwestorem.

Zakres robót remontowych

- wymiana ścianek działowych
- remont posadzki
- wymiana kratki wentylacyjnych
- wymiana parapetów wewnętrznych
- wymiana stolarki drzwiowej
- remont ścianki działowych
- remont tynków
- malowanie ścian
- wymiana okładzin ściennych z płytek ceramicznych
- wymiana instalacji elektrycznej
- wymiana grzejników
- wymiana umywalki i baterii umywalkowej

Dane konstrukcyjno - materiałowe

Remont posadzki

Remont poprzez skucie popękanych płytek i ułożenie nowych.

Wymiana drzwi

Wymiana drzwi do pokoju i łazienki.

Wymiana parapetów wewnętrznych

z betonowych na aglomarmurowe szerokości do 40 cm i gr. 3 cm. Kolor uzgodnić z Inwestorem

Remont ścianki działowej

z płyt gk na ruszcie metalowym

Remont tynków

uzupełnienie tynków cementowo – wapiennych

Malowanie ścian

Ściany należy wyszpachlować i pomalować farbami akrylowym.

Wymiana okładzin ścian

Okładziny ścian z płytek ceramicznych (fartuch przy umywalce i uzupełnienie w miejscu wymienianych drzwi).

Instalacja elektryczna

- wymiana opraw oświetleniowych na ledowe,
- wymiana włączników światła
- wymiana gniazd wtykowych

Uwagi:

- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
- Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać atest techniczny – deklaracje właściwości użytkowych.
- Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami.
- Wszystkie roboty winny być realizowane pod nadzorem uprawnionego personelu technicznego, z zachowaniem przepisów BHP dla danego typu robót.
- Montaż materiałów, gotowych elementów i urządzeń wykonać zgodnie z instrukcją producenta.

Opracował: