

OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu korytarza i pomieszczeń I i II piętra w budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie w ramach zadania „Remont pomieszczeń wynajmowanych przez WSSE w Rzeszowie w budynkach przy ul. Mariackiej 4 w Przemyśle”

- **Podstawa opracowania**

1. Zlecenie Inwestora.
2. Dokumentacja projektowa przekazana przez Inwestora.
3. Uzgodnienia z Inwestorem.

- **Zakres robót remontowych**

I PIĘTRO

pokój 117, pokój 119

- uzupełnienie tynków
- wymiana parapetów wewnętrznych
- malowanie
- wymiana krtek wentylacyjnych

II PIĘTRO

Korytarz

- remont posadzki
- wymiana drzwi
- wymiana parapetów wewnętrznych
- wymiana sufitu podwieszanego
- remont tynków i malowanie
- remont instalacji elektrycznej

pokój 204, 207, 208, 209 210

- malowanie
- wymiana krtek wentylacyjnych

- **Dane konstrukcyjno materiałowe**

Remont posadzki

remont poprzez uzupełnienie podłoża i przyklejenie wykładziny PCV do podłoża

Wymiana stolarki drzwiowej

na aluminiową szkloną szkłem bezpiecznym. Kolor uzgodnić z inwestorem

Wymiana parapetów wewnętrznych

na aglomarmurowe szerokości do 40 cm i gr. 3 cm. Kolor uzgodnić z Inwestorem

Wymiana sufitu podwieszanego

sufit podwieszany z płyt gk na stelażu metalowym

Remont tynków

uzupełnienie tynków cementowo - wapiennych

Malowanie

Ściany należy wyszpachlować i pomalować farbami akrylowym.

Instalacja elektryczna

- wymiana opraw oświetleniowych na ledowe 4x18W,
- wymiana włączników światła
- wymiana gniazd wtykowych
- wymiana drzwiczek rozdzielnic elektrycznych

Uwagi:

- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
- Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać atest techniczny – deklaracje właściwości użytkowych.
- Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami.
- Wszystkie roboty winny być realizowane pod nadzorem uprawnionego personelu technicznego, z zachowaniem przepisów BHP dla danego typu robót.
- Montaż materiałów, gotowych elementów i urządzeń wykonać zgodnie z instrukcją producenta.

Opracował: