

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OPS remont kuchni, sanitariatów, remont dachu					
1	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 22,00	mb ob- wodu mb ob- wodu	22,000	
				RAZEM	22,000
2	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża 410,00	m ² m ²	410,000	
				RAZEM	410,000
3	KNR 0-22 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie 410,00	m ² m ²	410,000	
				RAZEM	410,000
4	KNR-W 4-01 0539-06	Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich wylazu dachowego z pokryciem kla- py blachą ocynkowaną 1,00	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek glazury wraz z podkładem 62,00	m ² m ²	62,000	
				RAZEM	62,000
6	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej oraz rozebranie cokołu z płytek 4,81	m ² m ²	4,810	
				RAZEM	4,810
7	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach 4,32	m ² m ²	4,320	
				RAZEM	4,320
8	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 4,32	m ² m ²	4,320	
				RAZEM	4,320
9	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 62,00	m ² m ²	62,000	
				RAZEM	62,000
10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania pod płytki ceramiczne 66,32	m ² m ²	66,320	
				RAZEM	66,320
11	KNR AT-23 0201-02	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej 4,32	m ² m ²	4,320	
				RAZEM	4,320
12	KNR 2-02 0829-04	Licowanie ścian płytkami glazury na klej metodą zwykłą 62,00	m ² m ²	62,000	
				RAZEM	62,000
13	KNR-W 2-02 1028-01	Drzwi wahadłowe jednoskrzydłowe - demontaż starych oraz zakup i montaż no- wych drzwi wahadłowych o wym. 0,96x2,00 (bez wymiany ościeżnicy) 1,92	m ² m ²	1,920	
				RAZEM	1,920
14	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych poje- dynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 5,70	m ² m ²	5,700	
				RAZEM	5,700
15	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone 1,60	m ² m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
16	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	Kalkulacja własna	Montaż kompletnej jednostki ściiennej klimatyzacji wraz z osprzętem o mocy 3,5 kW wraz z przewierceniem otworów i naprawą ścian 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
18	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej 3	szt. szt.	3,000	

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,000
19	KNR 4-02 0132-01 ana- logia	Wymiana baterii zlewozmywakowej jednodzwigniowej z wysuwaną wylewką	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20	KNR 4-02 0219-04	Wymiana umywalki 50 cm wraz z syfonem z tworzywa	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
21	KNR 4-02 0218-04	Wymiana zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem ze stali nierdzewnej, wymiary: dł. 86 cm, gł. 50 cm.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
22	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' oraz płuczką ustępową	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNR 0-40 0110-01 ana- logia	Uszczelnienie łączenia posadzki z cokołem z płytek terakoty	m		
		14,00	m	14,000	
				RAZEM	14,000
24	KNR 9-29 0101-02	Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2	m ²		
		14,95	m ²	14,950	
				RAZEM	14,950
25	KNR 9-29 0301-05	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m ²		
		14,95	m ²	14,950	
				RAZEM	14,950
26	KNR AT-24 0101-01	Przygotowanie podłoża pod prace malarskie - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		165,76	m ²	165,760	
				RAZEM	165,760
27	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod roboty malarskie - powierzchnie pionowe	m ²		
		149,90	m ²	149,900	
				RAZEM	149,900
28	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod roboty malarskie - powierzchnie poziome	m ²		
		15,86	m ²	15,860	
				RAZEM	15,860
29	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		15,86	m ²	15,860	
				RAZEM	15,860
30	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		149,90	m ²	149,900	
				RAZEM	149,900
31	KNR-W 4-01 0810-02	Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1 m z płytek terakotowych (płytki z odzysku)	m		
		4,90	m	4,900	
				RAZEM	4,900
32	Wycena własna	Montaż rolet plisowanych okiennych 0,86x0,80 - 28 sztuk, 0,86x0,50 - 5 sztuk	m ²		
		21,47	m ²	21,470	
				RAZEM	21,470
33	Wycena własna	Wymiana płyt kasetonowych w suficie podwieszanym	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
34	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0,50	m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
35	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 10	m ³	0,500	
		0,50			
				RAZEM	0,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	Analiza własna	Dostawa oraz montaż ekranu projekcyjnego elektrycznego szer. 300 cm, wysokość 225 cm.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000