

Zakres robót - branża budowlana - zadanie nr 2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	„Wykonanie drzwi w budynku nr 11 na terenie KWP w Krakowie ”		
1	Element	Roboty rozbiórkowe		
1.1	KNR 401/909/4	Dopasowanie skrzydeł okiennych, zespolone, 0,5-2,5 m2	szt	1,00
1.2	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic, powierzchnia do 2 m2	szt	1,00
1.3	KNR 401/349/1	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie wapiennej	m3	0,48
1.4	DC 20/121/3	Usunięcie z budynku gruzu z parteru		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,48	0,4800	
		RAZEM:	0,4800	m3 0,48
1.5	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,48	0,4800	
		RAZEM:	0,4800	m3 0,48
1.6	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km KROTNOŚĆ=10		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,48	0,4800	
		RAZEM:	0,4800	m3 0,48
1.7	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu i materiałów odpadowych z rozbiórki		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,48	0,4800	
		RAZEM:	0,4800	m3 0,48
1.8	KNR 1323/1001/10	Zabezpieczenie podłóg folia - zabezpieczenie korytarza	m2	5,00
2	Element	Roboty wykończeniowe ścian i posadzek		
2.1	KNRW 202/830/2	Gładzie gipsowe, na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa	m2	1,38
2.2	KNNR 2/903/3	Przygotowanie podłoża ścian przez gruntowanie	m2	1,38
2.3	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,38	1,3800	
		RAZEM:	1,3800	m2 1,38
3	Element	Montaż stolarki drzwiowej i zabudowy		
3.1	KNRW 202/1040/1	Drzwi aluminiowe, 1-skrzydłowe	m2	3,50