

Zakres robót - branża elektryczna - zadanie nr 1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	„Remont pomieszczeń 91 i 93 w budynku nr 11 na terenie siedziby KWP w Krakowie przy ulicy Mogilskiej 109 w ramach ich dostosowania dla potrzeb CBZC”		
1	Element	Prace demontażowe		
1.1	KNR 403/1115/1	Demontaż istniejącej instalacji natynkowej gniazd i okablowania strukturalnego, opraw oświetleniowych i innych elementów wyposażenia elektrycznego pomieszczeń R = 0,550 M = 1,000 S = 1,000	kpl	1
2	Element	Prace montażowe		
2.1	KNNR 5/209/3	Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 30' mm ² , Wykonanie WZL zasilającego tablice R2 przewodem N2XH 5x16	m	50
2.2	KNNR 5/209/6	Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, na uchwytach bezśrubowych, przekrój do 30' mm ² , Wykonanie WZL zasilającego tablice RK przewodem N2XH 5x6	m	22
2.3	KNNR 5/405/7	Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez przykręcenie, masa do 20 kg, Rozdzielnia R2	szt	1
2.4	KNNR 5/405/6	Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez przykręcenie, masa do 10 kg, rozdzielnia RK	szt	1
2.5	KNR 1314/302/3	Wykonanie uziemienia szpilkowego rozdzielnic R2, RK - pręt stalowy pomiedziowany R = 0,800 M = 1,000 S = 1,000	kpl	1
2.6	KNNR 5/503/1 (3)	Dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED IP20 do sufitu podwieszanego	kpl	1
2.7	KNNRW 5/111/4	Kanały instalacyjne z PCW, szer. podstawy do 130 mm, mocowany do innego podłoża	mb	65
2.8	KNR 508/705/7	Przykręcanie korytek U575, do gotowych otworów, szerokości 100' mm	mb	30
2.9	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie zasilania urządzeń klimatyzacyjnych	kpl	1
2.10	KNNR 5/308/4	Montaż gniazd elektrycznych w kanałach instalacyjnych	szt	63
2.11	KNNR 5/308/4	Montaż gniazd gwarantowanych w kanałach instalacyjnych	szt	21
2.12	KNNR 5/308/4	Montaż gniazd elektrycznych natynkowych poza kanałami	szt	4
2.13	KNNR 5/406/1	Montaż gniazd logicznych 2xRJ45 podwójnych	szt	39
2.14	KNNR 5/406/2	Montaż gniazd logicznych kat 5e do multimediów	szt	5
2.15	KNNR 5/406/3	Montaż puszek podłogowych zgodnie z rysunkiem	szt	3
2.16	KNNR 5/209/1	Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, gniazda elektryczne	kpl	1
2.17	KNNR 5/209/2	Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, oświetlenie	kpl	1
2.18	KNNR 5/209/3	Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, skrętka kat 6A	kpl	1
2.19	KNNR 5/405/8	Doposażenie szafy Rack w panel krosowniczy kat 6A	kpl	1
2.20	KNNR 5/1303/1	Pomiary rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia i wyłączników różnicowo – prądowych	pomiar	6
2.21	KNNRW 9/1201/2	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy	punkt	10