

Zakres robót - branża budowlana - zadanie nr 3

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|--------------------------|---|--------|---------|
| | Kosztorys | „Poszerzenie drzwi w budynku nr 13 na terenie KWP w Krakowie ” | | |
| 1 | Element | Roboty rozbiórkowe | | |
| 1.1 | KNR 401/903/2 | Dopasowanie skrzydeł drzwiowych, balkonowe zespolone, licząc łącznie za skrzydło letnie i zimowe z rozkręceniem i skręceniem - demontaż skrzydeł drzwiowych (wsp.: 0,5) | szt | 2,00 |
| 1.2 | KNR 401/354/4 | Wykucie z muru, ościeżnic, powierzchnia do 2´m2 | szt | 2,00 |
| 1.3 | KNR 401/349/1 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie wapiennej | m3 | 1,32 |
| 1.4 | DC 20/121/3 | Usunięcie z budynku gruzu z parteru | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 1,32 | 1,3200 | |
| | | RAZEM: | 1,3200 | m3 1,32 |
| 1.5 | KNR 401/108/9 | Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1´km | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 1,32 | 1,3200 | |
| | | RAZEM: | 1,3200 | m3 1,32 |
| 1.6 | KNR 401/108/10 | Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1´km KROTNOŚĆ=10 | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 1,32 | 1,3200 | |
| | | RAZEM: | 1,3200 | m3 1,32 |
| 1.7 | Kalkulacja indywidualna | Utylizacja gruzu i materiałów odpadowych z rozbiórki | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 1,32 | 1,3200 | |
| | | RAZEM: | 1,3200 | m3 1,32 |
| 1.8 | KNR 1323/1001/10 | Zabezpieczenie podłóg folia - zabezpieczenie korytarza | m2 | 10,00 |
| 2 | Element | Roboty murarskie | | |
| 2.1 | KNR 401/313/3 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek | m3 | 0,05 |
| 2.2 | KNR 401/313/4 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180´mm | m | 3,00 |
| 2.3 | KNR 401/703/3 | Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitz" na stopkach belek | m | 3,00 |
| 3 | Element | Roboty wykończeniowe ścian i posadzek | | |
| 3.1 | KNRW 202/830/2 | Gładzie gipsowe, na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa | m2 | 1,58 |
| 3.2 | KNNR 2/903/3 | Przygotowanie podłoża ścian przez gruntowanie | m2 | 1,58 |
| 3.3 | KNNR 3/605/4 | Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 1,58 | 1,5800 | |
| | | RAZEM: | 1,5800 | m2 1,58 |
| 4 | Element | Montaż stolarki drzwiowej i zabudowy | | |
| 4.1 | KNRW 202/1040/1 | Drzwi aluminiowe, 1-skrzydłowe | m2 | 4,90 |
| 5 | Element | Wykonanie dokumentacji | | |
| 5.1 | Kalkulacja indywidualna | Sporządzenie dokumnetacji wykonawczej wielobranżowej oraz powykonawczej | kpl | 1,00 |