

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowe wewnętrzne w pomieszczeniach budynku OSP w miejscowości Lekowo, gm. Regimin					
1		POSADZKI			
1.1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie płytek gres na posadzkach i schodkach oraz płytek na cokołach w sieni i sali głównej 4.74+2.86*2+8.96+137.91+58.30*0.1+1.6	m ² m ²	 164.76	
				RAZEM	164.76
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek z masy lastrykowej oraz podłoża z betonu, łączna gr. ok. 25 cm 4.74+2.86*2+8.96+137.91	m ² m ²	 157.33	
				RAZEM	157.33
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0104-02	Wybranie ziemi (grubość warstwy ok. 20 cm) spod posadzek o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów (4.74+2.86*2+8.96+137.91)*0.2	m ³ m ³	 31.47	
				RAZEM	31.47
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0439-02 analogia	Rozebranie sceny o konstrukcji drewnianej wraz z podłogą z desek 3.7*3.2+(3.7+3.2)*0.55	m ² m ²	 15.64	
				RAZEM	15.64
5 d.1.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 13.3*1.4	m ³ m ³	 18.62	
				RAZEM	18.62
6 d.1.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 18.62	m ³ m ³	 18.62	
				RAZEM	18.62
7 d.1.1	analiza włas- na	Koszty składowania materiałów z rozbiórki na wysypisku smieci 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
8 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III) 31.47	m ³ m ³	 31.47	
				RAZEM	31.47
9 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9 31.47	m ³ m ³	 31.47	
				RAZEM	31.47
1.2		Roboty remontowe posadzkowe			
10 d.1.2	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym - piasek o gr. 25 cm 157.33*0.25	m ³ m ³	 39.33	
				RAZEM	39.33
11 d.1.2	KNR-W 2-02 1101-03	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym, beton B-10, gr. 5 cm 157.33*0.05	m ³ m ³	 7.87	
				RAZEM	7.87
12 d.1.2	KNR-W 2-02 0615-01 analogia	Izolacje z folii na sucho poziome - jedna warstwa - pod ułożenie styropianu 157.33	m ² m ²	 157.33	
				RAZEM	157.33
13 d.1.2	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, gr. 10 cm, poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 157.33	m ² m ²	 157.33	
				RAZEM	157.33
14 d.1.2	KNR-W 2-02 0615-01 analogia	Izolacje z folii na sucho poziome - jedna warstwa - na styropianie 157.33	m ² m ²	 157.33	
				RAZEM	157.33
15 d.1.2	NNRNKB 202 1129-02 analogia	(z.VI) Posadzki anhydrytowe, gr.5 cm zatarte na gładko, wykonywane przy użyciu "Miksokreta" 157.33	m ² m ²	 157.33	
				RAZEM	157.33
16 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome - posadzki przed położeniem gresu 157.33	m ² m ²	 157.33	
				RAZEM	157.33
17 d.1.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek gres, antypoślizgowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 157.33	m ² m ²	 157.33	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 0-12	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	RAZEM	157.33
d.1.2	1119-02	58.26	m	58.26	
				RAZEM	58.26
19	KNR 0-12	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 20 x 20 cm - schodki zejściowe do garażu	m ²		
d.1.2	1120-02	1.6	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
20	KNR 0-31	Montaż ogrzewania podłogowego	m ²		
d.1.2	0303-03	157.33	m ²	157.33	
				RAZEM	157.33
2		KUCHNIA			
2.1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
21	analiza własna	Demontaż istniejącego sprzętu kuchennego tj. kuchnia gazowa, zmywarka, zlewozmywak, praka, suszarka	kpl.		
d.2.1		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
22	analiza własna	Demontaż istniejącej zabudowy meblowej	kpl.		
d.2.1		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
23	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.2.1	0353-09	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
24	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych	m ²		
d.2.1	0821-08	25.16-1.6	m ²	23.56	
				RAZEM	23.56
25	KNR-W 4-01	Ręczne zeszkrobienie starej farby ze ścian ponad glazurą i sufitu	m ²		
d.2.1	1214-02	11.98*0.4+8.96	m ²	13.75	
				RAZEM	13.75
26	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2.1	0108-09	1.3*1.4	m ³	1.82	
				RAZEM	1.82
27	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.2.1	0108-10	Krotność = 9	m ³	1.82	
		1.82		RAZEM	1.82
28	analiza własna	Koszty składowania materiałów z rozbiórki na wysypisku smieci	kpl.		
d.2.1		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2.2		Roboty remontowe w pom. kuchni			
29	KNR-W 4-01	Wyrównanie powierzchni ścian po skuciu glazury - położenie tynków wewnętrznych cem.-wap.	m ²		
d.2.2	0719-02	23.56	m ²	23.56	
	analogia			RAZEM	23.56
30	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2.2	202 1134-02	- ściany przed położeniem glazury	m ²	28.88	
		12.0*2.5-1.6+4.8*0.1		RAZEM	28.88
31	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi - na klej, na pełną wysokość ścian	m ²		
d.2.2	0829-03	28.88	m ²	28.88	
				RAZEM	28.88
32	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.2.2	202 1134-01	- sufit przed malowaniem	m ²	8.96	
		8.96		RAZEM	8.96
33	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufit	m ²		
d.2.2	1510-05	8.96	m ²	8.96	
				RAZEM	8.96
34	KNR-W 2-02	Obsadzenie drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą	m ²		
d.2.2	1026-03	0.9*2.05	m ²	1.85	
				RAZEM	1.85
35	analiza własna	Ponowny montaż sprzętu kuchennego tj. kuchnia gazowa, zmywarka, zlewozmywak, praka, suszarka, uprzednio zdemontowanego	kpl.		
d.2.2		1	kpl.	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	analiza włas- d.2.2 na	Przebudowa instalacji wod.-kan. w pomieszczeniu	kpl.	RAZEM	1.00
		1	kpl.	1.00	
3		ŁAZIENKI : damska i męska		RAZEM	1.00
3.1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
37	KNR-W 4-01 d.3.1 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
38	KNR-W 4-02 d.3.1 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
39	KNR-W 4-02 d.3.1 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
40	KNR-W 4-02 d.3.1 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
41	KNR-W 4-01 d.3.1 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych	m ²		
		16.43*2	m ²	32.86	
				RAZEM	32.86
42	KNR-W 4-01 d.3.1 1214-02	Ręczne zeszkrobanie starej farby z sufitów	m ²		
		2.86*2	m ²	5.72	
				RAZEM	5.72
43	KNR 4-01 d.3.1 0108-09	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		2.6*1.4	m ³	3.64	
				RAZEM	3.64
44	KNR 4-01 d.3.1 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 9	m ³	3.64	
		3.64		RAZEM	3.64
45	analiza włas- d.3.1 na	Koszty składowania materiałów z rozbiórki na wysypisku smieci	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3.2		Roboty remontowe w pom. łazienek			
46	KNR-W 4-01 d.3.2 0719-02 analogia	Wyrównanie powierzchni ścian po skuciu glazury - położenie tynków wewnętrznych cem.-wap.	m ²		
		32.86	m ²	32.86	
				RAZEM	32.86
47	NNRKNB d.3.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - ściany przed położeniem glazury	m ²		
		32.86	m ²	32.86	
				RAZEM	32.86
48	KNR 0-12 d.3.2 0829-03	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi - na klej, na pełną wysokość ścian	m ²		
		32.86	m ²	32.86	
				RAZEM	32.86
49	KNR-W 4-01 d.3.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m ²		
		2.86*2	m ²	5.72	
				RAZEM	5.72
50	NNRKNB d.3.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome - sufity przed malowaniem	m ²		
		5.72	m ²	5.72	
				RAZEM	5.72
51	KNR-W 2-02 d.3.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m ²		
		5.72	m ²	5.72	
				RAZEM	5.72
52	KNR-W 2-02 d.3.2 1026-03	Obsadzenie drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami	m ²		
		0.9*2.05*2	m ²	3.69	
				RAZEM	3.69
53	KNR 2-15/ d.3.2 GEBERIT 0102-05	Montaż stelaży do sedesów typu Geberit	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
54	KNR-W 2-15	Ustępy z płuczką ustępową	kpl.		
d.3.2	0233-03		kpl.	2.00	
		2		RAZEM	2.00
55	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe	kpl.		
d.3.2	0230-02		kpl.	2.00	
		2		RAZEM	2.00
56	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.3.2	0137-02		szt.	2.00	
		2		RAZEM	2.00
57	analiza włas-	Montaż grzejników łazienkowych drabinkowych elektrycznych	kpl.		
d.3.2	na		kpl.	2.00	
		2		RAZEM	2.00
58	analiza włas-	Przebudowa instalacji wod.-kan. w pomieszczeniach łazienek	kpl.		
d.3.2	na		kpl.	1.00	
		1		RAZEM	1.00
4		SALA GŁÓWNA I SIENĆ			
4.1		Roboty demontażowe i przygotowawcze			
59	analiza włas-	Demontaż istniejącego osprzętu ze ścian i sufitów na czas robót malarskich	kpl.		
d.4.1	na		kpl.	10.00	
		10		RAZEM	10.00
60	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych dwuskrzydłowych - wejściowe główne i	m ²		
d.4.1	0353-10	wejściowe z sieni do sali głównej	m ²	5.33	
		2*1.3*2.05		RAZEM	5.33
61	KNR-W 2-02	Ostony okien, drzwi i posadzek folią polietylenową na czas robót malarskich	m ²		
d.4.1	0923-01		m ²	159.73	
		6.2+10.88+137.91+4.74		RAZEM	159.73
4.2		Roboty remontowe w pom. sali głównej i sieni			
62	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.4.2	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności - sufit w sieni	m ²	4.74	
		4.74		RAZEM	4.74
63	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.4.2	202 1134-01	- sufity przed malowaniem - sień i sala główna	m ²	180.74	
		4.74+176		RAZEM	180.74
64	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt	m ²		
d.4.2	1510-05	gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufity	m ²	180.74	
		180.74		RAZEM	180.74
65	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.4.2	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności - ściany w sali głównej i sieni	m ²	193.40	
		179.75+13.65		RAZEM	193.40
66	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.4.2	202 1134-02	- ściany przed malowaniem i położeniem tynków dekoracyjnych	m ²	193.40	
		193.4		RAZEM	193.40
67	KNR-W 2-02	Sztablatura wewnętrzna ścian gładkich - tynk dekoracyjny typu TRAWERTYN	m ²		
d.4.2	0834-01	- lamperie do wys. 1,3 m w sali głównej i sieni	m ²	69.68	
		51.48*1.3-3.77+8.82*1.3-2*0.9*1.3*2-2*1.3*1.3+2*1.3*0.2*6		RAZEM	69.68
68	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-	m ²		
d.4.2	1510-01	ków gładkich bez gruntowania - ściany	m ²	123.72	
		193.4-69.68		RAZEM	123.72
69	KNR 0-19	Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia - wejściowe główne zewnętrzne	m ²		
d.4.2	1023-12	dwuskrzydłowe	m ²	2.67	
		1.3*2.05		RAZEM	2.67
70	KNR 0-19	Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia - wewnętrzne dwuskrzydłowe -	m ²		
d.4.2	1023-12	wejście z sieni do sali głównej	m ²	2.67	
		1.3*2.05		RAZEM	2.67
71	analiza włas-	Ponowny montaż osprzętu na ścianach i sufitach	kpl.		
d.4.2	na		kpl.	10.00	
		10		RAZEM	10.00