

Przedmiar robót

Wymiania drzwi wejściowych do klatki nr 1, 2, 4 i 5

Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Franciszkańskiej 12
Rodzaj robót	Roboty remontowe
Branża	Ogólnobudowlana
Lokalizacja	Franciszkańska 12, 16-400 Suwałki
Zamawiający	Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o.o., ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki
Inwestor	Gmina Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

Tabela przedmiaru robót

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Franciszkańskiej 12

Numer pozycji	Podstawa	Numer specyfikacji i technicznej	Opis	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-01 1216/01 (dopłata 4x)	technicznej	Zabezpieczenie podłóg folią 1,50*1,00+2,00*1,00	m2	3,5
			razem	m2	3,5
2	KNR K-08 0101/07 (dopłata 4x)		Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii drzwi z wiatrołapu na klatkę schodową 1,50*2,10	m2	3,15
			razem	m2	3,15
3	KNNR 3 0702/06 (dopłata 4x)		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	kpl	1
4	KNR-W 4-01 0711/01 (dopłata 4x)		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 1m2 0,05*(2,08*2+1,47)	m2	0,28
			razem	m2	0,28
5	KNR 4-01 1202/09 (dopłata 4x)		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 0,25*(2,08*2+1,47)	m2	1,41
			razem	m2	1,41
6	KNR K-09 0103/05 (dopłata 4x)		Wyrównanie nierówności ścian przez zaszpachlowanie nierówności i ubytków pod wykonanie gładzi	m2	1,41
7	KNR K-09 0302/01 analogia (dopłata 4x)		Zagruntowanie jednokrotne wewnętrznych podłoży gipsowych (R=0,5, M=0,55)	m2	1,41
8	KNR-W 4-01 1206/02 (dopłata 4x)		Malowanie dwukrotne bez szpachlowania farbami starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia olejna 0,25*(1,50-0,10)*2	m2	0,7
			razem	m2	0,7
9	KNR K-09 0302/02 (dopłata 4x)		Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową na białą 0,25*((2,08-1,50)*2+1,47)	m2	0,66
			razem	m2	0,66
10	KNR K-09 0302/03 (dopłata 4x)		Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową na białą	m2	0,66
11	KNR K-08 0101/07 (dopłata 4x)		Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii przed ociepleniem ścian drzwi wejściowe do klatki 1,47*2,08	m2	3,06
			razem	m2	3,06
12	KNR K-08 0101/01 (dopłata 4x)		Zmycie mechaniczne podłoża pod ocieplenie ścian 0,15*(2,08*2+1,47)	m2	0,84
			razem	m2	0,84
13	KNR K-08 0101/06 analogia (dopłata 4x)		Jednokrotne gruntowanie podłoża przed ociepleniem ścian (R=0,5, M=0,55)	m2	0,84
14	KNR K-08 0102/06 (dopłata 4x)		Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na ościeżach przy ociepleniu płytami styropianowymi metodą lekką moką	m2	0,84
15	KNR K-10 0211/01 (dopłata 4x)		Nalóżenie podkładu gruntującego pod cienkowarstwowe silikonowe wyprawy tynkarskie - pierwsza warstwa	m2	0,84
16	KNR K-10 0211/05 (dopłata 4x)		Wykonanie cienkowarstwowej silikonowej wyprawy tynkarskiej o uziarnieniu 1,5mm na ościeżach o szerokości do 15cm	m2	0,84
17	KNR K-08 0101/08 (dopłata 4x)		Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę		

Tabela przedmiaru robót

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Franciszkańskiej 12

Numer pozycji	Podstawa	Numer specyfikacji	Opis	Jm	Ilość
		technicznej	3,15+3,06	m2	6,21
			razem	m2	6,21
18	KNR-W 4-01 1215/08 (dopłata 4x)		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych		
			2,00*2,50+2,10*1,10	m2	7,31
			razem	m2	7,31
19	Kalkulacja indywidualna		Wywiezienie oraz utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki	kpl	1