
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Krajewskiego 4 m 3
INWESTOR : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
ADRES INWESTORA : 01-641 Warszawa ul. Marii Kazimierzy 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Małgorzata Tokarska
DATA OPRACOWANIA : 18.07.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.07.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Remont lokalu przy ul.Krajewskiego 4 m 3			
1	Przedpokój	1	14
2	Łazienka	15	52
3	Pokój z aneksem kuchennym	53	79
4	Pokój	80	99
5	Instalacja elektryczna - demontaże	100	103
6	Instalacja elektryczna - Montaż	104	119
7	Instalacja elektryczna - Pomiary	120	125
8	POZOSTAŁE	126	128

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu przy ul.Krajewskiego 4 m 3					
1		Przedpokój			
1		Zlikwidowanie pawlacza	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	2.15*1.6+0.5*1.0	m ²	3.940	
				RAZEM	3.940
3	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek drewnianych	m ²		
d.1	0819-05	3.94	m ²	3.940	
				RAZEM	3.940
4	KNR-W 4-01	Wymiana listew przyściennych	m		
d.1	0815-08	(2.15*2+1.6*2+0.5*2)-0.9*2-0.8	m	5.900	
	analogia			RAZEM	5.900
5	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
d.1	202 1130-01	3.94	m ²	3.940	
				RAZEM	3.940
6	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
d.1	202 1130-03	Krotność = 10	m ²	3.940	
		3.94		RAZEM	3.940
7	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne	m ²		
d.1	0101-02	gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	3.940	
	analogia	3.94		RAZEM	3.940
8	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej;	m ²		
d.1	0201-02	3.94	m ²	3.940	
	analogia			RAZEM	3.940
9	KNR 19-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m ²		
d.1	0716-02	3.94	m ²	3.940	
				RAZEM	3.940
10	KNR 19-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0716-01	2.7*(1.6*2+2.15*2+0.5*2+1.0)-(0.90*2+0.80)*2.00	m ²	20.450	
				RAZEM	20.450
11	KNR 0-40	Gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
d.1	0212-02	3.94+20.45	m ²	24.390	
	analogia			RAZEM	24.390
12	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	3.94	m ²	3.940	
				RAZEM	3.940
13	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	20.45	m ²	20.450	
				RAZEM	20.450
14		Sprzątanie po robotach remontowych	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Łazienka			
15	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m ²		
d.2	0101-01	0.8*1.6	m ²	1.280	
				RAZEM	1.280
16		Usunięcie szafek	kpl.		
d.2	wycena indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.2	0353-04				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 4-01 d.2 0320-02	Obsadzenie ościeżnic z MDF o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 2-02 d.2 1022-03	Skrzydła drzwiowe z płyty MDF pokryte dwiema płytami HDF - wypełnienie „plaster miodu” o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.80*2.00	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
20	NNRNKB d.2 202 2701-01 kalk. własna	Demontaz sufitu podwieszonego z płyt G-K	m ²		
		4.25	m ²	4.250	
				RAZEM	4.250
21	KNR-W 4-01 d.2 0353-11 analogia	Wykucie z muru podokienników	m		
		0.80	m	0.800	
				RAZEM	0.800
22	NNRNKB d.2 202 2143-04 analogia	(z.IV) Podokienniki o szer. 55 cm, gr. 3 cm z płyt z MDF	m		
		0.80	m	0.800	
				RAZEM	0.800
23	KNR-W 4-01 d.2 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		2.5*1.7	m ²	4.250	
				RAZEM	4.250
24	KNR-W 4-01 d.2 0821-08	Rozebranie okładziny ściiennej	m ²		
		2.0*(1.70+1.0*2)-0.80*2.00	m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
25	KNNR-W 2 d.2 W0802-02 analogia	Tynki wewnętrzne grubości 10 mm wykonane ręcznie na ścianach na mokro z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo	m ²		
		5.8	m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
26	KNR 19-01 d.2 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		2.7*(1.6*2+2.15*2+0.5*2+1.0)-(0.90*2+0.80)*2.00	m ²	20.450	
				RAZEM	20.450
27	KNR 19-01 d.2 0716-02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m ²		
		4.25	m ²	4.250	
				RAZEM	4.250
28	KNR AT-23 d.2 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		4.25	m ²	4.250	
				RAZEM	4.250
29	KNR K-04 d.2 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m ²		
		(2.0+1.00)*2.00	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
30	KNR K-04 d.2 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²		
		4.25	m ²	4.250	
				RAZEM	4.250
31	KNR AT-22 d.2 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
32	KNR AT-23 d.2 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		4.25	m ²	4.250	
				RAZEM	4.250
33	KNR AT-22 d.2 0201-03 analogia	Okładziny ściienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej;	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR AT-23 d.2 0201-02 analogia	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; 4.25	m ² m ²	 4.250	
				RAZEM	4.250
35	KNR 0-40 d.2 0212-02 analogia	Gruntowanie pod powłoki malarskie 4.25+2.50*2*2.7+1.7*2*2.7-6-0.8*2.0-1.6*0.8	m ² m ²	 18.050	
				RAZEM	18.050
36	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami hydrofobowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.25	m ² m ²	 4.250	
				RAZEM	4.250
37	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami hydrofobowymi tynków wewnętrznych ścian 2.50*2*2.7+1.7*2*2.7-6-0.8*2.0-1.55*1.6	m ² m ²	 12.600	
				RAZEM	12.600
38	d.2 wycena indywidualna	Wykonanie instalacji wod.-kan. przyłączeniowej do pralki 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNP2 1505- d.2 02 1505- 02.01 analiza indywidualna	Dostawa i montaż szafki pod umywalkę 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
40	d.2 wycena indywidualna	Oczyszczenie umywalki 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR-W 4-02 d.2 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR-W 4-02 d.2 0132-03	Wymiana baterii natryskowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR-W 4-02 d.2 0222-03 analiza indywidualna	Wymiana brodzika z kabiną natryskową 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR-W 4-02 d.2 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' z wężykiem przyłączeniowym 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR-W 4-01 d.2 0353-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR-W 4-01 d.2 0324-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR-W 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr. do 50 mm 8	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
48	KNR-W 4-01 d.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 0.33*5	m ² m ²	 1.650	
				RAZEM	1.650
49	KNR-W 4-02 d.2 0515-01	Demontaż i ponowny montaż grzejnika żeliwnego członowego 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR-W 4-02 d.2 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm wraz z głowicą termostatyczną	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	d.2 kalk. własna	Sprawdzenie skuteczności wentylacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	d.2 kalk. własna	Sprzątanie po robotach remontowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Pokój z aneksem kuchennym			
53	ZKNR C-2 d.3 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m ²		
		1.55*1.6	m ²	2.480	
				RAZEM	2.480
54	d.3 kalk. własna	Usunięcie mebli i innych sprzętów z aneksu kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR-W 4-01 d.3 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		2*1.5+1.2*2.7	m ²	6.240	
				RAZEM	6.240
56	KNR-W 4-01 d.3 0353-11 analogia	Wykucie z muru podokienników	m		
		1.55	m	1.550	
				RAZEM	1.550
57	NNRNKB d.3 202 2143-04 analogia	(z.IV) Podokienniki o szer. 55 cm, gr. 3 cm z płyt z MDF	m		
		1.55	m	1.550	
				RAZEM	1.550
58	NNRNKB d.3 202 2027-01 analogia	Demontaz kasetonów z sufitu	m ²		
		3.2*3.7	m ²	11.840	
				RAZEM	11.840
59	KNR 19-01 d.3 0716-02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m ²		
		3.2*3.7	m ²	11.840	
				RAZEM	11.840
60	KNR 19-01 d.3 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		3.2*2*2.27+3.7*2*2.7-0.9*2-1.55*1.6-0.8*2.0	m ²	28.628	
				RAZEM	28.628
61	KNR-W 2 d.3 W0802-02 analogia	Tynki wewnętrzne grubości 10 mm wykonane ręcznie na ścianach na mokro z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo	m ²		
		6.24	m ²	6.240	
				RAZEM	6.240
62	KNR 0-40 d.3 0212-02 analogia	Gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
		11.84+3.2*2*2.27+3.7*2*2.7-0.9*2-1.55*1.6-0.8*2.0	m ²	40.468	
				RAZEM	40.468
63	KNR-W 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		11.84	m ²	11.840	
				RAZEM	11.840
64	KNR-W 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		3.2*2*2.27+3.7*2*2.7-0.9*2-1.55*1.6-0.8*2.0	m ²	28.628	
				RAZEM	28.628
65	KNR AT-23 d.3 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		3.2*3.7	m ²	11.840	
				RAZEM	11.840
66	NNRNKB d.3 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		3.2*3.7	m ²	11.840	
				RAZEM	11.840

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
67	KNR-W 4-01 d.3 0815-08 analogia	Listwy przyściennne z tworzyw sztucznych	m		
		3.2*2+3.7*2-0.9-0.8	m	12.100	
				RAZEM	12.100
68	KNR-W 4-01 d.3 0353-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
69	KNR-W 4-01 d.3 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
70	KNR-W 4-01 d.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr. do 50 mm	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
71	KNR-W 4-01 d.3 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m ²		
		0.33*5	m ²	1.650	
				RAZEM	1.650
72	KNR-W 4-02 d.3 0515-01	Demontaz i ponowny montaz grzejnika żeliwnego członowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
73	KNR-W 4-02 d.3 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm wraz z głowicą termostatyczną	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
74	KNR-W 4-02 d.3 0219-04 analogia	Zlewozmywak ze stali nierdzewnej na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
75	KNP2 1505- d.3 02 1505- 02.01 analiza indy- widualna	Dostawa i montaż szafki pod zlewozmywak	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
76	KNR-W 4-02 d.3 0213-01	Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
77	KNR-W 4-02 d.3 0315-03 analogia	Kuchnia elektryczna 4 palnikowych z piekarnikiem elektrycznym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
78	d.3 kalk. własna	Sprawdzenie skuteczności wentylacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
79	d.3 kalk. własna	Sprzątanie po robotach remontowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Pokój			
80	ZKNR C-2 d.4 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m ²		
		1.55*1.6	m ²	2.480	
				RAZEM	2.480
81	KNR-W 4-01 d.4 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
82	KNR-W 4-01 d.4 0320-02	Obsadzenie ościeżnic z MDF o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
83	KNR-W 2-02 d.4 1022-04	Skrzydła drzwiowe z płyty MDF pokryte dwiema płytami HDF - wypełnienie „ plaster miodu” o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.25 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.80*2.00	m ²	1.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.600
84	KNR-W 4-01 d.4 0353-11 analogia	Wykucie z muru podokienników	m		
		1.55	m	1.550	
				RAZEM	1.550
85	NNRNKB d.4 202 2143-04 analogia	(z.IV) Podokienniki o szer. 55 cm, gr. 3 cm z płyt z MDF	m		
		1.55	m	1.550	
				RAZEM	1.550
86	NNRNKB d.4 202 2027-01 analogia	Demontaz kasetonów z sufitu	m ²		
		3.55*3.7	m ²	13.135	
				RAZEM	13.135
87	KNR 19-01 d.4 0716-02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m ²		
		3.55*3.7	m ²	13.135	
				RAZEM	13.135
88	KNR 19-01 d.4 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		2.7*(3.55*2+3.7*2)-0.80*2.00-1.55*1.6	m ²	35.070	
				RAZEM	35.070
89	KNR 0-40 d.4 0212-02 analogia	Gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
		13.135+35.07	m ²	48.205	
				RAZEM	48.205
90	KNR-W 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		3.55*3.7	m ²	13.135	
				RAZEM	13.135
91	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		2.7*(3.55*2+3.7*2)-0.80*2.00-1.55*1.6	m ²	35.070	
				RAZEM	35.070
92	KNR AT-23 d.4 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		3.55*3.7	m ²	13.135	
				RAZEM	13.135
93	NNRNKB d.4 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		3.55*3.7	m ²	13.135	
				RAZEM	13.135
94	KNR-W 4-01 d.4 0815-08 analogia	Listwy przyścienne z tworzyw sztucznych	m		
		3.55*2+3.7*2-0.8	m	13.700	
				RAZEM	13.700
95	KNR-W 4-01 d.4 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr. do 50 mm	m		
		8.5	m	8.500	
				RAZEM	8.500
96	KNR-W 4-01 d.4 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m ²		
		0.33*10	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
97	KNR-W 4-02 d.4 0515-01	Demontaz i ponowny montaz grzejnika żeliwnego członowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
98	KNR-W 4-02 d.4 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm wraz z głowicą termostatyczną	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
99	kalk. własna	Sprzątanie po robotach remontowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Instalacja elektryczna - demontaże			
100	KNNR 9 d.5 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
		4	szt.	4.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.000
101	KNNR-W 9 d.5 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
102	KNNR-W 9 d.5 0404-06	Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
103	KNNR-W 9 d.5 0201-07	Demontaż obudów o powierzchni do 0.5 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Instalacja elektryczna - Montaż			
104	KNNR 5 d.6 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 75	m m	75.000	
				RAZEM	75.000
105	KNNR 5 d.6 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe poz.104	m m	75.000	
				RAZEM	75.000
106	KNNR 5 d.6 1209-0601	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 2	otw. otw.	2.000	
				RAZEM	2.000
107	KNR 4-01 d.6 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi poz.104	m m	75.000	
				RAZEM	75.000
108	KNR 4-03 d.6 1011-09	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
109	KNNR 5 d.6 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
110	KNNR 5 d.6 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
111	KNNR 5 d.6 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
112	KNR-W 5-08 d.6 0401-08	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących - pod RN i TL 1	aparat aparat	1.000	
				RAZEM	1.000
113	KNR 5-18 d.6 0901-14 analogia	Tablice do liczników puste trójfazowe TL-3'F 1	tabl. tabl.	1.000	
				RAZEM	1.000
114	KNNR 5 d.6 0404-06	Montaż obudowy o powierzchni do 0.1 m2 - RN 1x12 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
115	KNNR 5 d.6 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
116	KNNR 5 d.6 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
117	KNNR 5 d.6 0408-04	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-biegunowa 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
118	d.6 wycena indywidualna	Sprawdzenie instalacji domofonowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
119	d.6 wycena indywidualna	Sprawdzenie instalacji przyzywowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Instalacja elektryczna - Pomiary			
120	KNR-W 5-08 d.7 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
121	KNR-W 5-08 d.7 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar		
		7	pomiar	7.000	
				RAZEM	7.000
122	KNR-W 5-08 d.7 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
123	KNR-W 5-08 d.7 0902-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny	pomiar		
		7	pomiar	7.000	
				RAZEM	7.000
124	KNR-W 5-08 d.7 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
125	KNR-W 5-08 d.7 0902-06	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
8		POZOSTAŁE			
126	d.8 wycena indywidualna	Wykonanie schematu dla STOEN Operator	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
127	d.8 wycena indywidualna	Wykonanie inwentaryzacji i planu lokalu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
128	d.8 wycena indywidualna	Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla remontowanego lokalu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000