







PŁYTA GÓRNA (POKRYWA) – RYS.SZALUNKOWY
SKALA 1:50

UWAGA:
1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM TECHNOLOGICZNYM,
2. ZABEZPIECZENIE PRZECIWWILGOCIOWE WG UWAG OPISU TECHNICZNEGO.

PŁYTA MONOLITYCZNA, WYLEWANA „NA MOKRO". GRUBOŚĆ PROJEKTOWANEJ PŁYTY: 250 i 300mm
BETON: C35/45 W8;
STAL ZBROJENIOWA: A–IIIN (BSt500S) – Zbrojenie główne
A–IIIN (BSt500S) – Pręty rozdzielcze #10 co 200mm
OTULINA: 50mm

nazwa inwestora:	GMINA DOBRA 72-003 DOBRA; ul. SZCZECIŃSKA 16A
adres inwestycji:	GMINA DOBRA, m. SKARBIMIERZYCE

branża:	KONSTRUKCJA		
projektant:	mgr inż. ANDRZEJ BRODOWSKI - specj. konstr.-bud.	107/SZ/85	
opracował:	mgr inż. MARCIN KONCEWICZ		
sprawdzający:	mgr inż. MARCIN LASEK - specj. konstr.-bud.	ZAP/0192/PWOK/13	

nazwa inwestycji:
SKARBIMIERZYCE, BUDOWA ZBIORNIKA WODOCIĄGOWEGO NR 2 - V=600m³
WRAZ Z WYMIANĄ RUROCIĄGU WÓD POPŁUCZNYCH Ø200mm Z OSADNIKIEM

nazwa opracowania:
TOM II – ZBIORNIK I KOMORA ZASUW
CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

nazwa rysunku:
PŁYTA GÓRNA ZBIORNIKA - RYS.SZALUNKOWY

Biuro Projektów "INBUD" s.c. ul.Kwiatkowskiego 32/13; 71-004 Szczecin tel./fax +48 (091) 485 33 95 e-mail: inbud@gryfnet.pl	nr umowy / oprac.: Nr 408/2022 - P-1144/2022 stadium oprac.: PROJEKT TECHNICZNY data oprac.: CZERWIEC 2023r.	skala rysunku: 1:50	rysunek nr: 2/K