

Przedmiar robót

Daszki nad łazienkami

Lokalizacja: **44-100 Gliwice, ul. Kościuszki 15**

Inwestor: **SĄD OKRĘGOWY W GLIWICACH Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH
UL. KOŚCIUSZKI 15 44-100 GLIWICE**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Daszki nad łazienkami		
1	Element	Roboty remontowe		
1	KNR 202/1604/2 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4.0*2*12	96.000000	
		RAZEM:	96.000000	m2 96.000
2	KNR	Przygotowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia remontów	kpl	1.000
3	KNR 404/509/3	Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zakład		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2*4.0*2.4	19.200000	
		RAZEM:	19.200000	m2 19.200
4	KNR 401/535/4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2*4.0	8.000000	
		RAZEM:	8.000000	m 8.000
5	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: okapów z blachy nie nadającej się do użytku		
	Wyliczenie ilości robót:			
	okap	2*6.4*1.0	12.800000	
		RAZEM:	12.800000	m2 12.800
6	KNRW 401/518/1	Analogia - Drobne naprawy podłoża	m2	19.200
7	KNRW 202/504/2	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe	m2	19.200
8	KNRW 401/518/6	Rozbiórki pokrycia z papy na czapach kominowych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2*1.0*0.5	1.000000	
		RAZEM:	1.000000	m2 1.000
9	KNRW 401/519/4	Obróbki z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia na czapach kominowych	m2	1.000
10	KNR 401/524/5	Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych, blacha ocynkowana, średnica 15`cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2*4.0	8.000000	
		RAZEM:	8.000000	m 8.000
11	KNR 401/1212/25 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rynny i rury spustowe, 2-krotne	m	8.000
12	KNR 401/1212/2 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, obróbki blacharskie, 2-krotne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2*6.4*1.0	12.800000	
		RAZEM:	12.800000	m2 12.800
13	KNRW 401/526/8	Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych (w odcinkach o długości ponad 1`m), dodatek za wykonane wpusty (sztucery) z blachy ocynkowanej	szt	1.000
14	KNRW 401/526/10	Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych (w odcinkach o długości ponad 1`m), dodatek za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur z blachy ocynkowanej	szt	1.000
15	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Grunтовanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym - malowanie kominów	m2	6.000
16	KNR 401/1204/3	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie - malowanie kominów	m2	6.000
17	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu z budynku	m3	0.800
18	KNR	Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórek	m3	0.800