

Przedmiar robót

Roboty dachowe - gzymsy

Lokalizacja: **44-100 Gliwice, ul. Kościuszki 15**

Inwestor: **SĄD OKRĘGOWY W GLIWICACH Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH
UL. KOŚCIUSZKI 15 44-100 GLIWICE**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Roboty dachowe - gzymsy		
1	Element	Roboty remontowe		
1	KNR 202/1604/1 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m,		
	Wyliczenie ilości robót:			
		12*10	120.000000	
		RAZEM:	120.000000	m2120.000
2	KNR 202/923/4	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2*6.0*0.35	4.200000	
		RAZEM:	4.200000	m24.200
3	KNNR 2/504/4 (1)	Obróbki blacharskie, blacha miedziana, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm, grubości 0,60 mm - obróbka gzymsu		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2*6.0*0.40	4.800000	
		RAZEM:	4.800000	m24.800
4	Kalkulacja własna	Uszczelnienie krawędzi		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6.0*2	12.000000	
		RAZEM:	12.000000	m12.000