

Przedmiar robót

Roboty remontowe_Dach budynku

Lokalizacja: **44-100 Gliwice, ul. Kościuszki 15**

Inwestor: **SĄD OKRĘGOWY W GLIWICACH Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH
UL. KOŚCIUSZKI 15 44-100 GLIWICE**

Data opracowania:

2023-07-06

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--------------------------|-----------------------|--|-----------|-----------|
| | Kosztorys | Roboty remontowe_Dach budynku | | |
| 1 | Element | Roboty remontowe dachowe | | |
| 1 | KNR | Przygotowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia remontów | kpl | 1.000 |
| 2 | KNR 401/701/2 | Odbicie tynków na ścianach, filarach, pilastrach, do 5´m2, z zaprawy cementowo-wapiennej - skucie zmurszałych i odspojonych tynków | m2 | 9.000 |
| 3 | KNR 401/726/2 (2) | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2´m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg) | m2 | 9.000 |
| 4 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym | | |
| Wyliczenie ilości robót: | | | | |
| | | 7.4*3.0 | 22.200000 | |
| | | RAZEM: | 22.200000 | m2 22.200 |
| 5 | KNR 401/1204/3 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie | m2 | 22.200 |
| 6 | KNR 401/701/2 | Odbicie tynków na ścianach, filarach, pilastrach, do 5´m2, z zaprawy cementowo-wapiennej - skucie zmurszałych i odspojonych tynków - wskazane miejsca | m2 | 25.000 |
| 7 | KNR 401/726/2 (2) | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, - kominy, ogniomury | m2 | 25.000 |
| 8 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym | m2 | 25.000 |
| 9 | KNR 401/1204/3 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie | m2 | 25.000 |
| 10 | KNR 401/528/7 | Uzupełnienie, wymiana rur wentylacyjnych z kołpakiem, z blachy z cynku, średnica 18´cm | szt | 4.000 |
| 11 | KNR 401/533/4 | Analogia - Naprawa obróbek blacharskich, wyprostowanie, polutowanie drobnych uszkodzeń, naprawa mocowania R = 0.500 M = 0.000 S = 1.000 | szt | 100.000 |
| 12 | KNR 1323/402/4 | Naprawy obróbek blacharskich, rynien i rur spust. oczyszczenie i umocowanie oraz drobne naprawy rynien | m | 30.000 |
| 13 | KNR | Uszczelnienie kominów części wysokiej | szt | 4.000 |
| 14 | KNR 712/101/3 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne, konstrukcje szkieletowe pod klimatyzatorami | m2 | 100.000 |
| 15 | KNR 712/201/3 (2) | Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje szkieletowe, farba ftalowa | m2 | 100.000 |
| 16 | KNR 712/213/3 (1) | Malowanie pędzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje szkieletowe, emalia ogólnego stosowania | m2 | 100.000 |
| 17 | KNR | Demontaż kłapy dymowej z rozłączeniem instalacji | kpl | 1.000 |
| 18 | KNRW 202/1017/3 | Kłapy dymowe, ponad 1,5´m2 | | |
| Wyliczenie ilości robót: | | | | |
| | | 1.5*1.2 | 1.800000 | |
| | | RAZEM: | 1.800000 | m2 1.800 |
| 19 | KNR | Podłączenie oprzyrządowania do istniejącego systemu instalacji ppoż. | kpl | 1.000 |
| 2 | Element | Wymiana instalacji odgromowej | | |
| 20 | KNR | Przygotowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia remontów | kpl | 1.000 |
| 21 | KNR 403/1140/6 | Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu, płaskownik | m | 200.000 |
| 22 | KNR 403/1139/1 | Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych pionowo, ciąg poziomy, płaskownik o przekroju do 120´mm2 | m | 100.000 |
| 23 | KNR 403/1140/6 | Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu, pręt | m | 450.000 |
| 24 | KNR 403/1139/8 | Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie, ciąg pionowy, pręt | m | 450.000 |
| 25 | KNR 403/1137/2 | Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej, podłoże inne niż betonowe | szt | 150.000 |
| 26 | KNR 403/1137/5 | Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej, na konstrukcji stalowej, mocowane śrubowo | szt | 20.000 |
| 27 | KNR 508/605/3 | Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z bednarki do 200´mm2, dach płaski, pokrycie dachu papą na betonie | m | 200.000 |
| 28 | KNR 508/607/9 | Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, podłoże z cegły, bednarka do 120´mm2, wykonanie ręczne | m | 100.000 |
| 29 | KNR 508/606/1 | Montaż zwodów poziomych naprzężanych z pręta o średnicy do 10´mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwody poziome, | m | 450.000 |
| 30 | KNR 508/606/3 | Montaż zwodów pionowych naprzężanych z pręta o średnicy do 10´mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwody pionowe, | m | 450.000 |
| 31 | KNR 508/615/4 | Montaż zwodów pionowych na dachu z pręta ocynkowanego Fi´18´mm, na dachu lub dymniku stromym | szt | 86.000 |
| 32 | KNR 508/802/7 | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle, objętość do 1.00´dm3 | szt | 175.000 |
| 33 | KNR 508/702/2 | Montaż konstrukcji wsporczych osadzonych w gotowych otworach z zabetonowaniem, do 1´kg, na ścianie, ilość umocowań 2 | szt | 175.000 |
| 34 | KNR 401/106/4 | Usunięcie gruzu z budynku | m3 | 2.000 |
| 35 | KNR | Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórek | m3 | 2.000 |