

Opis przedmiotu zamówienia
**„Naprawa ścian zewnętrznych oraz wykonanie opaski drenażowej w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym w Niedźwiedniku 99”**

1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa ścian zewnętrznych oraz wykonanie opaski drenażowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Niedźwiedniku 99.
Uwaga! Dokumentacja projektowa obejmuje większy zakres robót niż przedmiot niniejszego zamówienia.
Nie realizowany będzie zakres dotyczący naprawy stropów.
2. Lokalizacja inwestycji:
Niedźwiednik 99, 57-220 Ziębice, dz. nr 565/1, obręb 0014 Niedźwiednik, gm. Ziębice, powiat ząbkowicki.
3. Zakres robót obejmuje:
 - Wykonanie drenażu opaskowego na części budynku od strony elewacji szczytowej północno – wschodniej,
 - W projekcie budowlanym w części opisowej wskazano drenaż opaskowy z rury drenarskiej PVC z filtrem z włókna syntetycznego o śr. Dz 113 mm – brak pozycji w przedmiarze!**UWAGA!**
Zamawiający wymaga dodatkowo ponad zakres opisany w dokumentacji projektowej odprowadzenie wód opadowych z rur spustowych w narożnikach N-W i N-E, rurami PVC o śr. 120 mm, SN8 – długość 35 m, głębokość ułożenia 0,8 m, oraz posadowienia studzienki zbiorczej w narożniku N-E, o śr. 315 m. Na rurach spustowych zamontować czyszczaki. Dodatkowo na rurze spustowej (narożnik N-E) należy zamontować łapacz wody deszczowej. Do studzienki należy dodatkowo odprowadzić wodę z drenażu opaskowego. Trasę ułożenia rur wskaże zamawiający.
 - Wykonanie ankrowania ścian i przeszyć spękań ścian.**UWAGA!**
Zamawiający wymaga dodatkowo wykonania przemurowania fundamentu w północno-wschodnim narożniku budynku. Zakres nie został ujęty w dokumentacji projektowej. Do wyceny należy przyjąć przemurowanie 4 mb fundamentu z kamienia, głębokość posadowienia – do 2 m, szerokość ściany 0,8 m. Dokumentacja fotograficzna w załączeniu.
4. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wywiezie gruz oraz inne odpady do utylizacji. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze zużytą podczas robót energią elektryczną, wodą oraz za odprowadzone ścieki.
5. Do obowiązków Wykonawcy należy likwidacja zaplecza budowy, uporządkowanie terenu w terminie do dnia odbioru końcowego robót.