
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Remont pustostanu kod CPV 454310000-3

ADRES INWESTYCJI: Warszawa ul. Jana Sitnika 1 m 29

NAZWA INWESTORA: Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Koło

ADRES INWESTORA: ul. Ciołka 33

BRANŻE: Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Elektryczna

Tomasz Kruszewski -Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Kosztorys inwestorski wykonano zgodnie z rozporządzeniem
stanem faktycznym oraz protokołem z dnia 26.02..2024 r

DATA OPRACOWANIA: 07- 08 - 2024 r.

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1		Montaże		
1.1	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd bryzgoodpornych IP 44 16A/Z w kuchni i łazience	szt.	
		4	szt.	
				4,00
1.2	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze w łazience i p. pokoju	szt.	
		2	szt.	
				2,00
1.3	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych w suficie podwieszanym łazienki	szt.	
		6	szt.	
				6,00
1.4	KNR 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego podtynkowego w puszcze w kuchni i pokoju	szt.	
		2	szt.	
				2,00
1.5	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym w pokoju	szt.	
		3	szt.	
				3,00
1.6	KNR 4-03 1001-09	Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RG 16 mm w cegle	m	
		10	m	
				10,00
1.7	KNR-W 5-08 0107-01	Rury winidurkowe RG 16 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach	m	
		10	m	
				10,00
1.8	KNR 4-03 0303-03	Wymiana tablicy bezpiecznikowej na RN 1 x 12 na cegle	szt.	
		1	szt.	
				1,00
1.9	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach 2P 25A/30mA	szt.	
		1	szt.	
				1,00
1.10	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 10A - 16A	szt.	
		6	szt.	
				6,00
1.11	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - montaż ochronnika B + C	szt.	
		1	szt.	
				1,00
1.12	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	
		10	m	
				10,00
1.13	KNR-W 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe YWDX pek- 75 - 0,90/5,4 wciągane do rur	m	
		10,20	m	
				10,20
1.14	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	
		1	prób.	
				1,00
1.15	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
		1	pomi ar	
				1,00
1.16	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pierwszy pomiar)	pomi ar	
		1	pomi ar	
				1,00
1.17	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomi ar	
		5	pomi ar	
				5,00
1.18	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.	
		1	prób.	
				1,00
1.19	KNR-W 4-03 1209-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.	
		1	prób.	
				1,00
1.20	KNR AL-01 0306-01 analogia	Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali - próby pomontażowe unifonu domofonu	szt	
		1	szt	
				1,00