
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja ciągów pieszojezdni na terenie Ośrodka Warsztatów
Terapii Zajęciowej
ADRES INWESTYCJI: ul. Kochanowskiego 11-13, 86-300 Grudziądz
NAZWA INWESTORA: Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "TO-MY"
ADRES INWESTORA: ul. Śniadeckich 21/22, 86-300 Grudziądz

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż. Michał Sowiński

DATA OPRACOWANIA: 03.09.2024 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
03.09.2024 r.

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Pieszozjezdnia			
1 d.1	KNR 2-31 0814-05	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		130	m	130,00	
				RAZEM	130,00
2 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
		4,5	m3	4,50	
				RAZEM	4,50
3 d.1	KNR 2-31 0801-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm -	m2		
		600	m2	600,00	
				RAZEM	600,00
4 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3		
		60	m3	60,00	
				RAZEM	60,00
5 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3		
		60	m3	60,00	
				RAZEM	60,00
6 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		7,8	m3	7,80	
				RAZEM	7,80
7 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		130	m	130,00	
				RAZEM	130,00
8 d.1	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm - PRZYJĘTO 50%	m2		
		600	m2	600,00	
				RAZEM	600,00
9 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		podjazd 600	m2	600,00	
				RAZEM	600,00
10 d.1	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Obmiar		2
1 Pieszozjezdnia		2
Spis treści		3