
PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Roboty remontowe i renowacyjne	45453000-7
Roboty malarskie	45442100-8
Kładzenie i wykładanie podłóg	45432100-5

**NAZWA
ZAMÓWIENIA:** REMONT POKOI BIUROWYCH W BUDYNKU SĄDU NAJWYŻSZEGO
Adres / lokalizacja: 00-951 WARSZAWA, PL. KRASIŃSKICH 2/4/6

ZAMAWIAJĄCY: SĄD NAJWYŻSZY
Adres: 00-951 WARSZAWA, PL. KRASIŃSKICH 2/4/6

Imię i Nazwisko osoby opracowującej przedmiar robót:
mgr inż. Tomasz Pytkowski

Data opracowania przedmiaru robót: 23.07.2024

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu
KOSZTORYS:	
1	ROBOTY MALARSKIE BEZ WYMIANY WYKŁADZINY (łącznie powierzchnia użytkowa pomieszczeń: ok. 742 m2)
2	ROBOTY MALARSKIE Z WYMIANĄ WYKŁADZINY (łącznie powierzchnia użytkowa pomieszczeń: ok. 751 m2)
3	MALOWANIE OŚCIEŻNIC DRZWIOWYCH (łącznie 37 szt.)
4	MALOWANIE SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH (łącznie 23 szt.)

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR:					
1	45442100-8		ROBOTY MALARSKIE BEZ WYMIANY WYKŁADZINY (łącznie powierzchnia użytkowa pomieszczeń: ok. 742 m2)		
1 d.1	Analiza indywidualna	STWiRB Nr 1	<p>Odstawienie szaf, biurek, pozostałych mebli od ścian lub wystawienie z pokoju oraz ponowne ustawienie po wykonaniu robót remontowo-malarskich w pokoju * przyjęto pracochłonność 2 pracowników x 20 minut x 2 (wystawienie i wstawienie) na pokój</p> <p><pokój 2N13> 1 1,000 kpl. <pokój 2N50> 1 1,000 kpl. <pokój 3N20> 1 1,000 kpl. <pokój 3N38> 1 1,000 kpl. <pokój 3N53> 1 1,000 kpl. <pokój 3N56> 1 1,000 kpl. <pokój 3N59> 1 1,000 kpl. <pokój 3N66> 1 1,000 kpl. <pokój 2N04> 1 1,000 kpl. <pokój 2N06> 1 1,000 kpl. <pokój 2N53> 1 1,000 kpl. <pokój 2N54> 1 1,000 kpl. <pokój 2N65> 1 1,000 kpl. <pokój 2N72> 1 1,000 kpl. <pokój 0K01> 1 1,000 kpl. <pokój 0N10> 1 1,000 kpl. <pokój 0N14> 1 1,000 kpl. <pokój 0N15> 1 1,000 kpl. <pokój 0N16> 1 1,000 kpl. <pokój 0N18> 1 1,000 kpl. <pokój 0N19> 1 1,000 kpl. <pokój 0N21> 1 1,000 kpl. <pokój 0N24> 1 1,000 kpl. <pokój 0N25> 1 1,000 kpl. <pokój 2K03> 1 1,000 kpl. <pokój 2K04> 1 1,000 kpl. <pokój 2K05> 1 1,000 kpl. <pokój 2K07> 1 1,000 kpl. <pokój 2K09> 1 1,000 kpl. <pokój 2K10> 1 1,000 kpl. <pokój 2K11> 1 1,000 kpl. <pokój 2K12> 1 1,000 kpl. <pokój 2K13> 1 1,000 kpl. <pokój 2K14> 1 1,000 kpl.</p> <p style="text-align: right;">RAZEM</p>	kpl.	
					34,000
2 d.1	Analiza indywidualna	STWiRB Nr 1	<p>Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami z poszpachlowaniem nierówności, miejscowym podklejeniem tapet i zabezpieczeniem taśmą malarską opraw oświetleniowych, czujek, gniazd, wyłączników, etc.</p> <p><pokój 2N13> <SUFITY> 5,63 * 3,62 * 1,05 21,400 m2 <ŚCIANY> 3,10 * [5,63 + 3,62] * 2 57,350 m2 -1,10 * 2,30 -2,530 m2 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,220 m2 -3,62 * 0,95 -3,439 m2 -2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -3,270 m2 -0,15 * [5,63 + 5,63 - 0,30 * 2 + 3,62 - 1,10] -1,977 m2</p> <p><pokój 2N50> <SUFITY> 6,25 * 4,00 25,000 m2 <ŚCIANY> 3,10 * [6,25 + 4,00] * 2 63,550 m2 -1,00 * 2,00 -2,000 m2 -6,25 * 0,95 -5,938 m2</p>	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			-4,00 * 0,95	-3,800	m2
			-[4,00 + 6,25] * 1,80 + [1,80 + 1,80 + 6,25 + 4,00] * 0,30	-14,295	m2
			-0,15 * [4,00 + 6,25 - 0,30 * 2 - 1,10]	-1,283	m2
			<pokój 3N20> <SUFITY> 5,65 * 3,34 * 1,05	19,815	m2
			<ŚCIANY> 3,10 * [5,65 + 3,34] * 2	55,738	m2
	d		-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,34 * 0,95	-3,173	m2
			-2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-3,270	m2
			-0,15 * [5,65 + 5,65 - 0,30 * 2 + 3,34 - 1,10]	-1,941	m2
			<pokój 3N38> <SUFITY> 5,65 * 2,90 * 1,05	17,204	m2
			<ŚCIANY> 3,10 * [5,65 + 2,90] * 2	53,010	m2
	d		-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-2,90 * 0,95	-2,755	m2
			-2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-3,270	m2
			-0,15 * [5,65 + 5,65 - 0,30 * 2 + 2,90 - 1,10]	-1,875	m2
			<pokój 3N53> <SUFITY> 2,89 * 0,80 * 1,05	2,428	m2
			2,89 * 4,90	14,161	m2
			<ŚCIANY> 2,52 * [5,70 + 2,89] * 2	43,294	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-2,89 * 0,95	-2,746	m2
			-2,15 * 1,80 + [1,80 + 1,80 + 2,15] * 0,30	-2,145	m2
			-0,15 * [5,70 + 5,70 + 2,89 - 0,30 * 2 - 1,10]	-1,889	m2
			<pokój 3N56> <SUFITY> 5,65 * 3,65 * 1,05	21,654	m2
			<ŚCIANY> 3,10 * [5,65 + 3,65] * 2	57,660	m2
	d		-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-4,395	m2
			-0,15 * [5,65 + 5,65 - 0,30 * 2 + 3,65 - 1,10]	-1,988	m2
			<pokój 3N59> <SUFITY> 5,70 * 3,65 * 1,05	21,845	m2
			<ŚCIANY> 3,10 * [5,70 + 3,65] * 2	57,970	m2
	d		-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-3,270	m2
			-0,15 * [5,70 + 5,70 - 0,30 * 2 + 3,65 - 1,10]	-2,003	m2
			<pokój 3N66> <SUFITY> 5,70 * 3,65 * 1,05	21,845	m2
			<ŚCIANY> 3,10 * [5,70 + 3,65] * 2	57,970	m2
	d		-1,10 * 2,30	-2,530	m2

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-3,270	m2
			-0,15 * [5,70 + 5,70 - 0,30 * 2 + 3,65 - 1,10]	-2,003	m2
			<pokój 2N04>		
			<SUFITY>		
			5,65 * 3,65 * 1,05	21,654	m2
			<ŚCIANY>		
			3,10 * [5,65 + 3,65] * 2	57,660	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-4,395	m2
			-0,15 * [5,65 + 5,65 - 0,30 * 2 + 3,65 - 1,10]	-1,988	m2
			<pokój 2N06>		
			<SUFITY>		
			5,65 * 3,65 * 1,05	21,654	m2
			<ŚCIANY>		
			3,10 * [5,65 + 3,65] * 2	57,660	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-4,395	m2
			-0,15 * [5,65 + 5,65 - 0,30 * 2 + 3,65 - 1,10]	-1,988	m2
			<pokój 2N53>		
			<SUFITY>		
			2,14 * 0,83 * 1,05	1,865	m2
			2,14 * 4,80	10,272	m2
			<ŚCIANY>		
			2,52 * [5,70 + 2,14] * 2	39,514	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-2,14 * 0,95	-2,033	m2
			-2,14 * 1,80 + [2,14 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-2,130	m2
			-0,15 * [5,70 + 5,70 - 0,30 * 2 + 2,14 - 1,10]	-1,776	m2
			<pokój 2N54>		
			<SUFITY>		
			5,65 * 3,65 * 1,05	21,654	m2
			<ŚCIANY>		
			3,10 * [5,65 + 3,65] * 2	57,660	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-4,395	m2
			-0,15 * [5,65 + 5,65 - 0,30 * 2 + 3,65 - 1,10]	-1,988	m2
			<pokój 2N65>		
			<SUFITY>		
			5,70 * 4,40 * 1,05	26,334	m2
			<ŚCIANY>		
			3,10 * [5,70 + 4,40] * 2	62,620	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-1,00 * 2,10	-2,100	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-4,40 * 0,95	-4,180	m2
			-4,40 * 1,80 + [4,40 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-5,520	m2
			-0,15 * [5,70 + 5,70 - 0,30 * 2 + 4,40 - 1,10 - 1,00]	-1,965	m2
			<pokój 2N72>		
			<SUFITY>		
			5,65 * 3,65 * 1,05	21,654	m2
			<ŚCIANY>		
			3,10 * [5,65 + 3,65] * 2	57,660	m2

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
	d		-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-4,395	m2
			-0,15 * [5,65 + 5,65 - 0,30 * 2 + 3,65 - 1,10]	-1,988	m2
			<pokój 0K01>		
			<SUFITY>		
			4,71 * 4,39	20,677	m2
			<ŚCIANY>		
			2,96 * [4,76 + 4,39] * 2	54,168	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-4,39 * 0,95	-4,171	m2
			-4,39 * 1,80 + [4,39 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-5,505	m2
			-0,15 * [4,76 + 4,76 - 0,30 * 2 + 4,39 - 1,10]	-1,832	m2
			<pokój 0N10>		
	<SUFITY>				
	5,75 * 3,65 * 1,05	22,037	m2		
	<ŚCIANY>				
	3,10 * [5,75 + 3,65] * 2	58,280	m2		
	d		-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-2,15 * 1,80 + [2,15 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-2,145	m2
			-0,65 * 1,80 + [0,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30	0,105	m2
			-0,15 * [5,75 + 5,75 - 0,30 * 2 + 3,65 - 1,10]	-2,018	m2
			<pokój 0N14>		
			<SUFITY>		
			5,70 * 3,65 * 1,05	21,845	m2
			<ŚCIANY>		
			3,10 * [5,70 + 3,65] * 2	57,970	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-1,00 * 2,10	-2,100	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
	-3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-4,395	m2		
	-0,15 * [5,70 + 5,70 - 0,30 * 2 + 3,65 - 1,10 - 1,00]	-1,853	m2		
	<pokój 0N15>				
	<SUFITY>				
	0,80 * 2,14 * 1,05	1,798	m2		
	4,90 * 2,14	10,486	m2		
	<ŚCIANY>				
	2,52 * [5,75 + 2,14] * 2	39,766	m2		
	d		-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-0,80 * 0,70 * 2	-1,120	m2
			-2,14 * 0,95	-2,033	m2
-2,14 * 1,80 + [2,14 + 1,80 + 1,80] * 0,30			-2,130	m2	
-0,15 * [5,75 + 5,75 - 0,30 * 2 + 2,14 - 1,10]			-1,791	m2	
<pokój 0N16>					
<SUFITY>					
1,90 * 4,40 * 0,80			6,688	m2	
<ŚCIANY>					
2,50 * [5,47 + 7,70] * 2			65,850	m2	
0,70 * [4,40 + 1,90] * 2			8,820	m2	
-2,00 * 2,30			-4,600	m2	
-5,47 * 0,95			-5,197	m2	
-7,70 * 0,95			-7,315	m2	
-5,47 * 1,80 + [5,47 + 1,80 + 1,80] * 0,30			-7,125	m2	
-7,70 * 1,80 + [7,70 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-10,470	m2			
-0,15 * [5,47 + 7,70 - 0,30 * 2 - 2,00]	-1,586	m2			
<pokój 0N18>					

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
	d		<p><SUFITY> 6,38 * 2,90 * 1,05 19,427 <ŚCIANY> 3,10 * [6,38 + 2,90] * 2 57,536 -1,10 * 2,30 -2,530 -1,00 * 2,10 * 2 -4,200 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,220 -2,90 * 0,95 -2,755 -2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -3,270 -0,15 * [6,38 + 6,38 - 0,30 * 2 + 2,90 - 1,10 - 1,00 * 2] -1,794</p>	m2	
	d		<p><pokój 0N19> <SUFITY> 6,38 * 3,65 * 1,05 24,451 <ŚCIANY> 3,10 * [6,38 + 3,65] * 2 62,186 -1,10 * 2,30 -2,530 -1,00 * 2,10 -2,100 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,220 -3,65 * 0,95 -3,468 -3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -4,395 -0,15 * [6,38 + 6,38 - 0,30 * 2 + 3,65 - 1,10 - 1,00] -2,057</p>	m2	
	d		<p><pokój 0N21> <SUFITY> 6,38 * 3,65 * 1,05 24,451 <ŚCIANY> 3,10 * [6,38 + 3,65] * 2 62,186 -1,10 * 2,30 -2,530 -1,00 * 2,10 * 2 -4,200 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,220 -3,65 * 0,95 -3,468 -3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -4,395 -0,15 * [6,38 + 6,38 - 0,30 * 2 + 3,65 - 1,10 - 1,00 * 2] -1,907</p>	m2	
	d		<p><pokój 0N24> <SUFITY> 5,45 * 3,95 * 1,05 22,604 <ŚCIANY> 3,10 * [5,45 + 3,95] * 2 58,280 -1,10 * 2,30 -2,530 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,220 -3,95 * 0,95 -3,753 -0,95 * 0,95 -0,903 -3,95 * 1,80 + [3,95 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -4,845 -0,95 * 1,80 + [0,95 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -0,345 -0,15 * [5,45 + 4,50 + 3,95 - 0,30 * 2 - 1,10] -1,830</p>	m2	
	d		<p><pokój 0N25> <SUFITY> 0,80 * 3,64 * 1,05 3,058 4,60 * 3,64 16,744 <ŚCIANY> 2,52 * [5,45 + 3,64] * 2 45,814 -1,11 * 2,21 -2,453 -3,64 * 0,95 -3,458 -3,64 * 1,80 + [3,64 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -4,380 -0,15 * [5,45 + 5,45 - 0,30 * 2 + 3,64 - 1,10] -1,926</p>	m2	
	d		<p><pokój 2K03> <SUFITY> 5,53 * 2,90 * 1,05 16,839 <ŚCIANY> 3,10 * [5,53 + 2,90] * 2 52,266</p>	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
	d		-1,10 * 2,30 -2,530 m2 -1,00 * 2,10 * 2 -4,200 m2 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,220 m2 -2,90 * 0,95 -2,755 m2 -2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -3,270 m2 -0,15 * [5,53 + 5,53 - 0,30 * 2 + 2,90 - 1,10 - 1,00 * 2] -1,539 m2 <pokój 2K04> <SUFITY> 5,53 * 2,90 * 1,05 16,839 m2 <ŚCIANY> 3,10 * [5,53 + 2,90] * 2 52,266 m2		
	d		-1,10 * 2,30 -2,530 m2 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,220 m2 -2,90 * 0,95 -2,755 m2 -2,15 * 1,80 + [2,15 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -2,145 m2 -0,15 * [5,53 + 5,53 - 0,30 * 2 + 2,90 - 1,10 - 1,00 * 2] -1,539 m2 <pokój 2K05> <SUFITY> 5,53 * 2,90 * 1,05 16,839 m2 <ŚCIANY> 3,10 * [5,53 + 2,90] * 2 52,266 m2		
	d		-1,10 * 2,30 -2,530 m2 -1,00 * 2,10 -2,100 m2 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,220 m2 -2,90 * 0,95 -2,755 m2 -2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -3,270 m2 -0,15 * [5,53 + 5,53 - 0,30 * 2 + 2,90 - 1,10 - 1,00] -1,689 m2 <pokój 2K07> <SUFITY> 5,53 * 2,90 * 1,05 16,839 m2 <ŚCIANY> 3,10 * [5,53 + 2,90] * 2 52,266 m2		
	d		-1,10 * 2,30 -2,530 m2 -1,00 * 2,10 -2,100 m2 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,220 m2 -2,90 * 0,95 -2,755 m2 -2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -3,270 m2 -0,15 * [5,53 + 5,53 - 0,30 * 2 + 2,90 - 1,10 - 1,00] -1,689 m2 <pokój 2K09> <SUFITY> 5,53 * 2,90 * 1,05 16,839 m2 <ŚCIANY> 3,10 * [5,53 + 2,90] * 2 52,266 m2		
	d		-1,10 * 2,30 -2,530 m2 -1,00 * 2,10 * 2 -4,200 m2 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,220 m2 -2,90 * 0,95 -2,755 m2 -2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -3,270 m2 -0,15 * [5,53 + 5,53 - 0,30 * 2 + 2,90 - 1,10 - 1,00 * 2] -1,539 m2 <pokój 2K10> <SUFITY> 5,53 * 2,90 * 1,05 16,839 m2 <ŚCIANY> 3,10 * [5,53 + 2,90] * 2 52,266 m2		
	d		-1,10 * 2,30 -2,530 m2 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,220 m2 -1,40 * 0,95 -1,330 m2 -0,65 * 0,95 -0,618 m2		

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			-1,40 * 1,80 + [1,40 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -0,65 * 1,80 + [0,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -0,15 * [5,53 + 5,53 - 0,30 * 2 + 2,90 - 1,10]	-1,020 0,105 -1,839	m2 m2 m2
	d		<pokój 2K11> <SUFITY> 5,53 * 3,65 * 1,05 <ŚCIANY> 3,10 * [5,53 + 3,65] * 2 -1,10 * 2,30 -1,00 * 2,10 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,65 * 0,95 -3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -0,15 * [5,53 + 5,53 - 0,30 * 2 + 3,65 - 1,10 - 1,00]	21,194 56,916 -2,530 -2,100 -3,220 -3,468 -4,395 -1,802	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
	d		<pokój 2K12> <SUFITY> 5,53 * 3,65 * 1,05 <ŚCIANY> 3,10 * [5,53 + 3,65] * 2 -1,10 * 2,30 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,65 * 0,95 -3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -0,15 * [5,53 + 5,53 - 0,30 * 2 + 3,65 - 1,10]	21,194 56,916 -2,530 -3,220 -3,468 -4,395 -1,952	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
	d		<pokój 2K13> <SUFITY> 5,58 * 3,25 * 1,05 <ŚCIANY> 3,10 * [5,58 + 3,25] * 2 -1,10 * 2,30 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,25 * 0,95 -0,95 * 0,95 -1,40 * 1,80 + [1,40 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -0,95 * 1,60 * 2 + [0,95 + 0,95 + 1,60 + 1,60] * 2 -0,15 * [5,58 + 4,58 - 0,30 * 2 + 3,25 - 1,10]	19,042 54,746 -2,530 -3,220 -3,088 -0,903 -1,020 7,160 -1,757	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
	d		<pokój 2K14> <SUFITY> 5,58 * 3,25 * 1,05 <ŚCIANY> 3,10 * [5,58 + 3,25] * 2 -1,10 * 2,30 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,25 * 0,95 -0,95 * 0,95 -1,40 * 1,80 + [1,40 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -0,95 * 1,80 * 2 + [0,95 + 0,95 + 1,80 + 1,80] * 2 -0,15 * [5,58 + 4,58 - 0,30 * 2 + 3,25 - 1,10]	19,042 54,746 -2,530 -3,220 -3,088 -0,903 -1,020 7,580 -1,757	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
			<korytarz K211> <ŚCIANY> 3,10 * [18,79 + 3,65] * 2 -1,10 * 2,30 * 14 -2,00 * 2,30 -2,80 * 2,10	139,128 -35,420 -4,600 -5,880	m2 m2 m2 m2
			RAZEM		2 124,862
3 d.1	NNRNKB 202 1134-01 analogia	STWiRB Nr 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami przed malowaniem - powierzchnie poziome sufitów <pokój 2N13> 5,63 * 3,62 * 1,05	m2 21,400	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			<pokój 2N50> 6,25 * 4,00	25,000	m2
			<pokój 3N20> 5,65 * 3,34 * 1,05	19,815	m2
			<pokój 3N38> 5,65 * 2,90 * 1,05	17,204	m2
			<pokój 3N53> 2,89 * 0,80 * 1,05	2,428	m2
			2,89 * 4,90	14,161	m2
			<pokój 3N56> 5,65 * 3,65 * 1,05	21,654	m2
			<pokój 3N59> 5,70 * 3,65 * 1,05	21,845	m2
			<pokój 3N66> 5,70 * 3,65 * 1,05	21,845	m2
			<pokój 2N04> 5,65 * 3,65 * 1,05	21,654	m2
			<pokój 2N06> 5,65 * 3,65 * 1,05	21,654	m2
			<pokój 2N53> 2,14 * 0,83 * 1,05	1,865	m2
			2,14 * 4,80	10,272	m2
			<pokój 2N54> 5,65 * 3,65 * 1,05	21,654	m2
			<pokój 2N65> 5,70 * 4,40 * 1,05	26,334	m2
			<pokój 2N72> 5,65 * 3,65 * 1,05	21,654	m2
			<pokój 0K01> 4,71 * 4,39	20,677	m2
			<pokój 0N10> 5,75 * 3,65 * 1,05	22,037	m2
			<pokój 0N14> 5,70 * 3,65 * 1,05	21,845	m2
			<pokój 0N15> 0,80 * 2,14 * 1,05	1,798	m2
			4,90 * 2,14	10,486	m2
			<pokój 0N16> 1,90 * 4,40 * 0,80	6,688	m2
			<pokój 0N18> 6,38 * 2,90 * 1,05	19,427	m2
			<pokój 0N19> 6,38 * 3,65 * 1,05	24,451	m2
			<pokój 0N21> 6,38 * 3,65 * 1,05	24,451	m2
			<pokój 0N24> 5,45 * 3,95 * 1,05	22,604	m2

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			<p><pokój 0N25> 0,80 * 3,64 * 1,05 3,058 m2 4,60 * 3,64 16,744 m2</p> <p><pokój 2K03> 5,53 * 2,90 * 1,05 16,839 m2</p> <p><pokój 2K04> 5,53 * 2,90 * 1,05 16,839 m2</p> <p><pokój 2K05> 5,53 * 2,90 * 1,05 16,839 m2</p> <p><pokój 2K07> 5,53 * 2,90 * 1,05 16,839 m2</p> <p><pokój 2K09> 5,53 * 2,90 * 1,05 16,839 m2</p> <p><pokój 2K10> 5,53 * 2,90 * 1,05 16,839 m2</p> <p><pokój 2K11> 5,53 * 3,65 * 1,05 21,194 m2</p> <p><pokój 2K12> 5,53 * 3,65 * 1,05 21,194 m2</p> <p><pokój 2K13> 5,58 * 3,25 * 1,05 19,042 m2</p> <p><pokój 2K14> 5,58 * 3,25 * 1,05 19,042 m2</p> <p>RAZEM</p>		666,211
4 d.1	NNRNKB 202 1134-02 analogia d d d	STWiRB Nr 1	<p>(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami przed malowaniem - powierzchnie pionowe ścian</p> <p><pokój 2N13> 3,10 * [5,63 + 3,62] * 2 57,350 m2 -1,10 * 2,30 -2,530 m2 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,220 m2 -3,62 * 0,95 -3,439 m2 -2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -3,270 m2 -0,15 * [5,63 + 5,63 - 0,30 * 2 + 3,62 - 1,10] -1,977 m2</p> <p><pokój 2N50> 3,10 * [6,25 + 4,00] * 2 63,550 m2 -1,00 * 2,00 -2,000 m2 -6,25 * 0,95 -5,938 m2 -4,00 * 0,95 -3,800 m2 -[4,00 + 6,25] * 1,80 + [1,80 + 1,80 + 6,25 + 4,00] * 0,30 -14,295 m2 -0,15 * [4,00 + 6,25 - 0,30 * 2 - 1,10] -1,283 m2</p> <p><pokój 3N20> 3,10 * [5,65 + 3,34] * 2 55,738 m2 -1,10 * 2,30 -2,530 m2 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,220 m2 -3,34 * 0,95 -3,173 m2 -2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -3,270 m2 -0,15 * [5,65 + 5,65 - 0,30 * 2 + 3,34 - 1,10] -1,941 m2</p> <p><pokój 3N38> 3,10 * [5,65 + 2,90] * 2 53,010 m2 -1,10 * 2,30 -2,530 m2 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,220 m2</p>		

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			-2,90 * 0,95	-2,755	m2
			-2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-3,270	m2
			-0,15 * [5,65 + 5,65 - 0,30 * 2 + 2,90 - 1,10]	-1,875	m2
			<pokój 3N53>		
			2,52 * [5,70 + 2,89] * 2	43,294	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-2,89 * 0,95	-2,746	m2
			-2,15 * 1,80 + [1,80 + 1,80 + 2,15] * 0,30	-2,145	m2
			-0,15 * [5,70 + 5,70 + 2,89 - 0,30 * 2 - 1,10]	-1,889	m2
			<pokój 3N56>		
			3,10 * [5,65 + 3,65] * 2	57,660	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-4,395	m2
			-0,15 * [5,65 + 5,65 - 0,30 * 2 + 3,65 - 1,10]	-1,988	m2
			<pokój 3N59>		
			3,10 * [5,70 + 3,65] * 2	57,970	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-3,270	m2
			-0,15 * [5,70 + 5,70 - 0,30 * 2 + 3,65 - 1,10]	-2,003	m2
			<pokój 3N66>		
			3,10 * [5,70 + 3,65] * 2	57,970	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-3,270	m2
			-0,15 * [5,70 + 5,70 - 0,30 * 2 + 3,65 - 1,10]	-2,003	m2
			<pokój 2N04>		
			3,10 * [5,65 + 3,65] * 2	57,660	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-4,395	m2
			-0,15 * [5,65 + 5,65 - 0,30 * 2 + 3,65 - 1,10]	-1,988	m2
			<pokój 2N06>		
			3,10 * [5,65 + 3,65] * 2	57,660	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-4,395	m2
			-0,15 * [5,65 + 5,65 - 0,30 * 2 + 3,65 - 1,10]	-1,988	m2
			<pokój 2N53>		
			2,52 * [5,70 + 2,14] * 2	39,514	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-2,14 * 0,95	-2,033	m2
			-2,14 * 1,80 + [2,14 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-2,130	m2
			-0,15 * [5,70 + 5,70 - 0,30 * 2 + 2,14 - 1,10]	-1,776	m2
			<pokój 2N54>		
			3,10 * [5,65 + 3,65] * 2	57,660	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-4,395	m2
			-0,15 * [5,65 + 5,65 - 0,30 * 2 + 3,65 - 1,10]	-1,988	m2

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
	d		<p><pokój 2N65></p> <p>3,10 * [5,70 + 4,40] * 2 62,620 m2</p> <p>-1,10 * 2,30 -2,530 m2</p> <p>-1,00 * 2,10 -2,100 m2</p> <p>-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,220 m2</p> <p>-4,40 * 0,95 -4,180 m2</p> <p>-4,40 * 1,80 + [4,40 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -5,520 m2</p> <p>-0,15 * [5,70 + 5,70 - 0,30 * 2 + 4,40 - 1,10 - 1,00] -1,965 m2</p>		
	d		<p><pokój 2N72></p> <p>3,10 * [5,65 + 3,65] * 2 57,660 m2</p> <p>-1,10 * 2,30 -2,530 m2</p> <p>-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,220 m2</p> <p>-3,65 * 0,95 -3,468 m2</p> <p>-3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -4,395 m2</p> <p>-0,15 * [5,65 + 5,65 - 0,30 * 2 + 3,65 - 1,10] -1,988 m2</p>		
	d		<p><pokój 0K01></p> <p>2,96 * [4,76 + 4,39] * 2 54,168 m2</p> <p>-1,10 * 2,30 -2,530 m2</p> <p>-4,39 * 0,95 -4,171 m2</p> <p>-4,39 * 1,80 + [4,39 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -5,505 m2</p> <p>-0,15 * [4,76 + 4,76 - 0,30 * 2 + 4,39 - 1,10] -1,832 m2</p>		
	d		<p><pokój 0N10></p> <p>3,10 * [5,75 + 3,65] * 2 58,280 m2</p> <p>-1,10 * 2,30 -2,530 m2</p> <p>-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,220 m2</p> <p>-3,65 * 0,95 -3,468 m2</p> <p>-2,15 * 1,80 + [2,15 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -2,145 m2</p> <p>-0,65 * 1,80 + [0,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30 0,105 m2</p> <p>-0,15 * [5,75 + 5,75 - 0,30 * 2 + 3,65 - 1,10] -2,018 m2</p>		
	d		<p><pokój 0N14></p> <p>3,10 * [5,70 + 3,65] * 2 57,970 m2</p> <p>-1,10 * 2,30 -2,530 m2</p> <p>-1,00 * 2,10 -2,100 m2</p> <p>-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,220 m2</p> <p>-3,65 * 0,95 -3,468 m2</p> <p>-3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -4,395 m2</p> <p>-0,15 * [5,70 + 5,70 - 0,30 * 2 + 3,65 - 1,10 - 1,00] -1,853 m2</p>		
	d		<p><pokój 0N15></p> <p>2,52 * [5,75 + 2,14] * 2 39,766 m2</p> <p>-1,10 * 2,30 -2,530 m2</p> <p>-0,80 * 0,70 * 2 -1,120 m2</p> <p>-2,14 * 0,95 -2,033 m2</p> <p>-2,14 * 1,80 + [2,14 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -2,130 m2</p> <p>-0,15 * [5,75 + 5,75 - 0,30 * 2 + 2,14 - 1,10] -1,791 m2</p>		
	d		<p><pokój 0N16></p> <p>2,50 * [5,47 + 7,70] * 2 65,850 m2</p> <p>0,70 * [4,40 + 1,90] * 2 8,820 m2</p> <p>-2,00 * 2,30 -4,600 m2</p> <p>-5,47 * 0,95 -5,197 m2</p> <p>-7,70 * 0,95 -7,315 m2</p> <p>-5,47 * 1,80 + [5,47 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -7,125 m2</p> <p>-7,70 * 1,80 + [7,70 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -10,470 m2</p> <p>-0,15 * [5,47 + 7,70 - 0,30 * 2 - 2,00] -1,586 m2</p>		
	d		<p><pokój 0N18></p> <p>3,10 * [6,38 + 2,90] * 2 57,536 m2</p> <p>-1,10 * 2,30 -2,530 m2</p> <p>-1,00 * 2,10 * 2 -4,200 m2</p> <p>-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,220 m2</p> <p>-2,90 * 0,95 -2,755 m2</p>		

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			-2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-3,270	m2
			-0,15 * [6,38 + 6,38 - 0,30 * 2 + 2,90 - 1,10 - 1,00 * 2]	-1,794	m2
			<pokój 0N19>		
	d		3,10 * [6,38 + 3,65] * 2	62,186	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-1,00 * 2,10	-2,100	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-4,395	m2
			-0,15 * [6,38 + 6,38 - 0,30 * 2 + 3,65 - 1,10 - 1,00]	-2,057	m2
			<pokój 0N21>		
	d		3,10 * [6,38 + 3,65] * 2	62,186	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-1,00 * 2,10 * 2	-4,200	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-4,395	m2
			-0,15 * [6,38 + 6,38 - 0,30 * 2 + 3,65 - 1,10 - 1,00 * 2]	-1,907	m2
			<pokój 0N24>		
	d		3,10 * [5,45 + 3,95] * 2	58,280	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,95 * 0,95	-3,753	m2
			-0,95 * 0,95	-0,903	m2
			-3,95 * 1,80 + [3,95 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-4,845	m2
			-0,95 * 1,80 + [0,95 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-0,345	m2
			-0,15 * [5,45 + 4,50 + 3,95 - 0,30 * 2 - 1,10]	-1,830	m2
			<pokój 0N25>		
	d		2,52 * [5,45 + 3,64] * 2	45,814	m2
			-1,11 * 2,21	-2,453	m2
			-3,64 * 0,95	-3,458	m2
			-3,64 * 1,80 + [3,64 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-4,380	m2
			-0,15 * [5,45 + 5,45 - 0,30 * 2 + 3,64 - 1,10]	-1,926	m2
			<pokój 2K03>		
	d		3,10 * [5,53 + 2,90] * 2	52,266	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-1,00 * 2,10 * 2	-4,200	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-2,90 * 0,95	-2,755	m2
			-2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-3,270	m2
			-0,15 * [5,53 + 5,53 - 0,30 * 2 + 2,90 - 1,10 - 1,00 * 2]	-1,539	m2
			<pokój 2K04>		
	d		3,10 * [5,53 + 2,90] * 2	52,266	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-2,90 * 0,95	-2,755	m2
			-2,15 * 1,80 + [2,15 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-2,145	m2
			-0,15 * [5,53 + 5,53 - 0,30 * 2 + 2,90 - 1,10 - 1,00 * 2]	-1,539	m2
			<pokój 2K05>		
	d		3,10 * [5,53 + 2,90] * 2	52,266	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-1,00 * 2,10	-2,100	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-2,90 * 0,95	-2,755	m2
			-2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-3,270	m2
			-0,15 * [5,53 + 5,53 - 0,30 * 2 + 2,90 - 1,10 - 1,00]	-1,689	m2

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
	d		<p><pokój 2K07></p> <p>3,10 * [5,53 + 2,90] * 2 52,266 m2</p> <p>-1,10 * 2,30 -2,530 m2</p> <p>-1,00 * 2,10 -2,100 m2</p> <p>-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,220 m2</p> <p>-2,90 * 0,95 -2,755 m2</p> <p>-2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -3,270 m2</p> <p>-0,15 * [5,53 + 5,53 - 0,30 * 2 + 2,90 - 1,10 - 1,00] -1,689 m2</p>		
	d		<p><pokój 2K09></p> <p>3,10 * [5,53 + 2,90] * 2 52,266 m2</p> <p>-1,10 * 2,30 -2,530 m2</p> <p>-1,00 * 2,10 * 2 -4,200 m2</p> <p>-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,220 m2</p> <p>-2,90 * 0,95 -2,755 m2</p> <p>-2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -3,270 m2</p> <p>-0,15 * [5,53 + 5,53 - 0,30 * 2 + 2,90 - 1,10 - 1,00 * 2] -1,539 m2</p>		
	d		<p><pokój 2K10></p> <p>3,10 * [5,53 + 2,90] * 2 52,266 m2</p> <p>-1,10 * 2,30 -2,530 m2</p> <p>-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,220 m2</p> <p>-1,40 * 0,95 -1,330 m2</p> <p>-0,65 * 0,95 -0,618 m2</p> <p>-1,40 * 1,80 + [1,40 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -1,020 m2</p> <p>-0,65 * 1,80 + [0,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30 0,105 m2</p> <p>-0,15 * [5,53 + 5,53 - 0,30 * 2 + 2,90 - 1,10] -1,839 m2</p>		
	d		<p><pokój 2K11></p> <p>3,10 * [5,53 + 3,65] * 2 56,916 m2</p> <p>-1,10 * 2,30 -2,530 m2</p> <p>-1,00 * 2,10 -2,100 m2</p> <p>-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,220 m2</p> <p>-3,65 * 0,95 -3,468 m2</p> <p>-3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -4,395 m2</p> <p>-0,15 * [5,53 + 5,53 - 0,30 * 2 + 3,65 - 1,10 - 1,00] -1,802 m2</p>		
	d		<p><pokój 2K12></p> <p>3,10 * [5,53 + 3,65] * 2 56,916 m2</p> <p>-1,10 * 2,30 -2,530 m2</p> <p>-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,220 m2</p> <p>-3,65 * 0,95 -3,468 m2</p> <p>-3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -4,395 m2</p> <p>-0,15 * [5,53 + 5,53 - 0,30 * 2 + 3,65 - 1,10] -1,952 m2</p>		
	d		<p><pokój 2K13></p> <p>3,10 * [5,58 + 3,25] * 2 54,746 m2</p> <p>-1,10 * 2,30 -2,530 m2</p> <p>-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,220 m2</p> <p>-3,25 * 0,95 -3,088 m2</p> <p>-0,95 * 0,95 -0,903 m2</p> <p>-1,40 * 1,80 + [1,40 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -1,020 m2</p> <p>-0,95 * 1,60 * 2 + [0,95 + 0,95 + 1,60 + 1,60] * 2 7,160 m2</p> <p>-0,15 * [5,58 + 4,58 - 0,30 * 2 + 3,25 - 1,10] -1,757 m2</p>		
	d		<p><pokój 2K14></p> <p>3,10 * [5,58 + 3,25] * 2 54,746 m2</p> <p>-1,10 * 2,30 -2,530 m2</p> <p>-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,220 m2</p> <p>-3,25 * 0,95 -3,088 m2</p> <p>-0,95 * 0,95 -0,903 m2</p> <p>-1,40 * 1,80 + [1,40 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -1,020 m2</p> <p>-0,95 * 1,80 * 2 + [0,95 + 0,95 + 1,80 + 1,80] * 2 7,580 m2</p> <p>-0,15 * [5,58 + 4,58 - 0,30 * 2 + 3,25 - 1,10] -1,757 m2</p>		

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			<korytarz K211> <ŚCIANY> 3,10 * [18,79 + 3,65] * 2 139,128 m2 -1,10 * 2,30 * 14 -35,420 m2 -2,00 * 2,30 -4,600 m2 -2,80 * 2,10 -5,880 m2 RAZEM		1 458,651
5 d.1	KNR 4-01 1204-01	STWiRB Nr 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów * Farba lateksowa nawierzch. wew. biała matowa, odporna na szorowanie na mokro, paroprzepuszczalna <pokój 2N13> 5,63 * 3,62 * 1,05 21,400 m2 <pokój 2N50> 6,25 * 4,00 25,000 m2 <pokój 3N20> 5,65 * 3,34 * 1,05 19,815 m2 <pokój 3N38> 5,65 * 2,90 * 1,05 17,204 m2 <pokój 3N53> 2,89 * 0,80 * 1,05 2,428 m2 <pokój 3N56> 5,65 * 3,65 * 1,05 21,654 m2 <pokój 3N59> 5,70 * 3,65 * 1,05 21,845 m2 <pokój 3N66> 5,70 * 3,65 * 1,05 21,845 m2 <pokój 2N04> 5,65 * 3,65 * 1,05 21,654 m2 <pokój 2N06> 5,65 * 3,65 * 1,05 21,654 m2 <pokój 2N53> 2,14 * 0,83 * 1,05 1,865 m2 <pokój 2N54> 5,65 * 3,65 * 1,05 21,654 m2 <pokój 2N65> 5,70 * 4,40 * 1,05 26,334 m2 <pokój 2N72> 5,65 * 3,65 * 1,05 21,654 m2 <pokój 0N10> 5,75 * 3,65 * 1,05 22,037 m2 <pokój 0N14> 5,70 * 3,65 * 1,05 21,845 m2 <pokój 0N15> 0,80 * 2,14 * 1,05 1,798 m2 <pokój 0N18> 6,38 * 2,90 * 1,05 19,427 m2 <pokój 0N19>		

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			6,38 * 3,65 * 1,05	24,451	m2
			<pokój 0N21>		
			6,38 * 3,65 * 1,05	24,451	m2
			<pokój 0N24>		
			5,45 * 3,95 * 1,05	22,604	m2
			<pokój 0N25>		
			0,80 * 3,64 * 1,05	3,058	m2
			<pokój 2K03>		
			5,53 * 2,90 * 1,05	16,839	m2
			<pokój 2K04>		
			5,53 * 2,90 * 1,05	16,839	m2
			<pokój 2K05>		
			5,53 * 2,90 * 1,05	16,839	m2
			<pokój 2K07>		
			5,53 * 2,90 * 1,05	16,839	m2
			<pokój 2K09>		
			5,53 * 2,90 * 1,05	16,839	m2
			<pokój 2K10>		
			5,53 * 2,90 * 1,05	16,839	m2
			<pokój 2K11>		
			5,53 * 3,65 * 1,05	21,194	m2
			<pokój 2K12>		
			5,53 * 3,65 * 1,05	21,194	m2
			<pokój 2K13>		
			5,58 * 3,25 * 1,05	19,042	m2
			<pokój 2K14>		
			5,58 * 3,25 * 1,05	19,042	m2
			RAZEM		587,183
6 d.1	KNR 4-01 1204-01 analiza indywidualna	STWiRB Nr 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów * Farba lateksowa nawierzch. wew. biała matowa, odporna na szorowanie na mokro, paroprzepuszczalna * malowanie sufitów podwieszonych typu ECOPHON FOCUS 2, ECOPHON RT bez demontażu * wsp. do R - 1.2	m2	
			<pokój 3N53>		
			2,89 * 4,90	14,161	m2
			<pokój 2N53>		
			2,14 * 4,80	10,272	m2
			<pokój 0K01>		
			4,71 * 4,39	20,677	m2
			<pokój 0N15>		
			4,90 * 2,14	10,486	m2
			<pokój 0N16>		
			1,90 * 4,40 * 0,80	6,688	m2
			<pokój 0N25>		
			4,60 * 3,64	16,744	m2
			RAZEM		79,028

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

[illegible]

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
	d		<p><pokój 2N04></p> <p>3,10 * [5,65 + 3,65] * 2 57,660 m2</p> <p>-1,10 * 2,30 -2,530 m2</p> <p>-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,220 m2</p> <p>-3,65 * 0,95 -3,468 m2</p> <p>-3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -4,395 m2</p> <p>-0,15 * [5,65 + 5,65 - 0,30 * 2 + 3,65 - 1,10] -1,988 m2</p> <p><pokój 2N06></p> <p>3,10 * [5,65 + 3,65] * 2 57,660 m2</p> <p>-1,10 * 2,30 -2,530 m2</p> <p>-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,220 m2</p> <p>-3,65 * 0,95 -3,468 m2</p> <p>-3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -4,395 m2</p> <p>-0,15 * [5,65 + 5,65 - 0,30 * 2 + 3,65 - 1,10] -1,988 m2</p> <p><pokój 2N53></p> <p>2,52 * [5,70 + 2,14] * 2 39,514 m2</p> <p>-1,10 * 2,30 -2,530 m2</p> <p>-2,14 * 0,95 -2,033 m2</p> <p>-2,14 * 1,80 + [2,14 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -2,130 m2</p> <p>-0,15 * [5,70 + 5,70 - 0,30 * 2 + 2,14 - 1,10] -1,776 m2</p> <p><pokój 2N54></p> <p>3,10 * [5,65 + 3,65] * 2 57,660 m2</p> <p>-1,10 * 2,30 -2,530 m2</p> <p>-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,220 m2</p> <p>-3,65 * 0,95 -3,468 m2</p> <p>-3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -4,395 m2</p> <p>-0,15 * [5,65 + 5,65 - 0,30 * 2 + 3,65 - 1,10] -1,988 m2</p> <p><pokój 2N65></p> <p>3,10 * [5,70 + 4,40] * 2 62,620 m2</p> <p>-1,10 * 2,30 -2,530 m2</p> <p>-1,00 * 2,10 -2,100 m2</p> <p>-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,220 m2</p> <p>-4,40 * 0,95 -4,180 m2</p> <p>-4,40 * 1,80 + [4,40 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -5,520 m2</p> <p>-0,15 * [5,70 + 5,70 - 0,30 * 2 + 4,40 - 1,10 - 1,00] -1,965 m2</p> <p><pokój 2N72></p> <p>3,10 * [5,65 + 3,65] * 2 57,660 m2</p> <p>-1,10 * 2,30 -2,530 m2</p> <p>-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,220 m2</p> <p>-3,65 * 0,95 -3,468 m2</p> <p>-3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -4,395 m2</p> <p>-0,15 * [5,65 + 5,65 - 0,30 * 2 + 3,65 - 1,10] -1,988 m2</p> <p><pokój 0K01></p> <p>2,96 * [4,76 + 4,39] * 2 54,168 m2</p> <p>-1,10 * 2,30 -2,530 m2</p> <p>-4,39 * 0,95 -4,171 m2</p> <p>-4,39 * 1,80 + [4,39 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -5,505 m2</p> <p>-0,15 * [4,76 + 4,76 - 0,30 * 2 + 4,39 - 1,10] -1,832 m2</p> <p><pokój 0N10></p> <p>3,10 * [5,75 + 3,65] * 2 58,280 m2</p> <p>-1,10 * 2,30 -2,530 m2</p> <p>-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,220 m2</p> <p>-3,65 * 0,95 -3,468 m2</p> <p>-2,15 * 1,80 + [2,15 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -2,145 m2</p> <p>-0,65 * 1,80 + [0,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30 0,105 m2</p> <p>-0,15 * [5,75 + 5,75 - 0,30 * 2 + 3,65 - 1,10] -2,018 m2</p> <p><pokój 0N14></p>		

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
	d		$3,10 * [5,70 + 3,65] * 2$ $-1,10 * 2,30$ $-1,00 * 2,10$ $-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2$ $-3,65 * 0,95$ $-3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30$ $-0,15 * [5,70 + 5,70 - 0,30 * 2 + 3,65 - 1,10 - 1,00]$	57,970 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	
	d		<p><pokój 0N15></p> $2,52 * [5,75 + 2,14] * 2$ $-1,10 * 2,30$ $-0,80 * 0,70 * 2$ $-2,14 * 0,95$ $-2,14 * 1,80 + [2,14 + 1,80 + 1,80] * 0,30$ $-0,15 * [5,75 + 5,75 - 0,30 * 2 + 2,14 - 1,10]$	39,766 m2 m2 m2 m2 m2 m2	
	d		<p><pokój 0N16></p> $2,50 * [5,47 + 7,70] * 2$ $0,70 * [4,40 + 1,90] * 2$ $-2,00 * 2,30$ $-5,47 * 0,95$ $-7,70 * 0,95$ $-5,47 * 1,80 + [5,47 + 1,80 + 1,80] * 0,30$ $-7,70 * 1,80 + [7,70 + 1,80 + 1,80] * 0,30$ $-0,15 * [5,47 + 7,70 - 0,30 * 2 - 2,00]$	65,850 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	
	d		<p><pokój 0N18></p> $3,10 * [6,38 + 2,90] * 2$ $-1,10 * 2,30$ $-1,00 * 2,10 * 2$ $-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2$ $-2,90 * 0,95$ $-2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30$ $-0,15 * [6,38 + 6,38 - 0,30 * 2 + 2,90 - 1,10 - 1,00 * 2]$	57,536 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	
	d		<p><pokój 0N19></p> $3,10 * [6,38 + 3,65] * 2$ $-1,10 * 2,30$ $-1,00 * 2,10$ $-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2$ $-3,65 * 0,95$ $-3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30$ $-0,15 * [6,38 + 6,38 - 0,30 * 2 + 3,65 - 1,10 - 1,00]$	62,186 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	
	d		<p><pokój 0N21></p> $3,10 * [6,38 + 3,65] * 2$ $-1,10 * 2,30$ $-1,00 * 2,10 * 2$ $-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2$ $-3,65 * 0,95$ $-3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30$ $-0,15 * [6,38 + 6,38 - 0,30 * 2 + 3,65 - 1,10 - 1,00 * 2]$	62,186 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	
	d		<p><pokój 0N24></p> $3,10 * [5,45 + 3,95] * 2$ $-1,10 * 2,30$ $-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2$ $-3,95 * 0,95$ $-0,95 * 0,95$ $-3,95 * 1,80 + [3,95 + 1,80 + 1,80] * 0,30$ $-0,95 * 1,80 + [0,95 + 1,80 + 1,80] * 0,30$ $-0,15 * [5,45 + 4,50 + 3,95 - 0,30 * 2 - 1,10]$	58,280 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	
	d		<p><pokój 0N25></p> $2,52 * [5,45 + 3,64] * 2$	45,814 m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
	d		-1,11 * 2,21 -3,64 * 0,95 -3,64 * 1,80 + [3,64 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -0,15 * [5,45 + 5,45 - 0,30 * 2 + 3,64 - 1,10]	-2,453 m2 -3,458 m2 -4,380 m2 -1,926 m2	
	d		<pokój 2K03> 3,10 * [5,53 + 2,90] * 2 -1,10 * 2,30 -1,00 * 2,10 * 2 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -2,90 * 0,95 -2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -0,15 * [5,53 + 5,53 - 0,30 * 2 + 2,90 - 1,10 - 1,00 * 2]	52,266 m2 -2,530 m2 -4,200 m2 -3,220 m2 -2,755 m2 -3,270 m2 -1,539 m2	
	d		<pokój 2K04> 3,10 * [5,53 + 2,90] * 2 -1,10 * 2,30 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -2,90 * 0,95 -2,15 * 1,80 + [2,15 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -0,15 * [5,53 + 5,53 - 0,30 * 2 + 2,90 - 1,10 - 1,00 * 2]	52,266 m2 -2,530 m2 -3,220 m2 -2,755 m2 -2,145 m2 -1,539 m2	
	d		<pokój 2K05> 3,10 * [5,53 + 2,90] * 2 -1,10 * 2,30 -1,00 * 2,10 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -2,90 * 0,95 -2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -0,15 * [5,53 + 5,53 - 0,30 * 2 + 2,90 - 1,10 - 1,00]	52,266 m2 -2,530 m2 -2,100 m2 -3,220 m2 -2,755 m2 -3,270 m2 -1,689 m2	
	d		<pokój 2K07> 3,10 * [5,53 + 2,90] * 2 -1,10 * 2,30 -1,00 * 2,10 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -2,90 * 0,95 -2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -0,15 * [5,53 + 5,53 - 0,30 * 2 + 2,90 - 1,10 - 1,00]	52,266 m2 -2,530 m2 -2,100 m2 -3,220 m2 -2,755 m2 -3,270 m2 -1,689 m2	
	d		<pokój 2K09> 3,10 * [5,53 + 2,90] * 2 -1,10 * 2,30 -1,00 * 2,10 * 2 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -2,90 * 0,95 -2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -0,15 * [5,53 + 5,53 - 0,30 * 2 + 2,90 - 1,10 - 1,00 * 2]	52,266 m2 -2,530 m2 -4,200 m2 -3,220 m2 -2,755 m2 -3,270 m2 -1,539 m2	
	d		<pokój 2K10> 3,10 * [5,53 + 2,90] * 2 -1,10 * 2,30 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -1,40 * 0,95 -0,65 * 0,95 -1,40 * 1,80 + [1,40 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -0,65 * 1,80 + [0,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -0,15 * [5,53 + 5,53 - 0,30 * 2 + 2,90 - 1,10]	52,266 m2 -2,530 m2 -3,220 m2 -1,330 m2 -0,618 m2 -1,020 m2 0,105 m2 -1,839 m2	
	d		<pokój 2K11> 3,10 * [5,53 + 3,65] * 2 -1,10 * 2,30 -1,00 * 2,10 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	56,916 m2 -2,530 m2 -2,100 m2 -3,220 m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			-3,65 * 0,95 -3,468 m2 -3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -4,395 m2 -0,15 * [5,53 + 5,53 - 0,30 * 2 + 3,65 - 1,10 - 1,00] -1,802 m2 <pokój 2K12> 3,10 * [5,53 + 3,65] * 2 56,916 m2 -1,10 * 2,30 -2,530 m2 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,220 m2 -3,65 * 0,95 -3,468 m2 -3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -4,395 m2 -0,15 * [5,53 + 5,53 - 0,30 * 2 + 3,65 - 1,10] -1,952 m2 <pokój 2K13> 3,10 * [5,58 + 3,25] * 2 54,746 m2 -1,10 * 2,30 -2,530 m2 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,220 m2 -3,25 * 0,95 -3,088 m2 -0,95 * 0,95 -0,903 m2 -1,40 * 1,80 + [1,40 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -1,020 m2 -0,95 * 1,60 * 2 + [0,95 + 0,95 + 1,60 + 1,60] * 2 7,160 m2 -0,15 * [5,58 + 4,58 - 0,30 * 2 + 3,25 - 1,10] -1,757 m2 <pokój 2K14> 3,10 * [5,58 + 3,25] * 2 54,746 m2 -1,10 * 2,30 -2,530 m2 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,220 m2 -3,25 * 0,95 -3,088 m2 -0,95 * 0,95 -0,903 m2 -1,40 * 1,80 + [1,40 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -1,020 m2 -0,95 * 1,80 * 2 + [0,95 + 0,95 + 1,80 + 1,80] * 2 7,580 m2 -0,15 * [5,58 + 4,58 - 0,30 * 2 + 3,25 - 1,10] -1,757 m2 <korytarz K211> <ŚCIANY> 3,10 * [18,79 + 3,65] * 2 139,128 m2 -1,10 * 2,30 * 14 -35,420 m2 -2,00 * 2,30 -4,600 m2 -2,80 * 2,10 -5,880 m2 RAZEM		
8 d.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	STWiRB Nr 1	Zabezpieczenie podłóg, mebli i urządzeń folią * Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm * jednokrotne zużycie folii <pokój 2N13> 5,63 * 3,62 20,381 <pokój 2N50> 6,25 * 4,00 25,000 <pokój 3N20> 5,65 * 3,34 18,871 <pokój 3N38> 5,65 * 2,90 16,385 <pokój 3N53> 2,89 * 0,80 2,312 2,89 * 4,90 14,161 <pokój 3N56> 5,65 * 3,65 20,623 <pokój 3N59> 5,70 * 3,65 20,805 <pokój 3N66> 5,70 * 3,65 20,805	m2	1 458,651

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			<pokój 2N04> 5,65 * 3,65	20,623	
			<pokój 2N06> 5,65 * 3,65	20,623	
			<pokój 2N53> 2,14 * 0,83	1,776	
			2,14 * 4,80	10,272	
			<pokój 2N54> 5,65 * 3,65	20,623	
			<pokój 2N65> 5,70 * 4,40	25,080	
			<pokój 2N72> 5,65 * 3,65	20,623	
			<pokój 0K01> 4,71 * 4,39	20,677	
			<pokój 0N10> 5,75 * 3,65	20,988	
			<pokój 0N14> 5,70 * 3,65	20,805	
			<pokój 0N15> 0,80 * 2,14	1,712	
			4,90 * 2,14	10,486	
			<pokój 0N16> 7,70 * 5,47 - 2,74 * 0,50	40,749	
			<pokój 0N18> 6,38 * 2,90	18,502	
			<pokój 0N19> 6,38 * 3,65	23,287	
			<pokój 0N21> 6,38 * 3,65	23,287	
			<pokój 0N24> 5,45 * 3,95	21,528	
			<pokój 0N25> 0,80 * 3,64	2,912	
			4,60 * 3,64	16,744	
			<pokój 2K03> 5,53 * 2,90	16,037	
			<pokój 2K04> 5,53 * 2,90	16,037	
			<pokój 2K05> 5,53 * 2,90	16,037	
			<pokój 2K07> 5,53 * 2,90	16,037	
			<pokój 2K09> 5,53 * 2,90	16,037	
			<pokój 2K10> 5,53 * 2,90	16,037	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			<p><pokój 2K11> 5,53 * 3,65 20,185</p> <p><pokój 2K12> 5,53 * 3,65 20,185</p> <p><pokój 2K13> 5,58 * 3,25 18,135</p> <p><pokój 2K14> 5,58 * 3,25 18,135</p> <p><korytarz K211> 18,79 * 3,65 68,584 A (Obliczenie pomocnicze) 742,086 poz. A * 1,5 1 113,129 RAZEM</p>	m2	1 113,129
2	45442100-8		ROBOTY MALARSKIE Z WYMIANĄ WYKŁADZINY (łącznie powierzchnia użytkowa pomieszczeń: ok. 751 m2)		
9 d.2	Analiza indywidualna	STWiRB Nr 1	<p>Odstawienie szaf, biurek, pozostałych mebli od ścian lub wystawienie z pokoju oraz ponowne ustawienie po wykonaniu robót remontowo-malarskich w pokoju * przyjęto pracochłonność 2 pracowników x 20 minut x 2 (wystawienie i wstawienie) na pokój</p> <p><pokój 2N51> 1 1,000 kpl. <pokój 3N09> 1 1,000 kpl. <pokój 3N24> 1 1,000 kpl. <pokój 3N42> 1 1,000 kpl. <pokój 3N43> 1 1,000 kpl. <pokój 3N46> 1 1,000 kpl. <pokój 3N49> 1 1,000 kpl. <pokój 3N54> 1 1,000 kpl. <pokój 3N55> 1 1,000 kpl. <pokój 3N58> 1 1,000 kpl. <pokój 3N60> 1 1,000 kpl. <pokój 3N61> 1 1,000 kpl. <pokój 3N62> 1 1,000 kpl. <pokój 3N63> 1 1,000 kpl. <pokój 3N64> 1 1,000 kpl. <pokój 2N01> 1 1,000 kpl. <pokój 2N02> 1 1,000 kpl. <pokój 2N03> 1 1,000 kpl. <pokój 2N05> 1 1,000 kpl. <pokój 2N07> 1 1,000 kpl. <pokój 2N08> 1 1,000 kpl. <pokój 2N09> 1 1,000 kpl. <pokój 2N11> 1 1,000 kpl. <pokój 2N55> 1 1,000 kpl. <pokój 2N56> 1 1,000 kpl. <pokój 2N57> 1 1,000 kpl. <pokój 2N61> 1 1,000 kpl. <pokój 2N63> 1 1,000 kpl. <pokój 2N66> 1 1,000 kpl. <pokój 2N67> 1 1,000 kpl. <pokój 2N68> 1 1,000 kpl. <pokój 2N70> 1 1,000 kpl. <pokój 2N71> 1 1,000 kpl. <pokój 2N73> 1 1,000 kpl. <pokój 2N75> 1 1,000 kpl. RAZEM</p>	kpl.	35,000
10 d.2	KNR-W 4-01 0818-05	STWiRB Nr 1	<p>Zerwanie posadzki z płytek 50x50 cm z wykładziny dywanowej wraz z cokołami z wykładziny z wyniesieniem wykładziny z budynku</p> <p><pokój 2N51> 3,64 * 5,50 + 0,80 * 1,60 21,300</p>	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			0,15 * [5,50 + 6,25 + 3,64 - 0,20 * 2 - 1,10 * 3]	1,754	m2
			<pokój 3N09>		
			5,50 * 3,65 - 0,20 * 3,65	19,345	m2
			0,15 * [5,50 * 2 - 0,20 * 2 + 3,65 - 1,10]	1,973	m2
			<pokój 3N24>		
			5,60 * 4,03 - 0,35 * 0,18	22,505	m2
			0,15 * [5,60 + 5,60 + 4,03 - 0,20 * 2 - 1,10 + 0,18 * 2]	2,114	m2
			<pokój 3N42>		
			5,65 * 3,65	20,623	m2
			0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	2,018	m2
			<pokój 3N43>		
			5,65 * 3,68	20,792	m2
			0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,68 - 0,20 * 2 - 1,10]	2,022	m2
			<pokój 3N43>		
			5,65 * 5,84	32,996	m2
			0,15 * [5,65 + 5,65 + 5,84 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2]	2,046	m2
			<pokój 3N49>		
			5,65 * 3,65	20,623	m2
			0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	2,018	m2
			<pokój 3N54>		
			5,65 * 3,65	20,623	m2
			0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	2,018	m2
			<pokój 3N55>		
			5,70 * 3,65	20,805	m2
			0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	2,033	m2
			<pokój 3N58>		
			5,65 * 3,65	20,623	m2
			0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	2,018	m2
			<pokój 3N60>		
			5,65 * 3,65	20,623	m2
			0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	2,018	m2
			<pokój 3N61>		
			5,70 * 3,65	20,805	m2
			0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	2,033	m2
			<pokój 3N62>		
			5,65 * 3,65	20,623	m2
			0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	2,018	m2
			<pokój 3N63>		
			5,70 * 3,65	20,805	m2
			0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	2,033	m2
			<pokój 3N64>		
			5,70 * 3,65	20,805	m2
			0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	2,033	m2
			<pokój 2N01>		
			5,50 * 4,02	22,110	m2
			0,15 * [5,50 + 5,50 + 4,02 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]	1,878	m2
			<pokój 2N01>		
			6,03 * [4,40 + 3,35] / 2	23,366	m2
			0,15 * [6,03 + 6,20 + 4,40 - 0,20 * 2 - 1,10]	2,270	m2

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			<p><pokój 2N03> 5,50 * 3,65 20,075 0,15 * [5,50 + 5,50 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2] 1,673</p> <p><pokój 2N05> 5,50 * 3,65 20,075 0,15 * [5,50 + 5,50 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00] 1,823</p> <p><pokój 2N07> 5,50 * 3,65 20,075 0,15 * [5,50 + 5,50 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00] 1,823</p> <p><pokój 2N08> 6,02 * 3,28 19,746 0,15 * [6,02 + 6,02 + 3,28 - 0,20 * 2 - 1,10] 2,073</p> <p><pokój 2N09> 5,50 * 3,65 20,075 0,15 * [5,50 + 5,50 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2] 1,673</p> <p><pokój 2N11> 5,45 * 4,39 - 0,72 * 2,69 21,989 0,15 * [5,45 + 5,45 + 4,39 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00] 1,919</p> <p><pokój 2N55> 5,70 * 3,65 20,805 0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00] 1,883</p> <p><pokój 2N56> 5,65 * 3,65 20,623 0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10] 2,018</p> <p><pokój 2N57> 5,70 * 3,65 20,805 0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2] 1,733</p> <p><pokój 2N61> 5,70 * 3,65 20,805 0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00] 1,883</p> <p><pokój 2N63> 5,70 * 3,65 20,805 0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2] 1,733</p> <p><pokój 2N66> 5,65 * 3,65 20,623 0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00] 1,868</p> <p><pokój 2N67> 5,65 * 2,90 16,385 0,15 * [5,65 + 5,65 + 2,90 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2] 1,605</p> <p><pokój 2N68> 5,65 * 5,90 33,335 0,15 * [5,65 + 5,65 + 5,90 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00] 2,205</p> <p><pokój 2N70> 5,60 * 3,51 19,656 0,15 * [5,60 + 5,60 + 3,51 - 0,20 * 2 - 1,10] 1,982</p> <p><pokój 2N71> 5,65 * 3,65 20,623</p>		

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			$0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2]$	1,718 m2	
			<p><pokój 2N73></p> $5,70 * 3,64$	20,748 m2	
			$0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,64 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]$	1,881 m2	
			<p><pokój 2N75></p> $5,70 * 3,68$	20,976 m2	
			$0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,68 - 0,20 * 2 - 1,10]$	2,037 m2	
			RAZEM		815,423
11 d.2	KNR-W 7-12 0301-04	STWiRB Nr 1	<p>Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie i skrobanie powierzchni posadzki</p> <p><pokój 2N51></p> $3,64 * 5,50 + 0,80 * 1,60$	21,300 m2	
			<p><pokój 3N09></p> $5,50 * 3,65 - 0,20 * 3,65$	19,345 m2	
			<p><pokój 3N24></p> $5,60 * 4,03 - 0,35 * 0,18$	22,505 m2	
			<p><pokój 3N42></p> $5,65 * 3,65$	20,623 m2	
			<p><pokój 3N43></p> $5,65 * 3,68$	20,792 m2	
			<p><pokój 3N43></p> $5,65 * 5,84$	32,996 m2	
			<p><pokój 3N49></p> $5,65 * 3,65$	20,623 m2	
			<p><pokój 3N54></p> $5,65 * 3,65$	20,623 m2	
			<p><pokój 3N55></p> $5,70 * 3,65$	20,805 m2	
			<p><pokój 3N58></p> $5,65 * 3,65$	20,623 m2	
			<p><pokój 3N60></p> $5,65 * 3,65$	20,623 m2	
			<p><pokój 3N61></p> $5,70 * 3,65$	20,805 m2	
			<p><pokój 3N62></p> $5,65 * 3,65$	20,623 m2	
			<p><pokój 3N63></p> $5,70 * 3,65$	20,805 m2	
			<p><pokój 3N64></p> $5,70 * 3,65$	20,805 m2	
			<p><pokój 2N01></p> $5,50 * 4,02$	22,110 m2	
			<p><pokój 2N01></p> $6,03 * [4,40 + 3,35] / 2$	23,366 m2	
			<p><pokój 2N03></p> $5,50 * 3,65$	20,075 m2	
			<p><pokój 2N05></p>		

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			5,50 * 3,65 20,075	m2	
			<pokój 2N07> 5,50 * 3,65 20,075	m2	
			<pokój 2N08> 6,02 * 3,28 19,746	m2	
			<pokój 2N09> 5,50 * 3,65 20,075	m2	
			<pokój 2N11> 5,45 * 4,39 - 0,72 * 2,69 21,989	m2	
			<pokój 2N55> 5,70 * 3,65 20,805	m2	
			<pokój 2N56> 5,65 * 3,65 20,623	m2	
			<pokój 2N57> 5,70 * 3,65 20,805	m2	
			<pokój 2N61> 5,70 * 3,65 20,805	m2	
			<pokój 2N63> 5,70 * 3,65 20,805	m2	
			<pokój 2N66> 5,65 * 3,65 20,623	m2	
			<pokój 2N67> 5,65 * 2,90 16,385	m2	
			<pokój 2N68> 5,65 * 5,90 33,335	m2	
			<pokój 2N70> 5,60 * 3,51 19,656	m2	
			<pokój 2N71> 5,65 * 3,65 20,623	m2	
			<pokój 2N73> 5,70 * 3,64 20,748	m2	
			<pokój 2N75> 5,70 * 3,68 20,976	m2	
			RAZEM		747,596
12 d.2	KNR-W 7-12 0301-05	STWiRB Nr 1	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie i skrobanie powierzchni pionowych (pod cokołem) <pokój 2N51> 0,15 * [5,50 + 6,25 + 3,64 - 0,20 * 2 - 1,10 * 3] 1,754	m2	
			<pokój 3N09> 0,15 * [5,50 * 2 - 0,20 * 2 + 3,65 - 1,10] 1,973	m2	
			<pokój 3N24> 0,15 * [5,60 + 5,60 + 4,03 - 0,20 * 2 - 1,10 + 0,18 * 2] 2,114	m2	
			<pokój 3N42> 0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10] 2,018	m2	
			<pokój 3N43> 0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,68 - 0,20 * 2 - 1,10] 2,022	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			<p><pokój 3N43> $0,15 * [5,65 + 5,65 + 5,84 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2]$ </p> <p>2,046</p>	m2	
			<p><pokój 3N49> $0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]$ </p> <p>2,018</p>	m2	
			<p><pokój 3N54> $0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]$ </p> <p>2,018</p>	m2	
			<p><pokój 3N55> $0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]$ </p> <p>2,033</p>	m2	
			<p><pokój 3N58> $0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]$ </p> <p>2,018</p>	m2	
			<p><pokój 3N60> $0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]$ </p> <p>2,018</p>	m2	
			<p><pokój 3N61> $0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]$ </p> <p>2,033</p>	m2	
			<p><pokój 3N62> $0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]$ </p> <p>2,018</p>	m2	
			<p><pokój 3N63> $0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]$ </p> <p>2,033</p>	m2	
			<p><pokój 3N64> $0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]$ </p> <p>2,033</p>	m2	
			<p><pokój 2N01> $0,15 * [5,50 + 5,50 + 4,02 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]$ </p> <p>1,878</p>	m2	
			<p><pokój 2N01> $0,15 * [6,03 + 6,20 + 4,40 - 0,20 * 2 - 1,10]$ </p> <p>2,270</p>	m2	
			<p><pokój 2N03> $0,15 * [5,50 + 5,50 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2]$ </p> <p>1,673</p>	m2	
			<p><pokój 2N05> $0,15 * [5,50 + 5,50 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]$ </p> <p>1,823</p>	m2	
			<p><pokój 2N07> $0,15 * [5,50 + 5,50 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]$ </p> <p>1,823</p>	m2	
			<p><pokój 2N08> $0,15 * [6,02 + 6,02 + 3,28 - 0,20 * 2 - 1,10]$ </p> <p>2,073</p>	m2	
			<p><pokój 2N09> $0,15 * [5,50 + 5,50 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2]$ </p> <p>1,673</p>	m2	
			<p><pokój 2N11> $0,15 * [5,45 + 5,45 + 4,39 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]$ </p> <p>1,919</p>	m2	
			<p><pokój 2N55> $0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]$ </p> <p>1,883</p>	m2	
			<p><pokój 2N56> $0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]$ </p> <p>2,018</p>	m2	
			<p><pokój 2N57> $0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2]$ </p> <p>1,733</p>	m2	
			<pokój 2N61>		

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]	1,883	m2
			<pokój 2N63> 0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2]	1,733	m2
			<pokój 2N66> 0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]	1,868	m2
			<pokój 2N67> 0,15 * [5,65 + 5,65 + 2,90 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2]	1,605	m2
			<pokój 2N68> 0,15 * [5,65 + 5,65 + 5,90 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]	2,205	m2
			<pokój 2N70> 0,15 * [5,60 + 5,60 + 3,51 - 0,20 * 2 - 1,10]	1,982	m2
			<pokój 2N71> 0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2]	1,718	m2
			<pokój 2N73> 0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,64 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]	1,881	m2
			<pokój 2N75> 0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,68 - 0,20 * 2 - 1,10]	2,037	m2
			RAZEM		67,827
13 d.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	STWiRB Nr 1	(z. VII) Gruntowanie podłoża preparatami przed ułożeniem wykładziny - powierzchnie poziome posadzek <pokój 2N51> 3,64 * 5,50 + 0,80 * 1,60	m2 21,300	m2
			<pokój 3N09> 5,50 * 3,65 - 0,20 * 3,65	19,345	m2
			<pokój 3N24> 5,60 * 4,03 - 0,35 * 0,18	22,505	m2
			<pokój 3N42> 5,65 * 3,65	20,623	m2
			<pokój 3N43> 5,65 * 3,68	20,792	m2
			<pokój 3N43> 5,65 * 5,84	32,996	m2
			<pokój 3N49> 5,65 * 3,65	20,623	m2
			<pokój 3N54> 5,65 * 3,65	20,623	m2
			<pokój 3N55> 5,70 * 3,65	20,805	m2
			<pokój 3N58> 5,65 * 3,65	20,623	m2
			<pokój 3N60> 5,65 * 3,65	20,623	m2
			<pokój 3N61> 5,70 * 3,65	20,805	m2

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			<pokój 3N62> 5,65 * 3,65	20,623	m2
			<pokój 3N63> 5,70 * 3,65	20,805	m2
			<pokój 3N64> 5,70 * 3,65	20,805	m2
			<pokój 2N01> 5,50 * 4,02	22,110	m2
			<pokój 2N01> 6,03 * [4,40 + 3,35] / 2	23,366	m2
			<pokój 2N03> 5,50 * 3,65	20,075	m2
			<pokój 2N05> 5,50 * 3,65	20,075	m2
			<pokój 2N07> 5,50 * 3,65	20,075	m2
			<pokój 2N08> 6,02 * 3,28	19,746	m2
			<pokój 2N09> 5,50 * 3,65	20,075	m2
			<pokój 2N11> 5,45 * 4,39 - 0,72 * 2,69	21,989	m2
			<pokój 2N55> 5,70 * 3,65	20,805	m2
			<pokój 2N56> 5,65 * 3,65	20,623	m2
			<pokój 2N57> 5,70 * 3,65	20,805	m2
			<pokój 2N61> 5,70 * 3,65	20,805	m2
			<pokój 2N63> 5,70 * 3,65	20,805	m2
			<pokój 2N66> 5,65 * 3,65	20,623	m2
			<pokój 2N67> 5,65 * 2,90	16,385	m2
			<pokój 2N68> 5,65 * 5,90	33,335	m2
			<pokój 2N70> 5,60 * 3,51	19,656	m2
			<pokój 2N71> 5,65 * 3,65	20,623	m2
			<pokój 2N73> 5,70 * 3,64	20,748	m2
			<pokój 2N75> 5,70 * 3,68	20,976	m2

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			RAZEM		747,596
14 d.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	STWiRB Nr 1	<p>(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami przed ułożeniem wykładziny - powierzchnie pionowe ścian (pod cokołem)</p> <p><pokój 2N51> $0,15 * [5,50 + 6,25 + 3,64 - 0,20 * 2 - 1,10 * 3]$ 1,754 m2</p> <p><pokój 3N09> $0,15 * [5,50 * 2 - 0,20 * 2 + 3,65 - 1,10]$ 1,973 m2</p> <p><pokój 3N24> $0,15 * [5,60 + 5,60 + 4,03 - 0,20 * 2 - 1,10 + 0,18 * 2]$ 2,114 m2</p> <p><pokój 3N42> $0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]$ 2,018 m2</p> <p><pokój 3N43> $0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,68 - 0,20 * 2 - 1,10]$ 2,022 m2</p> <p><pokój 3N43> $0,15 * [5,65 + 5,65 + 5,84 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2]$ 2,046 m2</p> <p><pokój 3N49> $0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]$ 2,018 m2</p> <p><pokój 3N54> $0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]$ 2,018 m2</p> <p><pokój 3N55> $0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]$ 2,033 m2</p> <p><pokój 3N58> $0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]$ 2,018 m2</p> <p><pokój 3N60> $0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]$ 2,018 m2</p> <p><pokój 3N61> $0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]$ 2,033 m2</p> <p><pokój 3N62> $0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]$ 2,018 m2</p> <p><pokój 3N63> $0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]$ 2,033 m2</p> <p><pokój 3N64> $0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]$ 2,033 m2</p> <p><pokój 2N01> $0,15 * [5,50 + 5,50 + 4,02 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]$ 1,878 m2</p> <p><pokój 2N01> $0,15 * [6,03 + 6,20 + 4,40 - 0,20 * 2 - 1,10]$ 2,270 m2</p> <p><pokój 2N03> $0,15 * [5,50 + 5,50 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2]$ 1,673 m2</p> <p><pokój 2N05> $0,15 * [5,50 + 5,50 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]$ 1,823 m2</p> <p><pokój 2N07> $0,15 * [5,50 + 5,50 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]$ 1,823 m2</p> <p><pokój 2N08></p>		

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

[illegible]

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			5,65 * 3,65	20,623	m2
			0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	2,018	m2
			<pokój 3N43>		
			5,65 * 3,68	20,792	m2
			0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,68 - 0,20 * 2 - 1,10]	2,022	m2
			<pokój 3N43>		
			5,65 * 5,84	32,996	m2
			0,15 * [5,65 + 5,65 + 5,84 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2]	2,046	m2
			<pokój 3N49>		
			5,65 * 3,65	20,623	m2
			0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	2,018	m2
			<pokój 3N54>		
			5,65 * 3,65	20,623	m2
			0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	2,018	m2
			<pokój 3N55>		
			5,70 * 3,65	20,805	m2
			0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	2,033	m2
			<pokój 3N58>		
			5,65 * 3,65	20,623	m2
			0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	2,018	m2
			<pokój 3N60>		
			5,65 * 3,65	20,623	m2
			0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	2,018	m2
			<pokój 3N61>		
			5,70 * 3,65	20,805	m2
			0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	2,033	m2
			<pokój 3N62>		
			5,65 * 3,65	20,623	m2
			0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	2,018	m2
			<pokój 3N63>		
			5,70 * 3,65	20,805	m2
			0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	2,033	m2
			<pokój 3N64>		
			5,70 * 3,65	20,805	m2
			0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	2,033	m2
			<pokój 2N01>		
			5,50 * 4,02	22,110	m2
			0,15 * [5,50 + 5,50 + 4,02 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]	1,878	m2
			<pokój 2N01>		
			6,03 * [4,40 + 3,35] / 2	23,366	m2
			0,15 * [6,03 + 6,20 + 4,40 - 0,20 * 2 - 1,10]	2,270	m2
			<pokój 2N03>		
			5,50 * 3,65	20,075	m2
			0,15 * [5,50 + 5,50 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2]	1,673	m2
			<pokój 2N05>		
			5,50 * 3,65	20,075	m2
			0,15 * [5,50 + 5,50 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]	1,823	m2
			<pokój 2N07>		
			5,50 * 3,65	20,075	m2

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			0,15 * [5,50 + 5,50 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]	1,823	m2
			<pokój 2N08>		
			6,02 * 3,28	19,746	m2
			0,15 * [6,02 + 6,02 + 3,28 - 0,20 * 2 - 1,10]	2,073	m2
			<pokój 2N09>		
			5,50 * 3,65	20,075	m2
			0,15 * [5,50 + 5,50 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2]	1,673	m2
			<pokój 2N11>		
			5,45 * 4,39 - 0,72 * 2,69	21,989	m2
			0,15 * [5,45 + 5,45 + 4,39 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]	1,919	m2
			<pokój 2N55>		
			5,70 * 3,65	20,805	m2
			0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]	1,883	m2
			<pokój 2N56>		
			5,65 * 3,65	20,623	m2
			0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	2,018	m2
			<pokój 2N57>		
			5,70 * 3,65	20,805	m2
			0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2]	1,733	m2
			<pokój 2N61>		
			5,70 * 3,65	20,805	m2
			0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]	1,883	m2
			<pokój 2N63>		
			5,70 * 3,65	20,805	m2
			0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2]	1,733	m2
			<pokój 2N66>		
			5,65 * 3,65	20,623	m2
			0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]	1,868	m2
			<pokój 2N67>		
			5,65 * 2,90	16,385	m2
			0,15 * [5,65 + 5,65 + 2,90 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2]	1,605	m2
			<pokój 2N68>		
			5,65 * 5,90	33,335	m2
			0,15 * [5,65 + 5,65 + 5,90 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]	2,205	m2
			<pokój 2N70>		
			5,60 * 3,51	19,656	m2
			0,15 * [5,60 + 5,60 + 3,51 - 0,20 * 2 - 1,10]	1,982	m2
			<pokój 2N71>		
			5,65 * 3,65	20,623	m2
			0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2]	1,718	m2
			<pokój 2N73>		
			5,70 * 3,64	20,748	m2
			0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,64 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]	1,881	m2
			<pokój 2N75>		
			5,70 * 3,68	20,976	m2
			0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,68 - 0,20 * 2 - 1,10]	2,037	m2
			RAZEM		815,423

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
16 d.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	STWiRB Nr 1	<p>Wywiezienie starej wykładziny dywanowej samochodami skrzyniowymi na odległość 30 km</p> <p><pokój 2N51> $3,64 * 5,50 + 0,80 * 1,60$ 21,300 $0,15 * [5,50 + 6,25 + 3,64 - 0,20 * 2 - 1,10 * 3]$ 1,754</p> <p><pokój 3N09> $5,50 * 3,65 - 0,20 * 3,65$ 19,345 $0,15 * [5,50 * 2 - 0,20 * 2 + 3,65 - 1,10]$ 1,973</p> <p><pokój 3N24> $5,60 * 4,03 - 0,35 * 0,18$ 22,505 $0,15 * [5,60 + 5,60 + 4,03 - 0,20 * 2 - 1,10 + 0,18 * 2]$ 2,114</p> <p><pokój 3N42> $5,65 * 3,65$ 20,623 $0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]$ 2,018</p> <p><pokój 3N43> $5,65 * 3,68$ 20,792 $0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,68 - 0,20 * 2 - 1,10]$ 2,022</p> <p><pokój 3N43> $5,65 * 5,84$ 32,996 $0,15 * [5,65 + 5,65 + 5,84 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2]$ 2,046</p> <p><pokój 3N49> $5,65 * 3,65$ 20,623 $0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]$ 2,018</p> <p><pokój 3N54> $5,65 * 3,65$ 20,623 $0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]$ 2,018</p> <p><pokój 3N55> $5,70 * 3,65$ 20,805 $0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]$ 2,033</p> <p><pokój 3N58> $5,65 * 3,65$ 20,623 $0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]$ 2,018</p> <p><pokój 3N60> $5,65 * 3,65$ 20,623 $0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]$ 2,018</p> <p><pokój 3N61> $5,70 * 3,65$ 20,805 $0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]$ 2,033</p> <p><pokój 3N62> $5,65 * 3,65$ 20,623 $0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]$ 2,018</p> <p><pokój 3N63> $5,70 * 3,65$ 20,805 $0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]$ 2,033</p> <p><pokój 3N64> $5,70 * 3,65$ 20,805 $0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]$ 2,033</p> <p><pokój 2N01> $5,50 * 4,02$ 22,110</p>	m3	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			0,15 * [5,50 + 5,50 + 4,02 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]	1,878	
			<pokój 2N01>		
			6,03 * [4,40 + 3,35] / 2	23,366	
			0,15 * [6,03 + 6,20 + 4,40 - 0,20 * 2 - 1,10]	2,270	
			<pokój 2N03>		
			5,50 * 3,65	20,075	
			0,15 * [5,50 + 5,50 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2]	1,673	
			<pokój 2N05>		
			5,50 * 3,65	20,075	
			0,15 * [5,50 + 5,50 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]	1,823	
			<pokój 2N07>		
			5,50 * 3,65	20,075	
			0,15 * [5,50 + 5,50 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]	1,823	
			<pokój 2N08>		
			6,02 * 3,28	19,746	
			0,15 * [6,02 + 6,02 + 3,28 - 0,20 * 2 - 1,10]	2,073	
			<pokój 2N09>		
			5,50 * 3,65	20,075	
			0,15 * [5,50 + 5,50 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2]	1,673	
			<pokój 2N11>		
			5,45 * 4,39 - 0,72 * 2,69	21,989	
			0,15 * [5,45 + 5,45 + 4,39 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]	1,919	
			<pokój 2N55>		
			5,70 * 3,65	20,805	
			0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]	1,883	
			<pokój 2N56>		
			5,65 * 3,65	20,623	
			0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	2,018	
			<pokój 2N57>		
			5,70 * 3,65	20,805	
			0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2]	1,733	
			<pokój 2N61>		
			5,70 * 3,65	20,805	
			0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]	1,883	
			<pokój 2N63>		
			5,70 * 3,65	20,805	
			0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2]	1,733	
			<pokój 2N66>		
			5,65 * 3,65	20,623	
			0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]	1,868	
			<pokój 2N67>		
			5,65 * 2,90	16,385	
			0,15 * [5,65 + 5,65 + 2,90 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2]	1,605	
			<pokój 2N68>		
			5,65 * 5,90	33,335	
			0,15 * [5,65 + 5,65 + 5,90 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]	2,205	
			<pokój 2N70>		

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

[illegible]

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			-0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	-2,018	m2
			<pokój 3N43> <SUFITY> 3,68 * 5,65 * 1,05	21,832	m2
			<ŚCIANY> 3,10 * [3,68 + 5,65] * 2	57,846	m2
	d		-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,68 * 0,95	-3,496	m2
			-3,25 * 1,80 + [3,25 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-3,795	m2
			-0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,68 - 0,20 * 2 - 1,10]	-2,022	m2
			<pokój 3N46> <SUFITY> 5,84 * 5,65 * 1,05	34,646	m2
			<ŚCIANY> 3,10 * [5,84 + 5,65] * 2	71,238	m2
	d		-1,10 * 2,30 - 1,00 * 2,10 * 2	-6,730	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-5,84 * 0,95	-5,548	m2
			-2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-3,270	m2
			-1,40 * 1,80 + [1,40 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-1,020	m2
			-0,15 * [5,65 + 5,65 + 5,84 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2]	-2,046	m2
			<pokój 3N49> <SUFITY> 3,65 * 5,65 * 1,05	21,654	m2
			<ŚCIANY> 3,10 * [3,65 + 5,65] * 2	57,660	m2
	d		-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-1,40 * 1,80 + [1,40 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-1,020	m2
			-1,50 * 1,80 + [1,50 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-1,170	m2
			-0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	-2,018	m2
			<pokój 3N54> <SUFITY> 3,65 * 5,65 * 1,05	21,654	m2
			<ŚCIANY> 3,10 * [3,65 + 5,65] * 2	57,660	m2
	d		-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-3,270	m2
			-0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	-2,018	m2
			<pokój 3N55> <SUFITY> 3,65 * 5,70 * 1,05	21,845	m2
			<ŚCIANY> 3,10 * [3,65 + 5,70] * 2	57,970	m2
	d		-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-1,40 * 1,80 + [1,40 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-1,020	m2
			-1,50 * 1,80 + [1,50 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-1,170	m2
			-0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	-2,033	m2
			<pokój 3N58> <SUFITY> 3,65 * 5,65 * 1,05	21,654	m2
			<ŚCIANY> 3,10 * [3,65 + 5,65] * 2	57,660	m2

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
	d		-1,10 * 2,30 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,65 * 0,95 -2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	-2,530 -3,220 -3,468 -3,270 -2,018	m2 m2 m2 m2 m2
			<pokój 3N60> <SUFITY> 3,65 * 5,65 * 1,05 <ŚCIANY> 3,10 * [3,65 + 5,65] * 2 -1,10 * 2,30 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,65 * 0,95 -3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	21,654 57,660 -2,530 -3,220 -3,468 -4,395 -2,018	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
	d		<pokój 3N61> <SUFITY> 3,65 * 5,70 * 1,05 <ŚCIANY> 3,10 * [3,65 + 5,70] * 2 -1,10 * 2,30 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,65 * 0,95 -2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	21,845 57,970 -2,530 -3,220 -3,468 -3,270 -2,033	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
	d		<pokój 3N62> <SUFITY> 3,65 * 5,65 * 1,05 <ŚCIANY> 3,10 * [3,65 + 5,65] * 2 -1,10 * 2,30 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,65 * 0,95 -2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	21,654 57,660 -2,530 -3,220 -3,468 -3,270 -2,018	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
	d		<pokój 3N63> <SUFITY> 3,65 * 5,70 * 1,05 <ŚCIANY> 3,10 * [3,65 + 5,70] * 2 -1,10 * 2,30 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,65 * 0,95 -2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	21,845 57,970 -2,530 -3,220 -3,468 -3,270 -2,033	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
	d		<pokój 3N64> <SUFITY> 3,65 * 5,70 * 1,05 <ŚCIANY> 3,10 * [3,65 + 5,70] * 2 -1,10 * 2,30 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,65 * 0,95 -2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	21,845 57,970 -2,530 -3,220 -3,468 -3,270 -2,033	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
	d		<pokój 2N01> <SUFITY> 4,02 * 5,50 * 1,05 <ŚCIANY> 3,10 * [4,02 + 5,50] * 2	23,216 59,024	m2 m2

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
	d		-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-1,00 * 2,10	-2,100	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-4,02 * 0,95	-3,819	m2
			-4,02 * 1,80 + [4,02 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-4,950	m2
			-0,15 * [5,50 + 5,50 + 4,02 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]	-1,878	m2
			<pokój 2N02>		
			<SUFITY>		
			6,03 * [4,40 + 3,40] / 2 * 1,05	24,693	m2
			<ŚCIANY>		
	d		3,10 * [6,03 + 6,20 + 4,40 + 3,40]	62,093	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,40 * 0,95	-3,230	m2
			-2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-3,270	m2
			-0,15 * [6,03 + 6,20 + 4,40 - 0,20 * 2 - 1,10]	-2,270	m2
			<pokój 2N03>		
			<SUFITY>		
			5,50 * 3,65 * 1,05	21,079	m2
			<ŚCIANY>		
	d		3,10 * [5,50 + 3,65] * 2	56,730	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-1,00 * 2,10 * 2	-4,200	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-4,395	m2
			-0,15 * [5,50 + 5,50 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2]	-1,673	m2
			<pokój 2N05>		
			<SUFITY>		
			5,50 * 3,65 * 1,05	21,079	m2
	<ŚCIANY>				
	d		3,10 * [5,50 + 3,65] * 2	56,730	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-1,00 * 2,10	-2,100	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-4,395	m2
			-0,15 * [5,50 + 5,50 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]	-1,823	m2
			<pokój 2N07>		
			<SUFITY>		
5,50 * 3,65 * 1,05			21,079	m2	
<ŚCIANY>					
d		3,10 * [5,50 + 3,65] * 2	56,730	m2	
		-1,10 * 2,30	-2,530	m2	
		-1,00 * 2,10	-2,100	m2	
		-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2	
		-3,65 * 0,95	-3,468	m2	
		-3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-4,395	m2	
		-0,15 * [5,50 + 5,50 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]	-1,823	m2	
		<pokój 2N08>			
		<SUFITY>			
		6,02 * 3,28 * 1,05	20,733	m2	
<ŚCIANY>					
d		3,10 * [6,02 + 3,28] * 2	57,660	m2	
		-1,10 * 2,30	-2,530	m2	
		-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2	
		-3,28 * 0,95	-3,116	m2	
		-2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-3,270	m2	
		-0,15 * [6,02 + 6,02 + 3,28 - 0,20 * 2 - 1,10]	-2,073	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			<pokój 2N09> <SUFITY> 5,50 * 3,65 * 1,05 21,079 <ŚCIANY> 3,10 * [5,50 + 3,65] * 2 56,730 -1,10 * 2,30 -2,530 -1,00 * 2,10 * 2 -4,200 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,220 -3,65 * 0,95 -3,468 -3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -4,395 -0,15 * [5,50 + 5,50 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2] -1,673	m2	
	d		<pokój 2N11> <SUFITY> 0,90 * 3,65 * 1,05 3,449 4,60 * 4,39 - 0,72 * 1,85 18,862 <ŚCIANY> 2,52 * [5,45 + 4,39] * 2 49,594 -1,10 * 2,30 -2,530 -1,00 * 2,10 -2,100 -4,39 * 0,95 -4,171 -4,39 * 1,80 + [4,39 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -5,505 -0,15 * [5,45 + 5,45 + 4,39 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00] -1,919	m2	
	d		<pokój 2N55> <SUFITY> 5,70 * 3,65 * 1,05 21,845 <ŚCIANY> 3,10 * [5,70 + 3,65] * 2 57,970 -1,10 * 2,30 -2,530 -1,00 * 2,10 -2,100 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,220 -3,65 * 0,95 -3,468 -3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -4,395 -0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00] -1,883	m2	
	d		<pokój 2N56> <SUFITY> 3,65 * 5,65 * 1,05 21,654 <ŚCIANY> 3,10 * [3,65 + 5,65] * 2 57,660 -1,10 * 2,30 -2,530 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,220 -3,65 * 0,95 -3,468 -2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -3,270 -0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10] -2,018	m2	
	d		<pokój 2N57> <SUFITY> 5,70 * 3,65 * 1,05 21,845 <ŚCIANY> 3,10 * [5,70 + 3,65] * 2 57,970 -1,10 * 2,30 -2,530 -1,00 * 2,10 * 2 -4,200 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,220 -3,65 * 0,95 -3,468 -3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -4,395 -0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2] -1,733	m2	
	d		<pokój 2N61> <SUFITY> 5,70 * 3,65 * 1,05 21,845 <ŚCIANY> 3,10 * [5,70 + 3,65] * 2 57,970	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
	d		-1,10 * 2,30 -1,00 * 2,10 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,65 * 0,95 -3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]	-2,530 -2,100 -3,220 -3,468 -4,395 -1,883	m2 m2 m2 m2 m2 m2
			<pokój 2N63> <SUFITY> 5,70 * 3,65 * 1,05 <ŚCIANY> 3,10 * [5,70 + 3,65] * 2	21,845 57,970	m2 m2
	d		-1,10 * 2,30 -1,00 * 2,10 * 2 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,65 * 0,95 -2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2]	-2,530 -4,200 -3,220 -3,468 -3,270 -1,733	m2 m2 m2 m2 m2 m2
			<pokój 2N66> <SUFITY> 3,65 * 5,65 * 1,05 <ŚCIANY> 3,10 * [3,65 + 5,65] * 2	21,654 57,660	m2 m2
	d		-1,10 * 2,30 -1,00 * 2,10 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,65 * 0,95 -3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]	-2,530 -2,100 -3,220 -3,468 -4,395 -1,868	m2 m2 m2 m2 m2 m2
			<pokój 2N67> <SUFITY> 5,65 * 2,90 * 1,05 <ŚCIANY> 3,10 * [2,90 + 5,65] * 2	17,204 53,010	m2 m2
	d		-1,10 * 2,30 -1,00 * 2,10 * 2 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -2,90 * 0,95 -2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -0,15 * [5,65 + 5,65 + 2,90 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2]	-2,530 -4,200 -3,220 -2,755 -3,270 -1,605	m2 m2 m2 m2 m2 m2
			<pokój 2N68> <SUFITY> 5,65 * 5,90 * 1,05 <ŚCIANY> 3,10 * [5,90 + 5,65] * 2	35,002 71,610	m2 m2
	d		-1,10 * 2,30 -1,00 * 2,10 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -5,90 * 0,95 -5,90 * 1,80 + [5,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -0,15 * [5,65 + 5,65 + 5,90 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]	-2,530 -2,100 -3,220 -5,605 -7,770 -2,205	m2 m2 m2 m2 m2 m2
			<pokój 2N70> <SUFITY> 5,60 * 3,81 * 1,05 <ŚCIANY> 3,10 * [3,81 + 5,60] * 2	22,403 58,342	m2 m2
	d		-1,10 * 2,30 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,51 * 0,95 -2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-2,530 -3,220 -3,335 -3,270	m2 m2 m2 m2

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			-0,15 * [5,60 + 5,60 + 1,80 - 0,20 * 2 - 1,10]	-1,725	m2
			<pokój 2N71> <SUFITY> 5,65 * 3,65 * 1,05	21,654	m2
			<ŚCIANY> 3,10 * [3,65 + 5,65] * 2	57,660	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-1,00 * 2,10 * 2	-4,200	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-4,395	m2
			-0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2]	-1,718	m2
			<pokój 2N73> <SUFITY> 3,40 * 0,80 * 1,05	2,856	m2
			4,80 * 3,64	17,472	m2
			<ŚCIANY> 2,52 * [3,64 + 5,70] * 2	47,074	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-1,00 * 2,10	-2,100	m2
			-0,80 * 0,70 * 2	-1,120	m2
			-3,64 * 0,95	-3,458	m2
			-3,64 * 1,80 + [3,64 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-4,380	m2
			-0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,64 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]	-1,881	m2
			<pokój 2N75> <SUFITY> 5,70 * 3,68 * 1,05	22,025	m2
			<ŚCIANY> 3,10 * [3,68 + 5,70] * 2	58,156	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,68 * 0,95	-3,496	m2
			-3,25 * 1,80 + [3,25 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-3,795	m2
			-0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,68 - 0,20 * 2 - 1,10]	-2,037	m2
			RAZEM		2 229,629
18 d.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	STWiRB Nr 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami przed malowaniem - powierzchnie poziome sufitów <pokój 2N51> [0,85 * 3,64 + 0,80 * 1,60] * 1,05 3,64 * 4,60 <pokój 3N09> 3,65 * 5,50 * 1,05 <pokój 3N24> 4,03 * 5,60 * 1,05 <pokój 3N42> 3,65 * 5,65 * 1,05 <pokój 3N43> 3,68 * 5,65 * 1,05 <pokój 3N46> 5,84 * 5,65 * 1,05 <pokój 3N49> 3,65 * 5,65 * 1,05 <pokój 3N54> 3,65 * 5,65 * 1,05	m2 4,593 16,744 21,079 23,696 21,654 21,832 34,646 21,654 21,654	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			<pokój 3N55> 3,65 * 5,70 * 1,05 21,845	m2	
			<pokój 3N58> 3,65 * 5,65 * 1,05 21,654	m2	
			<pokój 3N60> 3,65 * 5,65 * 1,05 21,654	m2	
			<pokój 3N61> 3,65 * 5,70 * 1,05 21,845	m2	
			<pokój 3N62> 3,65 * 5,65 * 1,05 21,654	m2	
			<pokój 3N63> 3,65 * 5,70 * 1,05 21,845	m2	
			<pokój 3N64> 3,65 * 5,70 * 1,05 21,845	m2	
			<pokój 2N01> 4,02 * 5,50 * 1,05 23,216	m2	
			<pokój 2N02> 6,03 * [4,40 + 3,40] / 2 * 1,05 24,693	m2	
			<pokój 2N03> 5,50 * 3,65 * 1,05 21,079	m2	
			<pokój 2N05> 5,50 * 3,65 * 1,05 21,079	m2	
			<pokój 2N07> 5,50 * 3,65 * 1,05 21,079	m2	
			<pokój 2N08> 6,02 * 3,28 * 1,05 20,733	m2	
			<pokój 2N09> 5,50 * 3,65 * 1,05 21,079	m2	
			<pokój 2N11> 0,90 * 3,65 * 1,05 4,60 * 4,39 - 0,72 * 1,85 3,449 18,862	m2 m2	
			<pokój 2N55> 5,70 * 3,65 * 1,05 21,845	m2	
			<pokój 2N56> 3,65 * 5,65 * 1,05 21,654	m2	
			<pokój 2N57> 5,70 * 3,65 * 1,05 21,845	m2	
			<pokój 2N61> 5,70 * 3,65 * 1,05 21,845	m2	
			<pokój 2N63> 5,70 * 3,65 * 1,05 21,845	m2	
			<pokój 2N66> 3,65 * 5,65 * 1,05 21,654	m2	
			<pokój 2N67> 5,65 * 2,90 * 1,05 17,204	m2	
			<pokój 2N68>		

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			5,65 * 5,90 * 1,05 35,002	m2	
			<pokój 2N70> 5,60 * 3,81 * 1,05 22,403	m2	
			<pokój 2N71> 5,65 * 3,65 * 1,05 21,654	m2	
			<pokój 2N73> 3,40 * 0,80 * 1,05 2,856	m2	
			4,80 * 3,64 17,472	m2	
			<pokój 2N75> 5,70 * 3,68 * 1,05 22,025	m2	
			RAZEM		784,467
19 d.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	STWiRB Nr 1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami przed malowaniem - powierzchnie pionowe ścian <pokój 2N51> 2,52 * [3,64 * 2 + 5,50 + 6,25] 47,956 -3,64 * 0,95 -3,458 -3,64 * 1,80 + [3,64 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -4,380 -0,15 * [5,50 + 6,25 + 3,64 - 0,20 * 2 - 1,10 * 3] -1,754 -1,00 * 2,00 * 2 -4,000 -1,10 * 2,30 -2,530 <pokój 3N09> 3,10 * [3,65 + 5,50] * 2 56,730 -1,10 * 2,30 -2,530 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,220 -3,65 * 0,95 -3,468 -2,95 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -3,360 -0,15 * [5,50 + 5,50 - 0,30 * 2 + 3,65 - 1,10] -1,943 <pokój 3N24> 3,10 * [4,03 + 5,60] * 2 59,706 -1,10 * 2,30 -2,530 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,220 -4,03 * 0,95 -3,829 -2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -3,270 -0,15 * [5,60 + 5,60 + 4,03 - 0,20 * 2 - 1,10 + 0,18 * 2] -2,114 <pokój 3N42> 3,10 * [3,65 + 5,65] * 2 57,660 -1,10 * 2,30 -2,530 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,220 -3,65 * 0,95 -3,468 -2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -3,270 -0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10] -2,018 <pokój 3N43> 3,10 * [3,68 + 5,65] * 2 57,846 -1,10 * 2,30 -2,530 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,220 -3,68 * 0,95 -3,496 -3,25 * 1,80 + [3,25 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -3,795 -0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,68 - 0,20 * 2 - 1,10] -2,022 <pokój 3N46> 3,10 * [5,84 + 5,65] * 2 71,238 -1,10 * 2,30 - 1,00 * 2,10 * 2 -6,730 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,220 -5,84 * 0,95 -5,548 -2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -3,270 -1,40 * 1,80 + [1,40 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -1,020	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			-0,15 * [5,65 + 5,65 + 5,84 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2]	-2,046	m2
			<pokój 3N49>		
	d		3,10 * [3,65 + 5,65] * 2	57,660	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-1,40 * 1,80 + [1,40 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-1,020	m2
			-1,50 * 1,80 + [1,50 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-1,170	m2
			-0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	-2,018	m2
			<pokój 3N54>		
	d		3,10 * [3,65 + 5,65] * 2	57,660	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-3,270	m2
			-0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	-2,018	m2
			<pokój 3N55>		
	d		3,10 * [3,65 + 5,70] * 2	57,970	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-1,40 * 1,80 + [1,40 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-1,020	m2
			-1,50 * 1,80 + [1,50 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-1,170	m2
			-0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	-2,033	m2
			<pokój 3N58>		
	d		3,10 * [3,65 + 5,65] * 2	57,660	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-3,270	m2
			-0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	-2,018	m2
			<pokój 3N60>		
	d		3,10 * [3,65 + 5,65] * 2	57,660	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-4,395	m2
			-0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	-2,018	m2
			<pokój 3N61>		
	d		3,10 * [3,65 + 5,70] * 2	57,970	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-3,270	m2
			-0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	-2,033	m2
			<pokój 3N62>		
	d		3,10 * [3,65 + 5,65] * 2	57,660	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-3,270	m2
			-0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	-2,018	m2
			<pokój 3N63>		
	d		3,10 * [3,65 + 5,70] * 2	57,970	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			-2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-3,270	m2
			-0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	-2,033	m2
			<pokój 3N64>		
	d		3,10 * [3,65 + 5,70] * 2	57,970	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-3,270	m2
			-0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	-2,033	m2
			<pokój 2N01>		
	d		3,10 * [4,02 + 5,50] * 2	59,024	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-1,00 * 2,10	-2,100	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-4,02 * 0,95	-3,819	m2
			-4,02 * 1,80 + [4,02 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-4,950	m2
			-0,15 * [5,50 + 5,50 + 4,02 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]	-1,878	m2
			<pokój 2N02>		
	d		3,10 * [6,03 + 6,20 + 4,40 + 3,40]	62,093	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,40 * 0,95	-3,230	m2
			-2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-3,270	m2
			-0,15 * [6,03 + 6,20 + 4,40 - 0,20 * 2 - 1,10]	-2,270	m2
			<pokój 2N03>		
	d		3,10 * [5,50 + 3,65] * 2	56,730	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-1,00 * 2,10 * 2	-4,200	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-4,395	m2
			-0,15 * [5,50 + 5,50 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2]	-1,673	m2
			<pokój 2N05>		
	d		3,10 * [5,50 + 3,65] * 2	56,730	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-1,00 * 2,10	-2,100	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-4,395	m2
			-0,15 * [5,50 + 5,50 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]	-1,823	m2
			<pokój 2N07>		
	d		3,10 * [5,50 + 3,65] * 2	56,730	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-1,00 * 2,10	-2,100	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-4,395	m2
			-0,15 * [5,50 + 5,50 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]	-1,823	m2
			<pokój 2N08>		
	d		3,10 * [6,02 + 3,28] * 2	57,660	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,28 * 0,95	-3,116	m2
			-2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-3,270	m2
			-0,15 * [6,02 + 6,02 + 3,28 - 0,20 * 2 - 1,10]	-2,073	m2
			<pokój 2N09>		
			3,10 * [5,50 + 3,65] * 2	56,730	m2

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
	d		-1,10 * 2,30 -1,00 * 2,10 * 2 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,65 * 0,95 -3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -0,15 * [5,50 + 5,50 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2] <pokój 2N11> 2,52 * [5,45 + 4,39] * 2 -1,10 * 2,30 -1,00 * 2,10 -4,39 * 0,95 -4,39 * 1,80 + [4,39 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -0,15 * [5,45 + 5,45 + 4,39 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]	-2,530 -4,200 -3,220 -3,468 -4,395 -1,673 49,594 -2,530 -2,100 -4,171 -5,505 -1,919	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
	d		<pokój 2N55> 3,10 * [5,70 + 3,65] * 2 -1,10 * 2,30 -1,00 * 2,10 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,65 * 0,95 -3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]	57,970 -2,530 -2,100 -3,220 -3,468 -4,395 -1,883	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
	d		<pokój 2N56> 3,10 * [3,65 + 5,65] * 2 -1,10 * 2,30 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,65 * 0,95 -2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	57,660 -2,530 -3,220 -3,468 -3,270 -2,018	m2 m2 m2 m2 m2 m2
	d		<pokój 2N57> 3,10 * [5,70 + 3,65] * 2 -1,10 * 2,30 -1,00 * 2,10 * 2 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,65 * 0,95 -3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2]	57,970 -2,530 -4,200 -3,220 -3,468 -4,395 -1,733	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
	d		<pokój 2N61> 3,10 * [5,70 + 3,65] * 2 -1,10 * 2,30 -1,00 * 2,10 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,65 * 0,95 -3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]	57,970 -2,530 -2,100 -3,220 -3,468 -4,395 -1,883	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
	d		<pokój 2N63> 3,10 * [5,70 + 3,65] * 2 -1,10 * 2,30 -1,00 * 2,10 * 2 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,65 * 0,95 -2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2]	57,970 -2,530 -4,200 -3,220 -3,468 -3,270 -1,733	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
	d		<pokój 2N66> 3,10 * [3,65 + 5,65] * 2 -1,10 * 2,30 -1,00 * 2,10 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	57,660 -2,530 -2,100 -3,220	m2 m2 m2 m2

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			-3,65 * 0,95 -3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]	-3,468 -4,395 -1,868	m2 m2 m2
	d		<pokój 2N67> 3,10 * [2,90 + 5,65] * 2 -1,10 * 2,30 -1,00 * 2,10 * 2 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -2,90 * 0,95 -2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -0,15 * [5,65 + 5,65 + 2,90 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2]	53,010 -2,530 -4,200 -3,220 -2,755 -3,270 -1,605	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
	d		<pokój 2N68> 3,10 * [5,90 + 5,65] * 2 -1,10 * 2,30 -1,00 * 2,10 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -5,90 * 0,95 -5,90 * 1,80 + [5,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -0,15 * [5,65 + 5,65 + 5,90 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]	71,610 -2,530 -2,100 -3,220 -5,605 -7,770 -2,205	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
	d		<pokój 2N70> 3,10 * [3,81 + 5,60] * 2 -1,10 * 2,30 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,51 * 0,95 -2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -0,15 * [5,60 + 5,60 + 1,80 - 0,20 * 2 - 1,10]	58,342 -2,530 -3,220 -3,335 -3,270 -1,725	m2 m2 m2 m2 m2 m2
	d		<pokój 2N71> 3,10 * [3,65 + 5,65] * 2 -1,10 * 2,30 -1,00 * 2,10 * 2 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,65 * 0,95 -3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2]	57,660 -2,530 -4,200 -3,220 -3,468 -4,395 -1,718	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
	d		<pokój 2N73> 2,52 * [3,64 + 5,70] * 2 -1,10 * 2,30 -1,00 * 2,10 -0,80 * 0,70 * 2 -3,64 * 0,95 -3,64 * 1,80 + [3,64 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,64 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]	47,074 -2,530 -2,100 -1,120 -3,458 -4,380 -1,881	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
	d		<pokój 2N75> 3,10 * [3,68 + 5,70] * 2 -1,10 * 2,30 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,68 * 0,95 -3,25 * 1,80 + [3,25 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,68 - 0,20 * 2 - 1,10]	58,156 -2,530 -3,220 -3,496 -3,795 -2,037	m2 m2 m2 m2 m2 m2
			RAZEM		1 445,162
20 d.2	KNR 4-01 1204-01	STWiRB Nr 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów * Farba lateksowa nawierzch. wew. biała matowa, odporna na szorowanie na mokro, paroprzepuszczalna <pokój 2N51> [0,85 * 3,64 + 0,80 * 1,60] * 1,05 <pokój 3N09>	m2 4,593 m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			3,65 * 5,50 * 1,05 21,079	m2	
			<pokój 3N24> 4,03 * 5,60 * 1,05 23,696	m2	
			<pokój 3N42> 3,65 * 5,65 * 1,05 21,654	m2	
			<pokój 3N43> 3,68 * 5,65 * 1,05 21,832	m2	
			<pokój 3N46> 5,84 * 5,65 * 1,05 34,646	m2	
			<pokój 3N49> 3,65 * 5,65 * 1,05 21,654	m2	
			<pokój 3N54> 3,65 * 5,65 * 1,05 21,654	m2	
			<pokój 3N55> 3,65 * 5,70 * 1,05 21,845	m2	
			<pokój 3N58> 3,65 * 5,65 * 1,05 21,654	m2	
			<pokój 3N60> 3,65 * 5,65 * 1,05 21,654	m2	
			<pokój 3N61> 3,65 * 5,70 * 1,05 21,845	m2	
			<pokój 3N62> 3,65 * 5,65 * 1,05 21,654	m2	
			<pokój 3N63> 3,65 * 5,70 * 1,05 21,845	m2	
			<pokój 3N64> 3,65 * 5,70 * 1,05 21,845	m2	
			<pokój 2N01> 4,02 * 5,50 * 1,05 23,216	m2	
			<pokój 2N02> 6,03 * [4,40 + 3,40] / 2 * 1,05 24,693	m2	
			<pokój 2N03> 5,50 * 3,65 * 1,05 21,079	m2	
			<pokój 2N05> 5,50 * 3,65 * 1,05 21,079	m2	
			<pokój 2N07> 5,50 * 3,65 * 1,05 21,079	m2	
			<pokój 2N08> 6,02 * 3,28 * 1,05 20,733	m2	
			<pokój 2N09> 5,50 * 3,65 * 1,05 21,079	m2	
			<pokój 2N11> 0,90 * 3,65 * 1,05 3,449	m2	
			<pokój 2N55> 5,70 * 3,65 * 1,05 21,845	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			<p><pokój 2N56> 3,65 * 5,65 * 1,05 21,654</p> <p><pokój 2N57> 5,70 * 3,65 * 1,05 21,845</p> <p><pokój 2N61> 5,70 * 3,65 * 1,05 21,845</p> <p><pokój 2N63> 5,70 * 3,65 * 1,05 21,845</p> <p><pokój 2N66> 3,65 * 5,65 * 1,05 21,654</p> <p><pokój 2N67> 5,65 * 2,90 * 1,05 17,204</p> <p><pokój 2N68> 5,65 * 5,90 * 1,05 35,002</p> <p><pokój 2N70> 5,60 * 3,81 * 1,05 22,403</p> <p><pokój 2N71> 5,65 * 3,65 * 1,05 21,654</p> <p><pokój 2N73> 3,40 * 0,80 * 1,05 2,856</p> <p><pokój 2N75> 5,70 * 3,68 * 1,05 22,025</p> <p>RAZEM</p>		731,389
21 d.2	KNR 4-01 1204-01 analiza indywidualna	STWiRB Nr 1	<p>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów * Farba lateksowa nawierzch. wew. biała matowa, odporna na szorowanie na mokro, paroprzepuszczalna * malowanie sufitów podwieszonych typu ECOPHON FOCUS 2, ECOPHON RT bez demontażu * wsp. do R - 1.2</p> <p><pokój 2N51> 3,64 * 4,60 16,744</p> <p><pokój 2N11> 4,60 * 4,39 - 0,72 * 1,85 18,862</p> <p><pokój 2N73> 4,80 * 3,64 17,472</p> <p>RAZEM</p>		53,078
22 d.2	KNR 4-01 1204-02	STWiRB Nr 1	<p>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian * Farba lateksowa nawierzch. wew. biała matowa, odporna na szorowanie na mokro, paroprzepuszczalna</p> <p><pokój 2N51> 2,52 * [3,64 * 2 + 5,50 + 6,25] 47,956 -3,64 * 0,95 -3,458 -3,64 * 1,80 + [3,64 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -4,380 -0,15 * [5,50 + 6,25 + 3,64 - 0,20 * 2 - 1,10 * 3] -1,754 -1,00 * 2,00 * 2 -4,000 -1,10 * 2,30 -2,530</p> <p><pokój 3N09> 3,10 * [3,65 + 5,50] * 2 56,730 -1,10 * 2,30 -2,530 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,220 -3,65 * 0,95 -3,468 -2,95 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -3,360</p>		

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			-0,15 * [5,50 + 5,50 - 0,30 * 2 + 3,65 - 1,10]	-1,943	m2
			<pokój 3N24>		
	d		3,10 * [4,03 + 5,60] * 2	59,706	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-4,03 * 0,95	-3,829	m2
			-2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-3,270	m2
			-0,15 * [5,60 + 5,60 + 4,03 - 0,20 * 2 - 1,10 + 0,18 * 2]	-2,114	m2
			<pokój 3N42>		
	d		3,10 * [3,65 + 5,65] * 2	57,660	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-3,270	m2
			-0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	-2,018	m2
			<pokój 3N43>		
	d		3,10 * [3,68 + 5,65] * 2	57,846	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,68 * 0,95	-3,496	m2
			-3,25 * 1,80 + [3,25 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-3,795	m2
			-0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,68 - 0,20 * 2 - 1,10]	-2,022	m2
			<pokój 3N46>		
	d		3,10 * [5,84 + 5,65] * 2	71,238	m2
			-1,10 * 2,30 - 1,00 * 2,10 * 2	-6,730	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-5,84 * 0,95	-5,548	m2
			-2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-3,270	m2
			-1,40 * 1,80 + [1,40 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-1,020	m2
			-0,15 * [5,65 + 5,65 + 5,84 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2]	-2,046	m2
			<pokój 3N49>		
	d		3,10 * [3,65 + 5,65] * 2	57,660	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-1,40 * 1,80 + [1,40 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-1,020	m2
			-1,50 * 1,80 + [1,50 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-1,170	m2
			-0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	-2,018	m2
			<pokój 3N54>		
	d		3,10 * [3,65 + 5,65] * 2	57,660	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-3,270	m2
			-0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	-2,018	m2
			<pokój 3N55>		
	d		3,10 * [3,65 + 5,70] * 2	57,970	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-1,40 * 1,80 + [1,40 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-1,020	m2
			-1,50 * 1,80 + [1,50 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-1,170	m2
			-0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	-2,033	m2
			<pokój 3N58>		
	d		3,10 * [3,65 + 5,65] * 2	57,660	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-3,270	m2
			-0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	-2,018	m2
			<pokój 3N60>		
	d		3,10 * [3,65 + 5,65] * 2	57,660	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-4,395	m2
			-0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	-2,018	m2
			<pokój 3N61>		
	d		3,10 * [3,65 + 5,70] * 2	57,970	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-3,270	m2
			-0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	-2,033	m2
			<pokój 3N62>		
	d		3,10 * [3,65 + 5,65] * 2	57,660	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-3,270	m2
			-0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	-2,018	m2
			<pokój 3N63>		
	d		3,10 * [3,65 + 5,70] * 2	57,970	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-3,270	m2
			-0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	-2,033	m2
			<pokój 3N64>		
	d		3,10 * [3,65 + 5,70] * 2	57,970	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-3,270	m2
			-0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	-2,033	m2
			<pokój 2N01>		
	d		3,10 * [4,02 + 5,50] * 2	59,024	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-1,00 * 2,10	-2,100	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-4,02 * 0,95	-3,819	m2
			-4,02 * 1,80 + [4,02 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-4,950	m2
			-0,15 * [5,50 + 5,50 + 4,02 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]	-1,878	m2
			<pokój 2N02>		
	d		3,10 * [6,03 + 6,20 + 4,40 + 3,40]	62,093	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,40 * 0,95	-3,230	m2
			-2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-3,270	m2
			-0,15 * [6,03 + 6,20 + 4,40 - 0,20 * 2 - 1,10]	-2,270	m2
			<pokój 2N03>		
	d		3,10 * [5,50 + 3,65] * 2	56,730	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-1,00 * 2,10 * 2	-4,200	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-4,395	m2
			-0,15 * [5,50 + 5,50 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2]	-1,673	m2
			<pokój 2N05>		
	d		3,10 * [5,50 + 3,65] * 2	56,730	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-1,00 * 2,10	-2,100	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-4,395	m2
			-0,15 * [5,50 + 5,50 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]	-1,823	m2
			<pokój 2N07>		
	d		3,10 * [5,50 + 3,65] * 2	56,730	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-1,00 * 2,10	-2,100	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-4,395	m2
			-0,15 * [5,50 + 5,50 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]	-1,823	m2
			<pokój 2N08>		
	d		3,10 * [6,02 + 3,28] * 2	57,660	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,28 * 0,95	-3,116	m2
			-2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-3,270	m2
			-0,15 * [6,02 + 6,02 + 3,28 - 0,20 * 2 - 1,10]	-2,073	m2
			<pokój 2N09>		
	d		3,10 * [5,50 + 3,65] * 2	56,730	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-1,00 * 2,10 * 2	-4,200	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-4,395	m2
			-0,15 * [5,50 + 5,50 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2]	-1,673	m2
			<pokój 2N11>		
	d		2,52 * [5,45 + 4,39] * 2	49,594	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-1,00 * 2,10	-2,100	m2
			-4,39 * 0,95	-4,171	m2
			-4,39 * 1,80 + [4,39 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-5,505	m2
			-0,15 * [5,45 + 5,45 + 4,39 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]	-1,919	m2
			<pokój 2N55>		
	d		3,10 * [5,70 + 3,65] * 2	57,970	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-1,00 * 2,10	-2,100	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-4,395	m2
			-0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]	-1,883	m2
			<pokój 2N56>		
	d		3,10 * [3,65 + 5,65] * 2	57,660	m2
			-1,10 * 2,30	-2,530	m2
			-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2	-3,220	m2
			-3,65 * 0,95	-3,468	m2
			-2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30	-3,270	m2
			-0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10]	-2,018	m2
			<pokój 2N57>		

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
	d		$3,10 * [5,70 + 3,65] * 2$ $-1,10 * 2,30$ $-1,00 * 2,10 * 2$ $-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2$ $-3,65 * 0,95$ $-3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30$ $-0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2]$	57,970 m2 -2,530 m2 -4,200 m2 -3,220 m2 -3,468 m2 -4,395 m2 -1,733 m2	
	d		<p><pokój 2N61></p> $3,10 * [5,70 + 3,65] * 2$ $-1,10 * 2,30$ $-1,00 * 2,10$ $-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2$ $-3,65 * 0,95$ $-3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30$ $-0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]$	57,970 m2 -2,530 m2 -2,100 m2 -3,220 m2 -3,468 m2 -4,395 m2 -1,883 m2	
	d		<p><pokój 2N63></p> $3,10 * [5,70 + 3,65] * 2$ $-1,10 * 2,30$ $-1,00 * 2,10 * 2$ $-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2$ $-3,65 * 0,95$ $-2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30$ $-0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2]$	57,970 m2 -2,530 m2 -4,200 m2 -3,220 m2 -3,468 m2 -3,270 m2 -1,733 m2	
	d		<p><pokój 2N66></p> $3,10 * [3,65 + 5,65] * 2$ $-1,10 * 2,30$ $-1,00 * 2,10$ $-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2$ $-3,65 * 0,95$ $-3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30$ $-0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]$	57,660 m2 -2,530 m2 -2,100 m2 -3,220 m2 -3,468 m2 -4,395 m2 -1,868 m2	
	d		<p><pokój 2N67></p> $3,10 * [2,90 + 5,65] * 2$ $-1,10 * 2,30$ $-1,00 * 2,10 * 2$ $-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2$ $-2,90 * 0,95$ $-2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30$ $-0,15 * [5,65 + 5,65 + 2,90 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2]$	53,010 m2 -2,530 m2 -4,200 m2 -3,220 m2 -2,755 m2 -3,270 m2 -1,605 m2	
	d		<p><pokój 2N68></p> $3,10 * [5,90 + 5,65] * 2$ $-1,10 * 2,30$ $-1,00 * 2,10$ $-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2$ $-5,90 * 0,95$ $-5,90 * 1,80 + [5,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30$ $-0,15 * [5,65 + 5,65 + 5,90 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00]$	71,610 m2 -2,530 m2 -2,100 m2 -3,220 m2 -5,605 m2 -7,770 m2 -2,205 m2	
	d		<p><pokój 2N70></p> $3,10 * [3,81 + 5,60] * 2$ $-1,10 * 2,30$ $-[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2$ $-3,51 * 0,95$ $-2,90 * 1,80 + [2,90 + 1,80 + 1,80] * 0,30$ $-0,15 * [5,60 + 5,60 + 1,80 - 0,20 * 2 - 1,10]$	58,342 m2 -2,530 m2 -3,220 m2 -3,335 m2 -3,270 m2 -1,725 m2	
	d		<p><pokój 2N71></p> $3,10 * [3,65 + 5,65] * 2$ $-1,10 * 2,30$	57,660 m2 -2,530 m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			-1,00 * 2,10 * 2 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,65 * 0,95 -3,65 * 1,80 + [3,65 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -0,15 * [5,65 + 5,65 + 3,65 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00 * 2] <pokój 2N73> 2,52 * [3,64 + 5,70] * 2 -1,10 * 2,30 -1,00 * 2,10 -0,80 * 0,70 * 2 -3,64 * 0,95 -3,64 * 1,80 + [3,64 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,64 - 0,20 * 2 - 1,10 - 1,00] <pokój 2N75> 3,10 * [3,68 + 5,70] * 2 -1,10 * 2,30 -[0,75 + 0,80 + 0,75] * 0,70 * 2 -3,68 * 0,95 -3,25 * 1,80 + [3,25 + 1,80 + 1,80] * 0,30 -0,15 * [5,70 + 5,70 + 3,68 - 0,20 * 2 - 1,10] RAZEM	-4,200 -3,220 -3,468 -4,395 -1,718 47,074 -2,530 -2,100 -1,120 -3,458 -4,380 -1,881 58,156 -2,530 -3,220 -3,496 -3,795 -2,037	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
					1 445,162
23 d.2	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	STWiRB Nr 1	Zabezpieczenie podłóg, mebli i urządzeń folią * Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm * jednokrotne zużycie folii <pokój 2N51> [0,85 * 3,64 + 0,80 * 1,60] 3,64 * 4,60 <pokój 3N09> 3,65 * 5,50 <pokój 3N24> 4,03 * 5,60 * 1,05 <pokój 3N42> 3,65 * 5,65 <pokój 3N43> 3,68 * 5,65 <pokój 3N46> 5,84 * 5,65 <pokój 3N49> 3,65 * 5,65 <pokój 3N54> 3,65 * 5,65 <pokój 3N55> 3,65 * 5,70 <pokój 3N58> 3,65 * 5,65 <pokój 3N60> 3,65 * 5,65 <pokój 3N61> 3,65 * 5,70 <pokój 3N62> 3,65 * 5,65 <pokój 3N63>	4,374 16,744 20,075 23,696 20,623 20,792 32,996 20,623 20,623 20,805 20,623 20,623 20,805	m2

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			3,65 * 5,70	20,805	
			<pokój 3N64>		
			3,65 * 5,70	20,805	
			<pokój 2N01>		
			4,02 * 5,50	22,110	
			<pokój 2N02>		
			6,03 * [4,40 + 3,40] / 2	23,517	
			<pokój 2N03>		
			5,50 * 3,65	20,075	
			<pokój 2N05>		
			5,50 * 3,65	20,075	
			<pokój 2N07>		
			5,50 * 3,65	20,075	
			<pokój 2N08>		
			6,02 * 3,28	19,746	
			<pokój 2N09>		
			5,50 * 3,65	20,075	
			<pokój 2N11>		
			0,90 * 3,65	3,285	
			4,60 * 4,39 - 0,72 * 1,85	18,862	
			<pokój 2N55>		
			5,70 * 3,65	20,805	
			<pokój 2N56>		
			3,65 * 5,65	20,623	
			<pokój 2N57>		
			5,70 * 3,65	20,805	
			<pokój 2N61>		
			5,70 * 3,65	20,805	
			<pokój 2N63>		
			5,70 * 3,65	20,805	
			<pokój 2N66>		
			3,65 * 5,65	20,623	
			<pokój 2N67>		
			5,65 * 2,90	16,385	
			<pokój 2N68>		
			5,65 * 5,90	33,335	
			<pokój 2N70>		
			5,60 * 3,81	21,336	
			<pokój 2N71>		
			5,65 * 3,65	20,623	
			<pokój 2N73>		
			5,70 * 3,64	20,748	
			<pokój 2N75>		
			5,70 * 3,68	20,976	
			A (Obliczenie pomocnicze)	751,324	
			poz. A * 1,5	1 126,986	m2

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			RAZEM		1 126,986
3	45442100-8		MAŁOWANIE OŚCIEŻNIC DRZWIOWYCH (łącznie 37 szt.)		
24 d.3	Analiza indywidualna	STWiRB Nr 1	<p>Dwukrotne malowanie farbą powierzchni metalowych ocynkowanych - szpachlowanych jednokrotnie wraz z oczyszczeniem, usunięciem łuszczącej się farby</p> <p>* malowanie ościeżnic stalowych</p> <p>* farba do powierzchni ocynkowanych w kolorze dobranym do istniejącego</p> <p><pokój 3N49> 0,40 * [0,80 + 2,10 * 2] 2,000</p> <p><pokój 2N01> 0,40 * [0,80 + 2,10 * 2] 2,000</p> <p><pokój 2N05> 0,40 * [0,80 + 2,10 * 2] 2,000</p> <p><pokój 2N07> 0,40 * [0,80 + 2,10 * 2] 2,000</p> <p><pokój 2N09> 0,40 * [0,80 + 2,10 * 2] 2,000</p> <p><pokój 2N11> 0,40 * [0,80 + 2,10 * 2] 2,000</p> <p><pokój 2N55> 0,40 * [0,80 + 2,10 * 2] 2,000</p> <p><pokój 2N57> 0,40 * [0,80 + 2,10 * 2] 2,000</p> <p><pokój 2N61> 0,40 * [0,80 + 2,10 * 2] 2,000</p> <p><pokój 2N63> 0,40 * [0,80 + 2,10 * 2] 2,000</p> <p><pokój 2N66> 0,40 * [0,80 + 2,10 * 2] 2,000</p> <p><pokój 2N67> 0,40 * [0,80 + 2,10 * 2] 2,000</p> <p><pokój 2N71> 0,40 * [0,80 + 2,10 * 2] 2,000</p> <p><pokój 2N73> 0,40 * [0,80 + 2,10 * 2] 2,000</p> <p><pokój 0N14> 0,40 * [0,80 + 2,10 * 2] 2,000</p> <p><pokój 0N19> 0,40 * [0,80 + 2,10 * 2] 2,000</p> <p><pokój 0N21> 0,40 * [0,80 + 2,10 * 2] 2,000</p> <p><pokój 0N24> 0,40 * [1,11 + 2,21 * 2] 2,212</p> <p><pokój 0N25> 0,40 * [1,11 + 2,21 * 2] 2,212</p> <p><pokój 2K03> 0,40 * [0,80 + 2,10 * 2] * 2 4,000</p> <p><pokój 2K09> 0,40 * [0,80 + 2,10 * 2] * 2 4,000</p> <p><korytarz K211> 14 * 0,50 * [1,00 + 2,30 * 2] 39,200</p> <p style="text-align: right;">RAZEM</p>	m2	85,624
4	45442100-8		MAŁOWANIE SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH (łącznie 23 szt.)		
25 d.4	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01	STWiRB Nr 1	<p>Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2</p> <p>* malowanie drzwi wewnętrznych</p> <p>* farba olejno-ftalowa w kolorze dobranym do istniejącego</p> <p><pokój 3N49> 0,80 * 2,10 * 2 3,360</p> <p><pokój 2N01> 0,80 * 2,10 * 2 3,360</p> <p><pokój 2N05> 0,80 * 2,10 * 2 3,360</p> <p><pokój 2N07> 0,80 * 2,10 * 2 3,360</p> <p><pokój 2N09> 0,80 * 2,10 * 2 3,360</p> <p><pokój 2N11> 0,80 * 2,10 * 2 3,360</p> <p><pokój 2N55> 0,80 * 2,10 * 2 3,360</p> <p><pokój 2N57> 0,80 * 2,10 * 2 3,360</p> <p><pokój 2N61> 0,80 * 2,10 * 2 3,360</p> <p><pokój 2N63> 0,80 * 2,10 * 2 3,360</p> <p><pokój 2N66> 0,80 * 2,10 * 2 3,360</p> <p><pokój 2N67> 0,80 * 2,10 * 2 3,360</p> <p><pokój 2N71> 0,80 * 2,10 * 2 3,360</p> <p><pokój 2N73> 0,80 * 2,10 * 2 3,360</p> <p><pokój 0N14> 0,80 * 2,10 * 2 3,360</p> <p><pokój 0N19> 0,80 * 2,10 * 2 3,360</p> <p><pokój 0N21> 0,80 * 2,10 * 2 3,360</p> <p><pokój 0N24> 1,11 * 2,22 2,464</p> <p><pokój 0N25> 1,11 * 2,22 2,464</p> <p><pokój 2K03> 0,80 * 2,10 * 2 * 2 6,720</p> <p><pokój 2K09> 0,80 * 2,10 * 2 * 2 6,720</p> <p style="text-align: right;">RAZEM</p>	m2	75,488