

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45111200-2 Roboty w zakresie budowy przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI	REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ DZ. NR EW. 355 W MIEJSCOWOŚCI CZEBERAKI
ADRES INWESTYCJI	CZEBERAKI DZ. NR EW. 355
INWESTOR	GMINA MILANÓW
ADRES INWESTORA	UL. KOŚCIELNA 11A 21-210 MILANÓW
BRANŻA	Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Przemysław Karbowski
DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2024r.

WYKONAWCA:

INWESTOR :

Data opracowania
Czerwiec 2024r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ DZ. NR EW. 355 W MIEJSCOWOŚCI CZEBERAKI					
1		REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ			
1.1		ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE			
d.1.1	1 KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
1		0.31279	km	0.313	
				RAZEM	0.313
d.1.1	2 KNNR 1 0202-03	Zdjęcie warstwy humusu wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowyład.	m ³		
1		312.79*2*1.2*0.15	m ³	112.604	
				RAZEM	112.604
d.1.1	3 KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km - frezowanie nawierzchni - wcinka	m ²		
1		5.0*2.5*2	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
1.2		PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA			
d.1.1	4 KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²		
2		1581.50*1.02	m ²	1613.130	
				RAZEM	1613.130
d.1.1	5 analiza włas- na	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszkanką mineralno-asfaltową beton asfaltowy AC 11W grubości 2cm	t		
2		poz.4*0.02*2.55	t	82.270	
				RAZEM	82.270
d.1.1	6 KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²		
2		1581.50	m ²	1581.500	
				RAZEM	1581.500
d.1.1	7 KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa AC 11S - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
2		poz.6	m ²	1581.500	
				RAZEM	1581.500
d.1.1	8 KNNR 6 0309-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km-wg kalkulacji własnej wykonawcy	t		
2		83+162	t	245.000	
				RAZEM	245.000
1.3		POBOCZA			
d.1.1	9 analiza włas- na	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
3		470.50	m ²	470.500	
				RAZEM	470.500
1.4		ROBOTY PORZĄDKOWE I WYKOŃCZENIOWE			
d.1.1	10 KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp, korony nasypów i zielców - kat.gr.I-III	m ²		
4		312.79*2*1.5	m ²	938.370	
				RAZEM	938.370
d.1.1	11 analiza włas- na	Regulacja wysokościowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - przełożenie nawierzchni zjazdów w ciągu drogi wewnętrznej	m ²		
4		25.5	m ²	25.500	
				RAZEM	25.500
d.1.1	12 analiza włas- na	Regulacja wysokościowa krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce piaskowej na zjazdach w ciągu drogi gminnej	m		
4		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
1.5		WYKONANIE I MONTAŻ TABLICY INFORMACYJNEJ			
d.1.1	13 analiza włas- na	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00